ПРОЕКТ

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП
за № _____від _____р.

Додаток 7
до Кодексу
газорозподільних систем

Проект Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(найменування)
на 2020 рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Унікальний номер ТМЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Експлуатація мереж											**1. Розподільні газопроводи**							
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	**Будівництво**										**1,004**	**202,607**				
		Торецьке від.											**1.004**	**202,607**				
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Будівництво	ГРС Дзержинськ					Будівництво	Існуючий газопровід до будинку оператора, до якого підключені абоненти Торецького відділення, належить Краматорському ЛВУМГ "Укртрансгаз" і знаходиться в незадовільному стані	Будівництво газопроводу с/т від ГРС "Дзержинська" до ШРП Подстанції 330 м. Залізне м. Торецьк. Будівництво підземного газопроводу середнього тиску від ГРС "Дзержинської" до ШРП "Подстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку операторів. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 32х3,0 мм-950 п.м.та надземний д40 х 3,5 мм-4 п.м., надземний низького тиску -д.57 ммх3,5 мм-50 п.м.	км	1,004	203	201,800	3	(Дод. №1)	P_03_01_01
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	**Капремонт**										**71,175**	**4 149**				
		Артемівське УТГ											**6,678**	**423**				
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330302763, 114060200330302760, 114060200330302926, 114060200330302722, 114060200330302831	1992		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпор у м.Бахмут, вуллицях Крилова, Південна,Ростовська та пров.Р.Люксембург. Пофарбування газ-ду та підпор.Д-89мм-278 п.м, Д-76мм-989 п.м; Д-57мм-427 п.м.; S-396,39 м2 ; підпори: труба Д-133/108/76/57мм, швелер№10, квадрат 100х100мм, h-3/5 п.м - 124 од., S-108,96м2)	км	1,718	77	44,948	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Часів Яр	114060200330303743	1994		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпор у м.Часів-Яр, пров. Гвардійська, вул Космонавтів. Пофарбування газ-ду та підпор: Д-76мм-2019,5 п.м, Д-159мм-321,5 п.м, Д-133мм - 48 п.м, Д-108мм - 102 п.м, Д-223 мм-93 п.м, загальна довжина 2584 п.м, S-765,5 м2 ; підпори: труба Д-108/140мм, швелер № 12, швелер № 10, h-3/5 п.м - 317 од., S-358,97 м2	км	2,584	159	61,393	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вуглегорська ГРЕС (м.Світлодарськ)	114060500330312723	1999		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпор у смт. Луганське, вул.Пушкіна. Пофарбування газ-ду та підпор: Д-152мм-426п.м, Д-127мм-765 п.м, Д-114мм -1185 п.м, загальна довжина 2376 п.м, S-933,04 м2 ; підпори: труба Д-152мм, h-2,2 п.м - 400 од., S-420,22м2	км	2,376	187	78,880	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
		Докучаєвське від.											**9,606**	**405**				
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Володимирівка	114060700330201176	2009,2007		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування)на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, смт.Володимирівка вул. Грушева, вул Островського. Пофарбування розподільного газопроводу: Д-76мм - 890 п.м., Д-57мм - 410 п.м., Д-76 мм-120 п.м.; Загальна площа фарбування - 314.41м2.	км	1,420	40	27,964	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Донське	114060700330201245	2008		13	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування)на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Прохорівка вул.Молодіжна, вул.Леніна№8, Комсомольська 29. Пофарбування розподільного газопроводу: Д57-179м; пофарбування підопор Д57*3м-12од.Д76*3м-5од.Д89*3м-15од.Д89*5м-4од .Загальна площа фарбування - 60.253 м2.	км	0,179	8	44,272	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Донське	114060700330201259	2009		13	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування)на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підопорах, с.Прохорівка вул.Молодіжна,вул.Леніна №2-45. Пофарбування розподільного газопроводу: Д57-0,313м; пофарбування підопор Д76*3м-41од.Д89*3м-15од .Загальна площа фарбування -97.948 м2	км	0,313	13	41,153	2	(Дод. №1)	P_03_06_01

Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Маріупольське	114061400330201344	2006		13	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування)на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Чермалик вул.Леніна №1-11. Пофарбування розподільного газопроводу: Д76-615м,Д114-12м; пофаварбування опор Д114*5-2од.,швелер 120*52мм-86од.Загальна площа фарбування 261,5412м2.	км	0,627	34	54,868	2	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Маріупольське	114061400330201347	2006		13	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Чермалик вул.Нікітіна №1-11. Пофарбування розподільного газопроводу:д.Д57-122м,Д76-1277м,Д114-36м; пофарбування опор Д114*5м-16од.,Д76*3м-128од.,Д57*3-23од.Загальна площа фарбування 472,089м2	км	1,435	62	43,273	2	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	10	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Маріупольське	114061400330201345	2006		13	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування)на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Чермалик вул.Радянська №1-11. Пофарбування розподільного газопроводу: Д57-804м,Д114-36м; пофарбування опор: Д114*5м-4од,Д76*3м-77од;швелер12*5-3м-132од, 12*10-5м-4од .Загальна площа фарбування 402,0435м2.	км	0,840	53	62,956	2	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Маріупольське	114061400330201346	2006		13	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Чермалик вул.Б.Хмельницького №1-11. Пофарбування розподільного газопроводу: Д76-1465м,Д114-35м; пофарбування опор Д76*3м-128од,Д114*5-4од.швелер 120*52мм-12од.Загальна площа фарбування 476,4492м2.	км	1,500	63	41,780	2	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	12	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201237	2008		13	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Новоігнатівка. Пофарбування розподільного газопроводу:Д108-250м; пофарбування опор Д108*2,5м-30од,Д108*4,5м-4од.Загальна площа фарбування 116,318м2.	км	0,250	15	61,389	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	13	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201238	2008		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Новогнатівка вул Глуменко 33-37. Пофарбування розподільного газопроводу: Д57-180м; пофарбування опор Д146*4,5м-2од,Д76*2,5м-27од.Загальна площа фарбування 52.45 м2	км	0,180	7	36,877	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	14	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201255	2008		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Новогнатівка вул Глуменко 45-60. Пофарбування розподільного газопроводу:Д57-582м; пофарбування опор: Д76*2,5м-86од .Загальна площа фарбування 155,474м2.	км	0,582	21	35,248	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	15	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201253	2008		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, с.Новогнатівка вул. Чкалова. Пофарбування росподільного газопроводу: Д108-9м,Д76-221м; пофарбування опор: Д76*2,5м-34од,Д146*4,5-2од. Загальна площа фарбування 80,202м2.	км	0,230	11	46,010	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	16	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330312724	2006		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, м. Волноваха, вул.Артеменка. Пофарбування розподільного газопроводу: Д-57-150м, Д-76-690м; пофарбування опор: Д76*2,5м-55 од Д57*2,5-17 од. Загальна площа фарбування 231,929м2.	км	0,840	29	34,924	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	17	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330312796	2011		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, м.Волноваха,вул.Р.Люксембург,вул.Гвардійська. Пофарбування розподільного газопроводу: Д-57-490 м; Д-76-70м,Д89-10м,Д32-40м; пофарбування опор,Д57*2,5-51од,Д76*2,5м-38од,Д89*2,5м-10од,Д32*2,5м-10од.Загальна площа фарбування 166,20805 м2	км	0,610	22	35,282	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	18	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307197	1988		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах, м.Волноваха,вул.Енгельса. Пофарбування розподільного газопроводу: Д89-600м; пофарбування опор Д89*2,5-82од. Загальна площа фарбування 224,965м2.	км	0,600	28	47,425	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
		Дружківське від.											**0,682**	**31**				
Експлуатація мереж	19	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330307575	1987		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття(пофарбування)надземного розподільчого газопроводу н/т та підпор по вул.О.Кошового - Енгельса, Д - 89 мм, L-282 п.м.S-112,8 м2.Пофарбування підпор Д-100мм 4 од. h-6м, S-11,04 м2; Д-100 мм, 3од. h-4м,S-5.52 м2; Д-80мм 4 од.,h-4 м, S-6,08 м2; Д-80мм.5 од. h-3м, S-5,7м2	км	0,282	13	45,864	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	20	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330307343	1974		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) надземного розподільчого газопроводу н/т та підпор по вул.Маяковського, від вул. 8-го березня до ж.б.27.Д-89мм, L-150 п.м. S-60,0м2. Д-57 мм.L-150п.м,S-42.0м2.Пофарбування підпір Д-80мм 17 од., h-3.5м S-22,61м2; Д-60мм 2 од. h-3.5м.S-1,96 м2; Д-60 мм 8 од h-3.0м S-6,72 м2.	км	0,300	12	40,096	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01

Експлуатація мереж	21	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	1140608003303077 78	1994		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску тиску та підпорах (протяжність газопроводу Д - 89 мм, L -282 м,п., Пофарбівання підпір Д - 100 мм., 4 од., h- 6.0 м., Д - 100 мм, 3 од, h - 4.0 м. Д - 80 мм, 4 од., h - 4.0 м, Д - 80 мм., 5 од.,h - 3.0 м.) м.Дружківка вул.Маяковського від вул. Енгельса до ж. б. 37	км	0,100	6	57,67	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
		Костянтинівське УГГ											**4,702**	**439**				
Експлуатація мереж	22	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	1140618003303126 74	2010		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, с.Новоселівка , вул. Шкільна: пофарбування газопроводу: Дн 89 мм - L 620 м, Дн 108 мм - L 152,5 м, Дн 133 мм - L 148,5 м; пофарбування підпор: Дн 108 мм, 98 од., h 3,0 м, L 294 м, Дн 133 мм, 12 од., h 5,0 м, L 60 м, Дн 159 мм, 24 од., h 3,0 м, L 72 м	км	0,921	61	66,116	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	23	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	1140618003303126 53	1997		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, смт.Очеретине , м-н Гідростроітелів: пофарбування газопроводу: Дн 89 мм - L 364 м, Дн 108 мм - L 53 м, Дн 159 мм - L 455 м; пофарбування підпор: Дн 108 мм, 112 од., h 2,5 м, L 280 м	км	0,872	60	68,311	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	24	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	1140618003303129 89	2006		8	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, м.Авдіївка, вул.Свободи: пофарбування газопроводу: Дн 89 мм - L 490 м; пофарбування підпор: Дн 89 мм, 62 од., h 3,5 м, L 217 м	км	0,490	25	51,432	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	25	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	1140618003303126 20	1994		8	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, Ясинуватський р-н, с.Орлівка, Б.Паукових: пофарбування газопроводу: Дн 152 мм - L 819 м, Дн 133 мм - L 800 м; пофарбування підпор:двутавр №24, 202 од., 0,909 т., S=31,2696 м2	км	1,619	209	128,850	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	26	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	1140618003303130 71	2008		8	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, м.Авдіївка, вул.Степна: пофарбування газопроводу: Дн 159 мм - L 500 м; пофарбування підпор: Дн 108 мм, 63 од. , h 3.5 м, L 220,5 м	км	0,500	41	82,793	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	27	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302013 05, 1140612003301001 79, 1140612003301001 78	1968, 1972, 1964		8	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі в/т, с/т та підпорах, м.Костянтинівка, вул. Ємельянова: пофарбування газопроводу: Дн 426 мм - L 30 м, Дн 530 мм - L 30 м, Дн 325 мм - L 30 м	км	0,090	15	171,141	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	28	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	1140612003302012 72	1963		8	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах, м.Костянтинівка, вул. Ломоносова 118-122: пофарбування газопроводу: Дн 325 мм - L 210 м	км	0,210	28	134,306	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
		Краматорське УГГ											**4,589**	**259**				
Експлуатація мереж	29	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	1140610003302014 27	2012		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах: вул. Кедрова. Пофарбування газопроводу: Д-89 мм L=482 п.м.; Д-76 мм L=127 п.м.; Д-57 мм L=60 п.м.; пофарбування підпор Д-89 мм L=3,5м -56 од., Д-76мм L=3,5 м -17 од., Д-57 мм L=3,5м - 9 од. S пофарбування 362 м2, 82 підпори Н=3,5 м	км	0,669	33	49,379	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	30	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	1140610003303135 97	2012		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах: по вул. Вишнева. Пофарбування газопроводу: Д-89 мм L=325 п.м.; Д-57 мм L=420 п.м.; пофарбування підпор: Д-89 мм L=3,5м - 38 од, Д-57мм L=3,5м-64 од. S пофарбування 402,6 м2, 102 підпори Н=3.5 м	км	0,745	32	43,348	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	31	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Водолазьке	1140610003303094 70	2002		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах: по вул. Перекопська с. Новознаменівка Олександрівського району. Пофарбування газопроводу: Д-108мм L=543 п.м.; Д-89 мм L=277 п.м.; Д-76 мм L=1618 п.м.; Д-57 мм L=608 п.м.; Д-133 мм L=16 п.м., пофарбування підпор: швелер №12 Н-2,5 м -286 од. S пофарбування - 1415 м2 , 286 підпори Н=2,5 м	км	3,062	138	45,067	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	32	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	1140610003302006 04	1966		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах: пофарбування газопроводу до цементного заводу по вул. Привокзальна,2. Пофарбування газопроводу: Д-1020 мм L=94 п.м.; Д-325 мм L=18,7 п.м. S пофарбування 320 м2	км	0,113	56	496,159	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
		Красноармійське УГГ											**18,721**	**963**				
Експлуатація мереж	33	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Селидове	1140611003303131 01, 1140611003303136 25	2007, 2012		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Селидове вул.Черняховського, вул.Свободи, вул.Карбишева, вул.Карбишева,40. Пофарбування г-ду: Д89х3,5 L=372 п.м., Д159х4 L=13,5п.м., Д108х4,0 L=13,0 п.м., Д57х3,5 L=800 п.м., опори Д76х34,0 H=3,0 м L=324 п.м. 108 од., Д89х4,0 H=3,0 м, од.=32, L=96,0п.м., ; Д108х4 H=3,5 м, од.=19 L=66,5 п.м. ; Д89х4,0 H=5,0 м, од.=2, L=10,0п.м.; Д133х4 H=4,5 м. од.=6 L=27,0 п.м.; Д159х4 H=5,0 м. од.=6 L=30,0 п.м.; Д76х4,0 H=2,0 м., од.=2 L=4,0 п.м.; Д76х4,0 H=3,0 м L=48 п.м. S=426,51 м2	км	1,102	56	50,489	2	(Дод. №1)	P_03_06_01

Експлуатація мереж	34	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Селидове	114061100330201343	2007		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах м.Селидове вул.Кучурінська. Пофарбування г-ду: Д219х4,0 L=20,00 п.м., Д159х4,50 L=1200,00 п.м., Д108х4,0 L=1590,00 п.м., Д89х3,5 L=150,00 п.м., Д76х3,0 L=1432,00 п.м, Д108х4,0 L=860,00 п.м., Д89х3,5 L=125,00 п.м., Д76х3,0 L=232,00 п.м.; S=2363,9 м2	км	5,609	308	54,978	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	35	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Селидове	114061100330201731	2010		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах м.Селидовевул.Кучурінська, вул.Щербакова, вул.Джерельна, вул.Мостова,вул.Желанна,вул.Карбишева. Пофарбування г-ду: Д219х4,5 L=20,00 п.м.,Д159х4,5 L=1700,00 п.м. Д76х3,0 L=1582,00 п.м. Фарбування опор Д89х3 Н=3,0 м. од.=161 L=483,0 п.м. Д108х4 Н=3,0 м. од.=21 L=63,0 п.м.,Д159х4,5 Н=3,0м. од.=201, L=603,0 п.м. Д108х4,0 L=1120,00 п.м. Д108х4 Н=5,0 м. од.=3 L=15,0 п.м.; S=2197,2 м2	км	4,422	287	64,818	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	36	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309500	1976		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Мирноград (Димитров) м-н Молодіжний,2. Пофарбування г-ду: Д133х4,0 L=47,0 п.м.; Д89х4,0 L=74,0 п.м.; Д76х3,0 L=24,0 п.м.;Д108х4,0 L=37,0 п.м.;Д57х3,0 L=47,0 п.м.. Фарбування кріплень: Д57х3,0 L=23,0 п.м. - 46 од.S=71,12 м2	км	0,229	9	41,272	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	37	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309504	1978		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Мирноград (Димитров) м-н Молодіжний,25 (3,4). Пофарбування г-ду: Д76х3,0 L=119,0 п.м. Фарбування кріплень: Д57х3,0 L=12,0 п.м. - 24 од.S=30,55 м2	км	0,119	4	34,132	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	38	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309515	1977		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Мирноград (Димитров) м-н Молодіжний,3. Пофарбування г-ду: Д133х4,0 L=35,0 п.м.;Д76х3,0 L=76,0 п.м.;Д57х3,0 L=127,0 п.м.. Фарбування кріплень : Д57х3,0 L=23,0 п.м. - 46 од. S=46,45 м2	км	0,238	6	25,954	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	39	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309488	1974		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Мирноград (Димитров) м-н Молодіжний, 11,12. Фарбування газопроводу Д57х3,0 L=72,0 п.м.; Д159х4,5 L=111,0 п.м.;Д89х4,0 L=104,0 п.м. Фарбування кріплень: Д57х3,0 L=29,0 п.м. - 58 од.S=102,56 м2	км	0,287	14	47,516	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	40	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309489	1974		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Мирноград (Димитров) м-н Молодіжний,13,14. Фарбування газопроводу :Д89х4,0 L=64,0 п.м.; Д159х4,5 L=52,0 п.м.;Д125х4,0 L=50,0 п.м.;Д108х4,0 L=98,0 п.м.;Д57х3,0 L=38,0 п.м..Фарбування кріплень Д57х3,0 L=30,0 п.м. - 60 шт.S=108,87 м2	км	0,302	14	47,916	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	41	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309487	1973		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорахм.Мирноград (Димитров) м-н Молодіжний,15. Фарбування газопроводу:Д159х4,5 L=53,0 п.м.; Д89х4,0 L=81,0 п.м.; Д76х3,0 L=11,0 п.м.; Д57х3,0 L=61,0 п.м.; Д48х3,0 L=8,0 п.м..Фарбування кріплень Д57х3,0 L=21,0 п.м. - 42 шт.S=67,62 м2	км	0,214	9	42,006	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	42	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309499	1976		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Мирноград (Димитров) м-н Молодіжний,16,17. Фарбування газопроводу: Д89х4,0 L=73,0 п.м.;Д159х4,5 L=128,0 п.м.;Д108х4,0 L=43,0 п.м.; Д76х3,0 L=59,0 п.м.;Д57х3,0 L=8,0 п.м..Фарбування кріплень Д57х3,0 L=31,0 п.м. - 62 од S=119,95 м2	км	0,311	16	51,278	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	43	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309478	1972		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Мирноград (Димитров) м-н Молодіжний,18,19. Пофарбування г-ду: Д89х4,0 L=50,0 п.м.;Д108х4,0 L=146,0 п.м.;Д76х3,0 L=5,0 п.м.; Д57х3,0 L=82,0 п.м. Фарбування кріплень Д57х3,0 L=28,0 п.м. - 56 од.S=84,36 м2	км	0,283	11	39,625	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	44	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330201758, 114061100330201654	2010, 2009		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах м.Покровськ вул.М.Залізняка 1-20,30-65. Пофарбування г-ду: Д89х3,5 L=28 п.м., Д57х3,0 L=995 п.м.; пофарбування підпор: Д57х3,0 L=459 п.м. – 153 од. Д89х3,5 L=9,00 п.м. – 3 од S=270 м2	км	1,023	35	34,121	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	45	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330201515, 114061100330201195, 114061100330201794, 114061100330201370, 114061100330201750	2007, 2005,2012, 2007, 2010		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах м.Покровськ вул.Центральна ж.б.№246-254,312,212-214, вул.Центральна,276-1Травня,50, вул.Центральна. Пофарбування г-ду: Д57х3,0 L=386 п.м.;опоры Н=3м. Д57х3,0 L=178 п.м. - 58шт. S=100 м2	км	0,386	13	33,496	2	(Дод. №1)	P_03_06_01

Експлуатація мереж	46	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	11406110033031318 6, 11406110033030960 7, 11406110033031232 2, 11406110033031295 4, 11406110033031302 2, 11406110033031304 1, 11406110033031318 5, 11406110033031321 9, 11406110033031333 0, 11406110033030975 9	2008, 2002, 2005, 2006, 2006, 2008, 2002, 1992, 1984, 1985		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Покровськ вул.від ж.б.№38 вул.Кальміуська до ж.б.№41 вул.Центральна,Центральна 199,203-205,113,5,23,75,35,151. Пофарбування г-ду: Д-108х3,5 L=314 п.м., Д-57х3,0 L=596 п.м.,пофарбування підпор: Н=3м. Д-108х4,0 L=94,00 п.м. – 31 од, Д-57х3,0 L=274,00 п.м. – 92 од S=285 м2	км	0,910	37	40,486	2	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	47	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	11406110033020163 5, 11406110033020137 1, 11406110033020137 4	2009, 2007, 2007		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі середнього тиску та підпорах м.Покровськ вул.Злагоди 84,11,30,57,39а,7,48,62-123. Пофарбування г-ду: Д108х4мм L=31,0 п.м.; Д-89х3,5мм L=566,0 п.м.; Д-57х3,0мм L=1017 п.м.; Д-20х2,8мм L=23,0 п.м. Пофарбування підпор: Д-108х4мм L=9 п.м.–3 од, Д-89х3,5мм L=200 п.м – 67 од., Д-57х3,0мм L=269 п.м.–157 од, Д-20х2,8мм L=20 п.м -7 од.S=500 м2	км	1,637	65	39,485	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	48	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	11406110033031354 3, 11406110033031312 7	2010, 2007,		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Покровськ вул.Чернігівська 2-26,30. Пофарбування г-ду: Д-108х4,0 L=283,0 п.м.; Д-89х3,5 L=37п.м., пофарбування підпор: Н=3м. Д-108х4,0 L=85,0 п.м. – 28 од, Д-89х3,5 L=13 п.м. 32 од S=140 м2	км	0,320	18	56,555	2	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	49	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	11406110033031320 2	2008		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Покровськ вул.Панфілова. Пофарбування г-ду: Д-76х3,0 L=630,0 п.м., Д-89х3,5 L=13,0 п.м., Д-108х4,0 L=102,0 п.м., Д-133х4,5 L=17,0 п.м.; пофарбування підпор: Н=3м. , Д-76х3,0 L=252 п.м. - 84 од, Д-89х3,5 L=5,0 п.м. - 2 од, Д-108х4,0 L=31,0 п.м.- 10 од, Д-133х4,5 L=5,0 п.м. - 2 од. S=270 м2	км	0,762	35	45,808	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
Експлуатація мереж	50	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Красноармійськ	11406110033030982 6	1993		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах м.Покровськ вул.Центральна (від вул.Шевченка до вул.Енгельса). Пофарбування г-ду: Д-108х3,5 L=197,0 п.м., Д-89 х3,5 L=139,0 п.м, Д-57х3,0 L=231,0 п.м ., Д-108х3,5 L=59,00 п.м. – 20 од, Д-89 х3,5 L=49,00 п.м. – 16 од, Д-57х3,0 L=107,00 п.м. – 36 од S=200 м2	км	0,567	26	45,601	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01
		Мар'їнське від.											**10,861**	**508**				
Експлуатація мереж	51	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Курахово 1	11406130033031279 8	2006		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, часткове руйнування бетонної основи підпор	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: м.Курахове, м-н Южний, буд. № 19	км	0,123	6	45,493	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01 Р_03_02_01
Експлуатація мереж	52	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Курахово 1	11406130033031280 0	2006		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, часткове руйнування бетонної основи підпор	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: м.Курахове, м-н Южний, буд. № 20	км	0,182	9	48,511	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01 Р_03_02_01
Експлуатація мереж	53	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	11406130033031047 6	1993		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, підпори мають значні виразки та коверни, розтріскування бетонних фундаментів підпор, внаслідок чого підпори просіли та відхилилися від осі	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Новоукраїнка, вул. Шевченка, Центральна, Шкільна, Харченко, Набережна, Молодіжна	км	4,884	73	14,852	2	(Дод. №1)	Р_03_06_01 Р_03_02_01
Експлуатація мереж	54	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Оленівський	11406130033031006 0	1983		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, підпори мають значні виразки та коверни, розтріскування бетонних фундаментів підпор, внаслідок чого підпори просіли та відхилилися від осі	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Степне, вул. Челюскінців, Степна, майора Манька	км	0,803	89	110,442	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01 Р_03_02_01
Експлуатація мереж	55	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Оленівський	11406130033031016 6	1985		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, підпори мають значні виразки та коверни, розтріскування бетонних фундаментів підпор, внаслідок чого підпори просіли та відхилилися від осі	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Степне, вул. Челюскінців, Шевченко, Квіткова.	км	1,955	145	74,063	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01 Р_03_02_01
Експлуатація мереж	56	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Іванівка	11406130033031048 9	1986		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, часткове руйнування бетонної основи підпор	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Зелений Гай, вул. Тімченка, Шкільна, 1 черга	км	1,890	129	68,015	3	(Дод. №1)	Р_03_06_01 Р_03_02_01
Експлуатація мереж	57	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Іванівка	11406130033031280 3	1998		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, часткове руйнування бетонної основи підпор	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільному надземному газопроводі низького тиску та підпорах за адресою: с.Новохатське, вул. Молодіжна.	км	1,024	59	57,498	2	(Дод. №1)	Р_03_06_01 Р_03_02_01
		Слов'янське УТГ											**7,57**	**704**				

Експлуатація мереж	58	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330201350	2003		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, складний рельєф місцевості	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі с/т та підпорах, с Високо Іванівка від місця врізання до ГРП. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор).Пофарбування частини газопроводу Д 100мм-370 п.м. та підпор, монтаж 6 од. підпор та заміна 1 підпори (труба 100мм -370 м; підпори 6 од-д100мм Н-3 м , 1 од д.100мм Н-5.5м S поф-182.85м2)	км	0,370	49	132,701	2	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	59	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330313531	2003		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, зсув грунту ,складний рельєф	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, с. Високо Іванівка пров. Ангарський, Карпатський, пров. Миронівський, вул. Миронівська. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор). Пофарбування частини газопроводу Д 57мм - 234,5 п..м. та 34 од. підпор, відновлення фундаменту підпор - 7 од., виготовлення та встановлення 2-х підпор (труба д-57мм-234.5м підпори 34 од д.57мм Н3м Sпоф-87.49 м2)	км	0,235	24	102,836	2	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	60	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330313429	1988		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів,пошкодження газопроводу від падіння дерев	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Лозовська, від вул. Підгірна до №2. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор, ділянки газопроводу). Пофарбування газопроводу Д 89 мм-330 п.м. та підпор, заміна ділянки газопроводу та 1 підпори (труба 89мм -330 м; підпори 28 од-д89мм Н-4 м)	км	0,330	39	117,821	3	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	61	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330313343	1990		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів, відсутність 4-х підпор	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Бульварна від пров Арматурного до вул. Зеленої, м. Слов'янськ. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор).Пофарбування газопроводу Д 76 мм - 514 п.м., відновлення 4-х підпор, та фундаментів під ними 0,6х0,6х1,0 (труба д.76мм-514м ; підпори 25 од-д76мм Н-3м; 4од-д.76мм Н-5м; 4 од д.76мм Н-4м)	км	0,514	38	74,384	3	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	62	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500330310591	1972		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Миру1-11, вул. Горького 7-1 в №2 м. Миколаївка. Заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор, газопроводу вентколодязю). Пофарбування газопроводу Д - 108 мм-535 п.м. ,заміна 10 підпор д.108 мм з відновленням фундаментів, відновлення фундаментів під 38 підпорами та з заміною частини корозійної ділянки підпори, перекладання газопроводу з вирізанням катушок на підпорах, відновлення вентколодязю (труба д.108х4,5 мм - 535 м S поф.-265,79 м2; підпори 48 од-д.108 Н - 6 м S поф-143,08 м2)	км	0,535	247	461,589	2	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	63	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311576	1988		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Польова, Комсомольська, Першотравнева смт.Донецьке. Пофарбування газопроводу Д - 89 мм -1555 п.м. та підпор, 871,2 м2 (труба 89мм -1555м, підпори д89мм - 113 од Н-.3м.)	км	1,555	105	67,719	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	64	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330313344	1990		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, від вул. Бульварної від пров.Арматурного до вул. Зеленої, м.Словянськ. Пофарбування газопроводу Д-57 мм-366 п.м., 152 м2 (труба 57мм-366м; підпори 21 од д76мм Н-3м; 5 од.д76мм Н-4м; 4од-д.76мм Н -5 м)	км	0,366	20	53,907	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	65	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313619	1994		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, по вул. Чайковського 7-19 в.№2 м. Лиман. Пофарбування газопроводу Д-89 мм-157 п.м., 64.37 м2 без підпор	км	0,157	8	50,743	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	66	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313618	1994		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Чайковського 7-19 в №1 м. Лиман. Пофарбування газопроводу Д-108 мм - 47 п.м., 21,62 м2 без підпор	км	0,047	3	56,992	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	67	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313559	2006		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул.Чайковського, м.Лиман. Пофарбування газопроводу Д-89 мм - 56 п.м., 22,96 м2 без підпор	км	0,056	3	50,726	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	68	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313555	2005		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Театральна, м. Лиман. Пофарбування газопроводу Д 89 мм-355 п.м., 145.55 м2 без підпор	км	0,355	18	50,710	2	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	69	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330311649	1990		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул. Трудова в. №2, с. Крива Лука. Пофарбування газопроводу Д-127 мм-77 п.м., 35,42 м2 без підпор	км	0,077	4	56,982	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	70	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330311648	1990		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул.Одеська с. Крива Лука. Пофарбування газопроводу Д-159 мм - 600 п.м., 432 м2 без підпор	км	0,600	53	89,111	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	71	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330311647	1990		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, вул.Нова 2 в.№6. Пофарбування газопроводу Д-50 мм-1560 п.м., 405.6 м2 без підпор	км	1,560	50	32,178	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	72	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330311646	1990		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах, с.Крива Лука в.№5. Пофарбування газопроводу Д-89 мм -380 п.м., 126,28 м2 без підпор	км	0,308	16	50,703	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	73	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330311645	1990		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах с.Крива Лука. Пофарбування газопроводу, Д-76 мм 163 п.м., 58,68 м2 без підпор	км	0,163	7	44,573	3	(Дод. №1)	P_03_06_01

Експлуатація мереж	74	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330311644	1990		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (пофарбування) на розподільному надземному газопроводі н/т та підпорах по вул.Леніна гілка №3 с.Крива Лука. Пофарбування газопроводу Д -108 мм 342 п.м., 157,32 м2 без підпор	км	0,342	19	56,929	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
		Топеньке від.											**7.766**	**417**				
Експлуатація мереж	75	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330200327 114060600330200364 114060600330306880	1974		12	капітальний ремонт	корозія металу труби та незначне руйнування ж/б підпор внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчому надземному газопроводі середнього тиску від засувки до ГРП-29, ГРП-28 та газопроводу н/т до меморіально комплексу Фенільного заводу. Відновлення вузлів інженерних мереж (ремонт штукатурки підпор, заміна підпор).Фарбування газ-ду с/т: Д-114 мм-630 п.м., Д- 108мм-268 п.м., Д-57 мм-220 п.м., разом довжина газопроводів складає 1118 п.м, що для фарбування складає 343,91 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-108 мм h-3 м - 21 од, h-5 м-2 од, Д-57 мм h-3.5м-28 од, кронштейни-27 од, що для фарбування складає 49,2 м2; відновлення вузлів інженерних мереж - ремонт штукатурки ж/б підпор складає-12,75 м2, заміна підпор Д-108 мм - 3 од.	км	1,118	63	56,373	2	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	76	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306790 114060600330306791 114060600330306858 114060600330312865	1974		12	капітальний ремонт	корозія металу труби та незначне руйнування ж/б підпор внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску від ГРП-29 до будинків заводу Петровського сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (ремонт штукатурки підпор, заміна підпор).Фарбування газ-ду н/т: Д-133 мм-250 п.м., Д- 108мм- 716 п.м., Д-57 мм-414 п.м., разом довжина газопроводів складає 1380 п.м, що для фарбування складає 421,31 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-159 мм h-3 м - 4 од, Д- 133 мм h-5 м-2 од, Д-108 мм h-2,5м-9 од, h-3,2м-6 од h-5м-3 од, кронштейни-52 од, що для фарбування складає 75,6 м2; відновлення вузлів інженерних мереж- ремонт штукатурки ж/б підпор складає-18,75 м2	км	1,380	69	50,165	3	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	77	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306861 114060600330306882 114060600330306905 114060600330312839 114060600330306981 114060600330306958	1982		12,00	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчому надземному газопроводі низького тиску вул. Почтова 4,4а,8-10, добудинків по вул. 1 Травня, Заводська 10 сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (заміна підпор).Фарбування газ-ду н/т: Д-108 мм-777 п.м., Д- 89 мм- 63 п.м., Д-57 мм-459 п.м., Д-25 мм-95 п.м., разом довжина газопроводів складає 1394 п.м, що для фарбування складає 370,71 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-133 мм h-5 м - 3 од, Д-108 мм h-2,5м- 57 од, h-3,5 м-15 од, h-5м-6 од, h-6м-4 од, Д-89 мм h-3,5м-15 од, h-5м-1 од, Д-76 мм h3.5 м-29 од, кронштейни- 58 од, що для фарбування складає 136,4 м2; заміна вузлів інженерних мереж - заміна підпор д 100 мм-2 од, Д- 76 мм-4 од	км	1,394	78	55,616	3	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	78	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306795 114060600330307109 114060600330312864	1979		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску до вул. Єсеніна 1, 9, сел. Новгородське м. Торецьк. Фарбування газ-ду н/т: Д-108 мм-174 п.м., Д-57 мм-217 п.м., разом довжина газопроводів складає 391 п.м, що для фарбування складає 97,85 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-159 мм h-5 м - 4 од,h-3,5 м-6 од, h-3 м-6 од, Д-108 мм h-3 м- 4 од, h-4,5 м-1 од, h-5м-3 од, кронштейни- 49 од, що для фарбування складає 49,9 м2;	км	0,391	18	47,029	3	(Дод. №1)	P_03_06_01
Експлуатація мереж	79	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306823 114060600330306824 114060600330306860 114060600330306869 114060600330306886 114060600330312862	1978		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску до вул. Єсеніна 5,7,4,6,8,10,9, від вул. Єсеніна 3 до вул. В.Інтернаціоналістов 9,10 сел. Новгородське м. Торецьк. Відновлення вузлів інженерних мереж (заміна підпор).Фарбування газ-ду н/т: Д-219 мм-163 п.м., Д-108 мм-639 п.м., Д-57 мм-292 п.м., разом довжина газопроводів складає 1094 п.м, що для фарбування складає 343,68 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-219 мм h-1 м-3 од, Д-159 мм h-5 м - 4 од,h-4,5 м-9 од, h-1,8 м-4 од, h-1 м-5 од, Д-133 мм h-4,5 м-2 од, Д-108 мм h-1 м- 8 од, h-2,5 м-11од, h-3,5м-2од, h-4,5м-4 од, h-5м-2 од, кронштейни- 120 од, що для фарбування складає 75,5 м2; заміна вузлів інженерних мереж-заміна підпори Д-108 мм L-6м -1од	км	1,094	69	63,114	3	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж	80	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306891 114060600330306911 114060600330312861 114060600330312863	1986		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску до вул. В.Інтернаціоналістов 13, 12, 11, 14 сел. Новгородське м. Торецьк. Фарбування газ-ду н/т: Д-108 мм-304 п.м.,Д-89 мм-52 п.м., Д-76мм-200 п.м., Д-57 мм-199 п.м., разом довжина газопроводів складає 755 п.м, що для фарбування складає 200,97 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-159 мм h-4,5 м-1 од,h-2,2 м-4 од, Д-108 мм h-2,5 м- 7од,h-2,8 м-5 од, h-3,5 м-3 од, h-4,5 м-8 од , Д-89 мм h4,5 м-2 од, Д-76 мм h2,8 м-1 од, кронштейни- 75 од, що для фарбування складає 42,3 м2;	км	0,755	30	40,197	3	(Дод. №1)	P_03_06_01

Експлуатація мереж	81	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	1140606003303067861140606003303068701140606003303068881140606003303069181140606003303070461140606003303070511140606003303070521140606003303070531140606003303070541140606003303070551	1973		12,00	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на дворовому надземному газопроводі низького тиску від ГРП-23 до вул. Шкільна 1,18, вул. Молодіжна 34, вул. Ракетна 4,6,8,10 сел. Новгородське м. Торецьк. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок). Фарбування газ-ду н/т: Д-159 мм-120 п.м., Д-108 мм-629 п.м., Д-89 мм-41 п.м., Д-57 мм-844 п.м., разом довжина газопроводів складає 1634 п.м, що для фарбування складає 435,65 м2; фарбування трубчатих підпор: Д-219 мм h-2,5 м - 8 од, Д-108 мм h-2,5 м- 80 од, Д-76 мм h-2,5 м-48 од, кронштейни- 52 од, що для фарбування складає 114,4 м2; Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувок Д-108 мм - 2 од; Д-159 мм- 1 од)	км	1,634	89	54,568	3	(Дод. №1)	P_03_06_01 P_03_02_01
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	**Реконструкція**										**2,300**	**5 045**				
		Краматорське УГГ											**1,300**	**5 000**				
Експлуатація мереж	82	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Краматорськ					задовільний	Для сталого газопостачання смт. Ясногірка	Кільцювання надземного газопроводу в/т Д-219 мм від газового колодязя № 24 до підвідного поліетиленового газопроводу в/д до ГРП № 30 по вул. Магістральна. Виконання проектних робіт.	км	1,300	5 000	3846,154	4	(Дод. №1)	P_11_08_01
		Слов'янське УГГ											**1,000**	**45**				
Експлуатація мереж	83	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	11406150033020082 2	1969			незадовільний	атмосферний вплив,вплив солоної середи на метал підпор, корозія металу	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж - частини надземного газопроводу с/т від Сользаводу до вул.Павлова в № 1, Д-219 мм - 600 п.м.,м.Слов'янськ). Виконання проектних робіт.	од	1,000	45	44,691	3	(Дод. №1)	P_11_08_01
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	**Інше**										**0,000**	**0**				
											II. Відключаючі пристрої							
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	**Будівництво**										**0,00**	**0**				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	**Капремонт**										**4**	**139**				
		Дружківське від.											**3**	**95**				
Експлуатація мереж	84	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Дружківка	11406080033020050 4	1 985			капітальний ремонт	Усунення витіків газу на відключаючому пристрої у ГК	Герметизація фланцевого з`єднання на засуві Д- 500мм у газовому колодязі ГК-101 по вул. Юрченко (Гаврилівська)	од	1,000	44	43,966	2	(Дод. №2)	P_10_03_02
Експлуатація мереж	85	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Дружківка	11406080033020050 4	1 985			капітальний ремонт	Усунення витіків газу на відключаючому пристрої у ГК	Герметизація фланцевого з`єднання на засуві Д-500 мм у газовому колодязі ГК-100 по вул.Чернігівський	од	1,000	44	43,966	2	(Дод. №2)	P_10_03_02
Експлуатація мереж	86	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Дружківка	11406080032010027 4	1 991			капітальний ремонт	Засувка не забезпечує герметичне закриття, на кришці засувки утворилася раковина, яка сприяє витокам газу	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна засувки Д- 100 мм) на газопроводі-вводі с/т до ГРП № 33 за адресою: м. Дружківка, вул. Лісна	од	1,000	7	6,905	2	(Дод. №2)	P_10_03_01
		Краматорське УГГ											**1**	**44**				
Експлуатація мереж	87	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Краматорськ	11406100033020060 4	1966			капітальний ремонт	Непридатність прокладки у фланцевому з'єднанні, порушення герметизації фланцевого з'єднання	Технічне переоснащення клинової засувки ГК №54 підвідного г-ду середнього тиску вул. Привокзальна,2 - герметизація кленової засувки.	од	1,000	44	43,966	3	(Дод. №2)	P_10_03_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	**Технічне переоснащення**										**19**	**925**				
		Докучаєвське від.											**5**	**94**				
Експлуатація мереж	88	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Волноваха	11406070032010023 5	1982			капітальний ремонт	Газопроводи та запірна арматура перевищили граничний строк експлуатації (40 років), перекриття та внутрішні стіни потріскалися внаслідок атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, газопроводи мають відшарування ізоляційного покриття	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування та їх інженерних мереж) ГК № 3, м. Волноваха, вул. Центральна. Демонтаж ГК №3 разом с засувками ДУ-250 мм- 1од., Ду-100 мм-1од., Ду-80 мм-1од. Засипка колодязя 8 м3.Монтаж нового газового вузлу з установкою приварних шарових кранів BREEZE КШ.Ц.П.100.025 П/П 02-2 од., КШ.Ц.П.150.025 П/П 02- 1 од.	од	3,000	55	18,407	3	(Дод. №2)	P_10_03_01
Експлуатація мереж	89	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Волноваха	11406070032010023 6	1976			капітальний ремонт	Газопроводи та запірна арматура перевищили граничний строк експлуатації (40 років), перекриття та внутрішні стіни потріскалися внаслідок атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, газопроводи мають відшарування ізоляційного покриття	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування та їх інженерних мереж) ГК № 2, м. Волноваха, вул. Ювілейна. Демонтаж ГК № 2 разом с засувками Ду-200мм -1 од., Ду-80мм -1 од. Засипка колодязя 8м3. Монтаж нового газового вузлу з установкою приварних шарових кранів BREEZE КШ.Ц.П.100.025 П/П 02- 1 од., BREEZE КШ.Ц.П.50.025 П/П 02- 1 од.	од	2,000	39	19,618	3	(Дод. №2)	P_10_03_01
		Дружківське від.											**2**	**89.325**				
Експлуатація мереж	90	Газовий колодязь	Технічне переоснащення	ГРС Дружківка	11406800320100259	1969			капітальний ремонт	Через тривалий термін експлуатації засувки (не забезпечує герметичне закриття)	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна та перенесення відключаючих пристроїв Д-100 мм на газопроводі с/т, Д-159 мм на газопроводі н/т, та ліквідація газового колодязя) ГК № 46 за адресою вул. Троянда	од	2,000	89	44,662	3	(Дод. №2)	P_03_06_02
		Костянтинівське УГГ											**2**	**252,736**				
Експлуатація мереж	91	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Костянтинівка 1	11406120033010017 9, 11406120033020130 5	1972			капітальний ремонт	Вичерпан термін експлуатації відключаючого пристрою	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на приварний кульовий кран Д - 300 мм з редуктором h - 2 м) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Емельянова, ГК № 139 та ліквідація газового колодязя.	од	1,000	131	131,088	2	(Дод. №2)	P_10_03_01

Експлуатація мереж	92	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201272	1963			капітальний ремонт	Вичерпан термін експлуатації відключаючого пристрою	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки Д - 300 мм на кран кульовий приварний BREEZE 11c037п Д - 300 мм з редуктором та штоком h = 2 м та ліквідація газового колодязя) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Ломоносова, 132 ГК № 30	од	1,000	122	121,648	2	(Дод. №2)	P_10_03_01
		Краматорське УТГ											**1**	**103,348**				
Експлуатація мереж	93	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Краматорськ	114061000330100186	1973			капітальний ремонт	Вичерпан термін експлуатації відключаючого пристрою	Технічне переоснащення на газопроводі високого тиску від ГРС до КМЗ 2-га нитка (газовий колодязь №3). Облаштування обвідної лінії Ду-200 мм з установкою 2-х повнопрохідних відключаючих пристроїв Д-200 мм.	од	1,000	103	103,348	3	(Дод. №2)	P_10_03_01
		Красноармійське УТГ											**9**	**385**				
Експлуатація мереж	94	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Красноармійськ	114061100330200668, 114061100330309709	1971			капітальний ремонт	Виявлено пошкодження вимикаючого пристрою Д-150 мм на газ-і с/т., Д-250 мм на газ-ді н/т,пошкодження ізоляції та руйнуівання ГК 52 .	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ м-н Південний. Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т та Д-250 мм на газ-ді н/т, ліквідація ГК 53. Виготовлення проектної документації.	од	2,000	124	62,215	2	(Дод. №2)	P_10_03_01
Експлуатація мереж	95	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Красноармійськ	114061100330202124. 114061100330309781	1977			капітальний ремонт	Виявлено пошкодження вимикаючого пристрою Д-150 мм на газ-ді с/т, Д-250 мм на газ-ді н/т, пошкодження ізоляції та руйнування ГК 40.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки) м.Покровськ вул.Шевченка. Винос вимикаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т Д-250 мм на газ-ді н/т, ліквідація ГК 40. Виготовлення проектної документації.	од	2,000	97	48,501	3	(Дод. №2)	P_10_03_01
Експлуатація мереж	96	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Красноармійськ	114061100330202124.	1977			капітальний ремонт	Виявлено пошкодження вимикаючого пристрою Д-150 мм на газ-ді с/т, пошкодження ізоляції та руйнування ГК 46.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування) м.Покровськ від вул.Захисників України до ГРП №11 газопровід середнього тиску (ГК № 46). Винос відключаючого пристрою з підземного в надземне положення Д-150 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації.	од	2,000	99	49,298	2	(Дод. №2)	P_10_03_01
Експлуатація мереж	97	Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення	ГРС Красноармійськ	114061100330201417.	1974			капітальний ремонт	Виявлено пошкодження вимикаючих пристроїв Д-100 мм на газ-ді с/т, пошкодження ізоляції та руйнування ГК 41.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування) м.Покровськ вул.Захисників України (ГК №41). Винос відключаючих пристроїв з підземного в надземне положення Д-100 мм на газ-ді с/т Виготовлення проектної документації.	од	3,000	65	21,636	3	(Дод. №2)	P_10_03_01
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	**Реконструкція**										**0,00**	**0**				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	**Інше**										**0,00**	**0**				
Експлуатація мереж											**III. ГРП**							
Експлуатація мереж		ГРП	**Будівництво**										**0,00**	**0**				
Експлуатація мереж		ГРП	**Капремонт**										**25**	**719**				
		Артемівське УТГ											**4**	**169**				
Експлуатація мереж	98	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу ім. Кірова (с.Володимирівка)	114060200320900065	1990			капітальний ремонт	М´яка покрівля протікає; відливи частково пошкоджені; по фасаду є «висипання» цегли.	Капітальний ремонт бідівлі ГРП № 34 м. Бахмут, вул. Толбухина Улаштування покриття з профнастилу S=78,75 м2. Білення стін S=115 м2	од	1,000	44	44,423	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	99	ГРП	Капремонт	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100189	1990			капітальний ремонт	М´яка покрівля протікає; відливи частково пошкоджені; по фасаду є «висипання» цегли.	Капітальний ремонт ГРП № 99, с. Воздвиженка Улаштування покриття з профнастилу S=69.7 м2. Ремонт бетонного вимощення S=9 м2. Білення стін, стели S= 72м2	од	1,000	41	40,592	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	100	ГРП	Капремонт	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100188	1987			капітальний ремонт	М´яка покрівля протікає; відливи частково пошкоджені; по фасаду є «висипання» цегли.	Капітальний ремонт ГРП № 97, с. Клинове. Улаштування покриття з профнастилу S= 4,7 м2. Білення стін, стели S= 73м2.	од	1,000	30	29,997	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	101	ГРП	Капремонт	ГРС Бахмутська	114060200320900713	1977			капітальний ремонт	м'яка покрівля протікає; відливи пошкоджені; бетонне вимощення потріскалося, по фасаду є «висипання» цегли.	Ремонт будівлі ГРП №51 м.Соледар, вул.Садова. Заміна покрівлі S=100 м2. Ремонт стін та стелі. Відновлення бетонного вимощення	од	1,000	54	54,465	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
		Докучаєвське від.											**3**	**22**				
Експлуатація мереж	102	ГРП	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700320100677	1992			капітальний ремонт	Опалювальний прилад не забезпечує обігрів приміщення ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального приладу АОГВ 7,5 (димохідний) на АОГВ 7,5 (парапетний)) ГРП № 5 по вул.К.Маркса, м.Волноваха.	од	1,000	7	7,475	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	103	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114060700320100245	1989			капітальний ремонт	Опалювальний прилад не забезпечує обігрів приміщення ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального приладу АОГВ 11,6(димохідний) на АОГВ 7 (парапетний)) ГРП № 3 по вул.Югова, с. Микільське	од	1,000	7	7,475	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	104	ГРП	Капремонт	ГРС Володимирівка	114060700320100251	1997			капітальний ремонт	Опалювальний прилад не забезпечує обігрів приміщення ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального приладу 11,6(димохідний) на АОГВ 7(парапетний)) ГРП № 4 по вул.Лермонтова, смт. Володимирівка	од	1,000	7	7,48	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
		Костянтинівське УТГ											**7**	**114**				
Експлуатація мереж	105	ГРП	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800320100654	2008			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі	Ремонт будівлі ГРП № 30 (заміна покрівлі) за адресою: Ясинуватський р-н, с.Тоненьке (заміна покрівлі 4х5 м з рулонних матеріалів на стальний профнастил, виготовлення проектної документації).	од	1,000	11	10,84	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	106	ГРП	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800320100658	1994			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі	Ремонт будівлі ГРП № 31 (заміна покрівлі) за адресою: Ясинуватський р-н, с.Орлівка (заміна покрівлі 4х5 м з рулонних матеріалів на стальний профнастил, виготовлення проектної документації).	од	1,000	11	10,84	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	107	ГРП	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800320100660	1983			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі	Ремонт будівлі ГРП № 16 (заміна покрівлі) за адресою: Ясинуватський р-н, с.Красногорівка (заміна покрівлі 4х5 м з рулонних матеріалів на стальний профнастил, виготовлення проектної документації).	од	1,000	11	10,84	2	(Дод. №3)	P_04_02_01

Експлуатація мереж	108	ГРП	Капремонт	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	114061200320100719	2007			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі	Ремонт будівлі ГРП №44 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Артема. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції,укладання листів профнастилу)	од	1,000	21	21,24	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	109	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100721	1999			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі	Ремонт будівлі ГРП №43 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнова. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1,000	20	20,28	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	110	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100727	2003			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі	Ремонт будівлі ГРП №54 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Полтавка. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1,000	20	20,13	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	111	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100718	2005			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі	Ремонт будівлі ГРП №40 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Полтавка 2. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	20	20,03	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
		Краматорське УТГ											**2.000**	**90.777**				
Експлуатація мереж	112	ГРП	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000320100407	1974			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі, всередені приміщення зруйнована штукатурка, зруйнування вимощення по периметру приміщення, зруйнування бетонної підлоги в приміщенні ГРП, відсутнє скло на вікнах	Ремонт будівлі ГРП II м. Краматорськ вул. Новікова-Прибою(S=41м2, H=5,0м). Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, штукатурення стін приміщення ГРП,фарбування стін приміщення ГРП, скління рам вікон приміщення,фарбування вікон, фарбування дверей приміщення, улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення	од	1,000	50	49,55	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	113	ГРП	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000320100427	1 993			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі, стін	Ремонт будівлі ГРП № 24, м. Краматорськ, вул. Київська (заміна покрівлі, ремонт кам*яної кладки стіни, фарбування).	од	1,000	41	41,22	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
		Мар'їнське від.											**2**	**196**				
Експлуатація мереж	114	ГРП	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330310467	1 985			капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій, через пряме попадання снаряду сталося часткове руйнування стін і даху будівлі і пошкодження всіх вхідних дверей і вікон.	Ремонт ГРП № 5 м-ни Сонячний м.Красногорівка, (встановлення дверей, грунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скидного газопроводу з ПСК)	од	1,000	108	108,29	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	115	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100475	1 993			капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалось фарбування на технологічному обладнанні, виникла коррозія металу дверей внаслідок чого часткове згниття дверей.	Ремонт будівлі ГРП № 2 с.Новоукраїнка, вул.Харченко, 52 (заміна дверей; фарбування технологічного обладнання ; фарбування стелі ГРП ; фарбування внутрішніх стін; ремонт кровлі)	од	1,000	88	87,59	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
		Слов'янське УТГ											**6**	**79**				
Експлуатація мереж	116	ГРП	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500320100551	1993			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі	Ремонт будівлі ГРП № 2 (заміна покрівлі) вул.Чапаєва, м. Лиман (9х 6,6). Демонтаж старого шиферу, облаштування нової покрівлі. Виготовлення проектної документаці.	од	1,000	20	19,82	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	117	ГРП	Капремонт	ГРС Кірова-Правди	114061500320100546	2002			капітальний ремонт	Опалювальний прилад не забезпечує обігрів приміщення ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального приладу) на ГРП №1 вул. Одеська с. Крива Лука Лиманського р-ну.	од	1,000	12	11,777	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	118	ГРП	Капремонт	ГРС с.Лозове на кордоні розділу	114061500320100496	1994			капітальний ремонт	Опалювальний прилад не забезпечує обігрів приміщення ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального приладу) на ГРП №1 вул. Вишнева с.Лозове Лиманського р-ну.	од	1,000	12	11,777	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	119	ГРП	Капремонт	ГРС с.Лозове на кордоні розділу	114061500320100545	2002			капітальний ремонт	Опалювальний прилад не забезпечує обігрів приміщення ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального приладу) на ГРП №1 вул. Леніна с.Рубці Лиманського р-ну.	од	1,000	12	11,777	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	120	ГРП	Капремонт	ГРС с.Лозове на кордоні розділу	114061500320100549	2002			капітальний ремонт	Опалювальний прилад не забезпечує обігрів приміщення ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального приладу) на ГРП №2 вул.Лісова с.Рубці Лиманського р-ну.	од	1,000	12	11,777	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж	121	ГРП	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500320100541	1999			капітальний ремонт	Опалювальний прилад не забезпечує обігрів приміщення ГРП	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна опалювального приладу) на ГРП №2 вул Тертичного Лиманського р-ну.	од	1,000	12	11,777	3	(Дод. №3)	P_04_02_01
		Торецьке від.											**1**	**48**				
Експлуатація мереж	122	ГРП	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600320900203	1 985			капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі, всередені приміщення зруйнована штукатурка	Ремонт будівлі ГРП-28 вул. Ссеніна,с. Новгородське м.Торецьк (46,29 м2, цегла, перекриття з/б).Заміна покрівлі ГРП:часткове розбирання парапетів,улаштування решетування,укладання листів профнастилу, грунтування, шпаклювання, фарбування внутрішніх стін та стелі; частковий ремонт вимощення. Виготовлення проектної документації.	од	1,000	48	47,910	2	(Дод. №3)	P_04_02_01
Експлуатація мереж		ГРП	**Реконструкція**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		**ГРП**	**Технічне переоснащення**										**23**	**5217**				
		Артемівське УТГ											**6**	**1384**				
Експлуатація мереж	123	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Сіверськ	114060200420100044 114060200320900039	1965			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміну лінії редукування ГРП) ГРП № 55 м.Сіверськ, ул. Садова (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Ремонт будівлі ГРП № 55 (заміна покрівлі, ремонт стелі,стін)	од	1,000	276	276,30	3	(Дод. №3)	P_04_03_01 P_04_02_01

Експлуатація мереж	124	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100187	1990			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП № 98 с.Відродження РДУК-2-50, с/т-н/т 2од	од	1,000	219	219,04	3	(Дод. №3)	Р_04_03_01
Експлуатація мереж	125	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС к-пу ім. Кірова (с.Володимирівка)	114060200420100060 114060200320900089	1993			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацьовування. м´яка покрівля протікає; відливи частково пошкоджені; по фасаду є «висипання» цегли	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП № 87 с.Трипілля (РДУК-2-50, с/т-н/т 1шт.). Встановлення ШРП.	од	1,000	88	88,46	2	(Дод. №3)	Р_04_03_01 Р_04_02_01
Експлуатація мереж	126	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Артемівськ	114060200420100046	1965			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацьовування	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №5 вул.Носакова, м.Бахмут, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т , потужність 1200 м3/год).	од	1	230	230,327	3	(Дод. №3)	Р_04_03_01
Експлуатація мереж	127	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Часів Яр	114060200420100142, 114060200320900708	1977			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацьовування.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-н/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од	1	250	250,287	3	(Дод. №3)	Р_04_02_02 Р_04_03_02
Експлуатація мереж	128	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Часів Яр	114060200420100149 114060200320900710	1978			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, навідключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацьовування.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од	1	319	319,468	3	(Дод. №3)	Р_04_02_02 Р_04_03_02
		Докучаєвське від.											**2,00**	**349**				
Експлуатація мереж	129	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Волноваха	114060700320100235	1982			незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі пілота регалятора зношена.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП) ГРП №1(одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 3800 м3/год (регулятор РДУК 100), ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі), м.Волноваха по вул. Центральна. Демонтаж лінії редукування, монтаж газорозподільного пункту ГРУ-2-MBZ-1/100-1од. Ренгенографічний контроль. Проектні роботи. Монтаж покрівельного покриття криші з профільованого листа 1,15м*7,0м-33,488м2	од	1,000	246	245,515	3	(Дод. №3)	Р_04_03_01 Р_04_02_01
Експлуатація мереж	130	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Волноваха	114060700320100236	1976			незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі пілота регалятора зношена.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №2 (одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50) , м.Волноваха по вул. Ювілейна . Демонтаж лінії редукування, монтаж газорозподільного пункту ГРУ-2-MBZ-1/50-1од. Ренгенографічний контроль. Проектні роботи	од	1,000	104	103,691	3	(Дод. №3)	Р_04_03_01
		Дружківське від.											**4,000**	**941**				
Експлуатація мереж	131	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Дружківка	114060800320100259	1972			незадовільний	Обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забеспечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна лінії редукування ГРП) ГРП -12 м.Дружківка вул.Трояндова. Заміна лінії редукування з РДУК 2-100 на лінію у зборі з сучасним обладненням - 1 нитка с/т-н/т.потужність 3000 м3/год.Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП. Виготовлення проектної документації.	од	1,000	231	230,599	2	(Дод. №3)	Р_04_03_01
Експлуатація мереж	132	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Дружківка	114060800320100275	1972			незадовільний	Обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забеспечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна лінії редукування ГРП) ГРП -1 м.Дружківка вул.Козацька. Заміна лінії редукування з РДУК 2-100 на лінію у зборі з сучасним обладненням -1 нитка с/т-н/т,потужність 3000 м3/год.Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП.Виготовлення проектної документації.	од	1,000	231	230,599	2	(Дод. №3)	Р_04_03_01

Експлуатація мереж	133	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Дружківка	114060800320100260	1972			незадовільний	Обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна лінії редукування ГРП) ГРП-9 м.Дружківка вул. Б.Хмельницького. Заміна лінії редукування з РДУК 2-100 на лінію у зборі з сучасним обладненням -1 нитка с/т-н/т,потужність 3000 м3/год.Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ГРП.Виготовлення проектної документації.	од	1,000	231	230,608	2	(Дод. №3)	P_04_03_01
Експлуатація мереж	134	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Дружківка	114060800320100258	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна лінії редукування ГРП) ГРП-24 м. Дружківка, с. Горняк, вул. Костянтинівська (Постишева) - заміна лінії редукуванняна на сучасне обладнання в зборі	од	1	249	248,802	2	(Дод. №3)	P_04_05_01
		Костянтинівське УГГ											**3**	**640,47**				
Експлуатація мереж	135	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Костянтинівка 1	114061000320100046	1 977			незадовільний	Обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №20 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Томська 7, на лінію у зборі з сучасним обладнанням.	од	1	234	234,246	3	(Дод. №3)	P_04_03_01
Експлуатація мереж	136	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100370	1 975			незадовільний	Обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №8 за адресою: м.Костянтинівка, вул. К.Маркса-Костюшко 160, на лінію зборі з сучасним обладнанням.	од	1	234	234,246	3	(Дод. №3)	P_04_03_01
Експлуатація мереж	137	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Костянтинівка 1	114061800320100660	1 977			незадовільний	Порушена герметичність поверхонь ущільнювачів затвора засувки Ду 100 - 2 од, пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру. Пошкоджене сідло клапана РДУК-200. Виявлені раковини на щічках засувки (байпасна лінія)	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП № 16), на ШРП за адресою: м.Авдіївка, вул.Гагарина	од	1	172	171,982	3	(Дод. №4)	P_04_03_01
		Краматорське УГГ											**3,000**	**809,465**				
Експлуатація мереж	138	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Краматорськ	'114060800320100391	1969			незадовільний	Прослаблення різьбових з єднаньна ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП),ремонт будівлі ГРП 13 м. Краматорськ вул.С. Щедріна з-д Емаль (S=54м2, H=3,6м). Технічне переоснащення лінії редукування (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування), виготовлення проектної документації	од	1,000	295	295,412	2	(Дод. №3)	P_04_03_01
Експлуатація мереж	139	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Краматорськ	114061000320100395	1963			незадовільний	Прослаблення різьбових з єднаньна ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП), ремонт будівлі ГРП №6, м. Краматорськ, вул. В. Стуса (S=85,7м2, H=3,5м). Технічне переоснащення лінії редукування (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування), виготовлення проектної документації	од	1,000	239	239,129	1	(Дод. №3)	P_04_03_01
Експлуатація мереж	140	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Краматорськ	114061000320100408	1974			незадовільний	ГРП знаходиться в критичному стані.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Миколаївський. Заміна ГРП на ШРП	од	1,00	275	274,924	4	(Дод. №3)	P_04_05_01
		Красноармійське УГГ											**2**	**206**				
Експлуатація мереж	141	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Красноармійськ	114061100320100442	1976			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №3 м.Родинське вул.Маяковського.Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК2 50/35 V=990м3/год, та встановленням регулятора "MADAS" P=0,3МПа). Виготовлення проектної документації.	од	1,000	103	103,061	2	(Дод. №3)	P_04_03_01
Експлуатація мереж	142	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Красноармійськ	114061100320100440	1973			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №2 м.Родинське вул.Пушкіна. Технічне переоснащення лінії редукування ГРП (заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК2 50/35 V=990м3/год, та встановленням регулятора "MADAS" P=0,3МПа). Виготовлення проектної документації.	од	1,000	103	103,061	3	(Дод. №3)	P_04_03_01
		МарЇнське від.											**1**	**352**				

Експлуатація мереж	143	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Вугледар	114061300320100487	1993			незадовільний	Обладнання має фізичний знос та морально застаріло, зірвані різьби спеціальних болтів, через тривалий термін експлуатації на відкл.чакучих пристроях не забезпечується щільність, не можливо в повному обсязі виконати настройку параметрів спрацьовування, через довготривалий термін експлуатації та погодні умови сталося розтріскування м'якої погрівлі внаслідок чого є протікання після випадання опадів	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ГРП) ГРП №1, адреса: с. Єлизаветівка (пропускна спроможність регулятору тиску з високого на середній: 5672 м3/год, Пропускна спроможність регулятору тиску з середнього на низький: 3178 м3/год), ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі). Технічне переоснащення лінії редукування ГРП з регуляторами тиску РДУК-2В-100/70, РДУК-2Н-50/35 - 2 од. Вхідний тиск - 1,2МПа, вихідний тиск - 0,005-0,3МПа, <0,005МПа. Пропускна здатність - 5672м3/год. Встановлення лінії редукування у зборі з сучасним обладнанням. Розбирання покрівлі з рулонних матеріалів - 56,0м2, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа - 56,0м2. Виготовлення проектної документації.	од	1,000	352	351,620	3	(Дод. №3)	P_04_03_01 P_04_02_01
		Топеньке від.											**2**	**536**				
Експлуатація мереж	144	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Дзержинськ	114060600320900198 114060600420100079	1976			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-32 по вул.Грушевського (Енгельса) м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 32 (24,32 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	од	1,000	275	274,507	2	(Дод. №3)	P_04_03_01 P_04_02_01
Експлуатація мереж	145	ГРП	Технічне переоснащення	ГРС Дзержинськ	114060600320900191 114060600420100088	1972			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-17 по вул.Юності с. Північний м. Торецьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 17 (24,49 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м"якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	од	1,000	261	261,356	3	(Дод. №3)	P_04_03_01 P_04_02_01
Експлуатація мереж											**IV. ШРП**							
Експлуатація мереж		ШРП	**Будівництво**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		ШРП	**Капремонт**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		ШРП	**Реконструкція**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		ШРП	**Технічне переоснащення**										**13**	**1788**				
		Артемівське УГГ											**2**	**284**				
Експлуатація мереж	146	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Артемівськ	114060200420200005	1969			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 4 м.Бахмут, з-д Доринєдустрія (с/т-н/т, РД-50, 2од, потужність 300м3/год).Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS на 1-й лінії редукування: Демонтаж ШРП – 1од. Монтаж нової ШРП, продуктивністю до 300м3/год. – 1 од. Пуск газу в ШРП. Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ШРП.	од	1,000	142	142,195	2	(Дод. №4)	P_05_04_01
Експлуатація мереж	147	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200420200197	1965			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 24,м.Соледар, с.Білокам янка, вул.Соледарська(Жовтнева) (с/т-н/т, РД-50- 1од, потужність 300м3/год)Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS на 2-й лініях редукування: Демонтаж ШРП – 1од. Монтаж нової ШРП, продуктивністю до 300м3/год. – 1 од. Пуск газу в ШРП. Перевірка налаштувань параметрів спрацювання ШРП.	од	1,000	142	141,53	3	(Дод. №4)	P_05_04_01
		Докучаєвське від.											**1**	**144**				
Експлуатація мереж	148	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Волноваха	114060700420200075	1986			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №6, м.Волноваха,вул.Докучаєва (дві лінії редукування із середнього на низький тиск, РД-50-2 од.,потужність 990 м3/годину) на ШРП з сучасним обладнанням	од	1,000	144	144,14	3	(Дод. №4)	P_05_04_01
		Костянтинівське УГГ											**4**	**597**				
Експлуатація мереж	149	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200075	1967			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 94 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова 167 (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1,000	160	159,69	2	(Дод. №4)	P_05_04_01
Експлуатація мереж	150	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Авдіївка	114061800420200138	2002			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 21 за адресою: м.Авдіївка, вул. Першотравнева (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год). Виготовлення проектної документації.	од	1,000	118	118,07	2	(Дод. №4)	P_05_04_01
Експлуатація мереж	151	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Авдіївка	114061800420200124	2005			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 20 за адресою: м.Авдіївка, вул. Темерязєва (РД-50, заміна лінії редукування-2 нитки, с/т-н/т на сучасне обладнення, потужність 2840м3/год).Виготовлення проектної документації.	од	1,000	160	159,69	3	(Дод. №4)	P_05_04_01
Експлуатація мереж	152	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200079	1967			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №95 у зборі, Костянтинівський р-н, Сільгоптехнікум (РД-50, 2 нитки, с/т-н/т , потужність 2840м3/год).	од	1	160	159,69	3	(Дод. №4)	P_05_04_01

		Краматорське УГГ											**2**	**280,76**				
Експлуатація мереж	153	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Краматорськ	114061000420200069	1969			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 66 м. Краматорськ вул. Актюбінська	од	1,000	141	140,51	4	(Дод. №4)	P_05_04_01
Експлуатація мереж	154	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Краматорськ	114061000420200082	1966			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньна ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гампера,24 (РД-50-2 од, потужність 990 м3/годину).	од	1,00	140	140,250	3	(Дод. №4)	P_05_05_01
		Мар'їнське від.											**1**	**7**				
Експлуатація мереж	155	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Вугледар	114061300420200130	1980			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ШРП №1, (пропускна спроможність: 220 м3/год), адреса: м. Вугледар, вул. 13 Десантників. Технічне переоснащення ШРП. Встановлення комбінованого регулятору тиску газу. Виготовлення проектної документації.	од	1,000	7	7,47	2	(Дод. №4)	P_05_04_01
		Слов'янське УГГ											**3,000**	**474,376**				
Експлуатація мереж	156	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Слов'янськ	114061500330200879	1972			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 8, вул. Новий Бит, м. Словянськ. Технічне переоснащення ШРП (РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання МАДАС .Виготовлення проектної документації.	од	1,000	162	162,04	2	(Дод. №4)	P_05_04_01
Експлуатація мереж	157	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500330200906	1975			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП № 2, вул. Чкалова м. Миколаївка. Технічне переоснащення ШРП ((РД-50 -2 лінії редукування, потужність 1220 м3/год.) на сучасне обладнання Мадас .Виготовлення проектної документації.	од	1,000	165	165,22	3	(Дод. №4)	P_05_04_01
Експлуатація мереж	158	ШРП	Технічне переоснащення	ГРС Слов'янськ	114061500330200758	1 979			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП) ШРП №37(РД 50 - 2 лінії редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов"янськ (РД-50 -2 лінії редукування , потужність 1220 м3/год). Заміна засувок на вході та виході з ШРП.	од	1	147	147,110	2	(Дод. №4)	P_05_05_01
Експлуатація мереж		ШРП	**Інше**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж											**V. Газорегуляторне обладнання**							
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	**Будинкові регулятори**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	**Регулятори ГРП**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	**Інше обладнання газорегуляторних пунктів**										**10**	**91**				
		Краматорське УГГ											**10**	**90,776**				
Експлуатація мереж	159	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100391	1969			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньна ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-2 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М. Войкова	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж	160	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100393	1976			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньна ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-4 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М. Вербицького	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж	161	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100397	1963			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньна ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-8 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Лікарська	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01

Експлуатація мереж	162	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100402	1990			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньня ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-14 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Кручковського	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж	163	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100425	1970			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньня ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-16 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Ляпідевського	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж	164	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100403	1990			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньня ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-17 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ с-з "Веселий"	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж	165	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100409	1973			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньня ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-22 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Єсеніна	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж	166	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100410	1973			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньня ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-23 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Карнаухова	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж	167	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100428	1970			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньня ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-26 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. Полярна	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж	168	ГРП	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС Краматорськ	114061000320100398	1971			незадовільний	прослаблення різьбових з єднаньня ПЗК та засувках,зношеніст сідла ПЗК,на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК.на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування ГРП-9 (заміна гідрозатвору на ЗСК ду 50 MVSI) за адресою: м. Краматорськ вул. М. Білоброва	од	1	9	9,078	3	(Дод. №3)	P_04_05_01
Експлуатація мереж											**VI. ЕХЗ**								
Експлуатація мереж		ЕХЗ	**Будівництво**																
Експлуатація мереж		ЕХЗ	**Капремонт**										**184,000**	**5259**					
		Артемівське УТГ											**6**	**760,494**					
Експлуатація мереж	169	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Часів Яр	114060200330300085	1998			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м.Часів-Яр, вул.Лісна,50	од	1,000	166	166,01	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	170	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Часів Яр	114060200330300036	1993			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ), м.Часів-Яр, с.Шевченко ГРП №43	од	1,000	107	106,83	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	171	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200420300362	2004			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) м. Бахмут вул. Некрасова № 38 ГРП № 20	од	1,000	129	129,25	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	172	ЕХЗ	Капремонт	ГРС к-пу ім. Тімірязєва	114060200420300071	1992			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) с.Нікіфоровка, ГРП № 69	од	1,000	113	113,32	3	(Дод. №6)	P_06_07_01

Експлуатація мереж	173	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200420300054	1997			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (А3) м. Бахмут пров. Ломоносова,1	од	1,000	126	125,89	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	174	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200420300373	2007			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (А3) м. Бахмут стадіон "Металург"	од	1,000	119	119,18	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
		Локучаєвське від.											**21.000**	**413**				
Експлуатація мереж	175	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Новотроїцьке	114060700330200415	2010			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску в смт.Новотроїцьке.	од	1,000	79	78,866	4	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	176	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700420300155	2008			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску в с.Бугас Дачне селище "Роднічок".	од	1,000	79	78,866	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	177	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Донське	114060700420307150	2008			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодних заземлювачів) на підземному газопроводі середнього тиску по вул.Менделєєва в смт. Донське	од	1,000	79	78,866	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	178	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330312719	2012-2015			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: по вул.Героїв 51ОМБр. 38-59, Героїв 510МБр.120-121, Чижевського, 30-32, Чижевського, 75-96, Коваля, 22-25, пров.Тяговий-медсклади, Олександра Олійника, 60-67, пров.Молодіжний, 1-2 , Маріупольська траса	од	10,000	58	5,776	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	179	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307190	2010-2012			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску, м. Волноваха: вул.Наріманова, 7-8, Наріманова, 68-70	од	2,000	12	5,776	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	180	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307219	2013			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. Центральна 11-30-32, м.Волноваха	од	2,000	12	5,776	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	181	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307191	1978			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску по вул. 2-ї Гвардійської Армії, 75-86, м.Волноваха	од	1,000	6	5,776	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	182	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307193	2012			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на підземному переході газопроводу низького тиску, магазин "Еліт" -пров. Поштовий, м. Волноваха	од	1,000	6	5,776	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	183	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700420300155	1994			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна технологічного усткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту) КСС-600 за адресою:м.Волноваха, вул. Калініна 59	од	1,000	41	41,394	3	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	184	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Донське	114061400420300252	2007			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного усткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту) КСТ СК-3-1 за адресою:м.Чермалик	од	1,000	42	42,262	3	(Дод. №6)	P_06_06_01
		Дружківське від.											**4**	**170**				
Експлуатація мереж	185	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800420300385	1991			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт(заміна технологічного устаткування)засобів ЕХЗ (заміна анодного заземлювача та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Д-219 мм) вул.Лісова	од	1,000	79	79,408	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	186	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800420300371	1991			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт(заміна тенологічного устаткування)засобів ЕХЗ (заміна анодного заземлювача та анодної дренажної лінії на катодній станції КСС-1200 на газопроводі низького тиску Д-89 мм вул.Гребенюка	од	1,000	79	79,408	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	187	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330307965	1972			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна технологічного усатткування (протектора) на газопроводі низького тиску Д=159 мм за адресою від вул. Козацька, 46 до вул. Козацька, 44	од	1,000	6	5,794	3	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	188	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330307964	1972			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна технологічного цстаткування (протектора) на газопроводі низького тиску Д-133мм по вул.Козацька 44 (від ж.б.44 до ж.б.42)	од	1,000	6	5,794	3	(Дод. №6)	09_13
		Костянтинівське УТГ											**29,00**	**1142**				
Експлуатація мереж	189	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308680	1964			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Європейська 32 - вул. Ціолковського 18, вул.Ломоносова 105 - 101.	од	2,000	12	5,778	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	190	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	1965			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 54 - Б.Космонавтів 24.	од	1,000	6	5,780	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	191	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	1961			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, .Перемоги 10 - 12 , вул.Леванєвського 19 - 21, вул.Леванєвського 17 - 19.	од	3,000	17	5,781	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	192	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308744	1979			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.6 - го Вересня 59 - 63, вул.6 - го Вересня 57 - 55, вул.Громова 12 - 4, вул.Громова 2 - 4.	од	4,000	23	5,779	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	193	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308713	1969			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторний захист, ЕІФ) за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 11а - вул.Європейська 65, вул.Громова 11 - 13 - 15.	од	2,000	12	5,778	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	194	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	11406120042030007	2013			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Білоусова 3. ГРП №3	од	1,000	73	72,972	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	195	ЕХЗ	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200420300378	1995			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Тарасівка, ГРП №39	од	1,000	74	73,815	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	196	ЕХЗ	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200420300185	1985			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнове, ГРП №43	од	1,000	74	73,815	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	197	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061200420312307	1982			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м.Авдіївка, м-н Ювілейний, вул. Комунальна 1	од	1,000	81	80,515	3	(Дод. №6)	P_06_07_01

Експлуатація мереж	198	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300158	1978			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Леванєвського 39	од	2,000	116	57,839	2	(Дод. №6)	P_06_07_01 P_06_06_01
Експлуатація мереж	199	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300179	2005			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Пинкова 1	од	1,000	43	42,694	2	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	200	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330309192	1963			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Поштова	од	2,000	125	62,654	2	(Дод. №6)	P_06_07_01 P_06_06_01
Експлуатація мереж	201	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201271	1962			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. О.Тихого-Булгакова	од	2,000	123	61,673	2	(Дод. №6)	P_06_07_01 P_06_06_01
Експлуатація мереж	202	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	1961			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Шмидта-Ломоносова	од	2,000	120	59,793	2	(Дод. №6)	P_06_07_01 P_06_06_01
Експлуатація мереж	203	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201341, 114061200330308735, 114061200330308745	1963, 1972,1980			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна станції катодного захисту та анодного заземлення за адресою: м.Костянтинівка, вул.Промислова-Пригородна	од	2,000	120	59,793	3	(Дод. №6)	P_06_07_01 P_06_06_01
Експлуатація мереж	204	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201341, 114061200330308735, 114061200330308745	1963, 1972,1980			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач, станція катодного захисту) за адресою: м.Костянтинівка, вул. Трудова-Маяковського	од	2,000	125	62,679	3	(Дод. №6)	P_06_07_01 P_06_06_01
		Краматорське УГГ											**64,000**	**858,498**					
Експлуатація мереж	205	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300228	1994			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) за адресою: м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Паркова .97.	од	1,000	111	81,803	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	206	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300369	2013			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) вул. Коперника " Глазурь"	од	1,000	82	81,803	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	207	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300385	2003			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) пров. Трудовий	од	1,000	83	81,803	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	208	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300361	1994			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) б-р Машинобудівників	од	1,000	82	81,803	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	209	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308685	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. Я. Мудрого №5 Т.1вул. Я. Мудрого №1 Т3,вул. Я. Мудрого(модельний дом).	од	3,000	17	5,759	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	210	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308708	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою:вул. Я. Мудрого №64 Т2,вул. Я. Мудрого №68 Т1,вул. Я мудрого №68 Т2,вул. Я Мудрого №66,вул. Я Мудрого №64 Т1,вул. Я Мудрого №56 Т1,вул. Я Мудрого №56 Т2,вул. Я. Мудрого №72.	од	10,000	58	5,759	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	211	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330313327	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) за адресою: вул. Г. Небесної Сотні №25 Т2.	од	1,000	6	5,759	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	212	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309356	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: б-р Краматорський №31, б-р Краматорський №33, б-р Краматорський №35.	од	4,000	23	5,759	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	213	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308685	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) за адресою: вул. Я. Мудрого №13.	од	2,000	12	5,759	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	214	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308768	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою:вул. Паркова №60 Т1.	од	2,000	12	5,759	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	215	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309345	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: б-р. Машинобудівників №15.	од	1,000	6	5,760	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	216	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308695	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. Г. України №23 Т2,вул. Г. України №23 Т1.	од	3,000	17	5,760	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	217	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330313323 114061000330309390 114061000330309231	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) на газопроводі низького тиску вул. В. Стуса №29.1,вул. Лікарська №31, вул. Славянська №50. Заміна протекторного захисту	од	3,000	17	5,760	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	218	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	11406100330309364	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. Паркова №53,вул. Паркова №55, вул. Паркова №33,вул. Паркова №35,вул. Паркова №39 Т1,вул. Паркова №58 Т2.	од	7,000	40	5,759	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	219	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309346	2008			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску за адресою: вул. В. Стуса №47,вул. В. Стуса №55 Т2,вул. В. Стуса №65,вул. В. Стуса№65 Т1,вул. В. Стуса№71 Т2,вул. Паркова №45 Т2,вул. Паркова№51,вул. Паркова №45 Т1,вул. Паркова№47 Т1,вул. Паркова№47 Т2,вул. Паркова №49 Т1, вул. Паркова№49 Т2,вул. Паркова№27,вул. Паркова №29,вул. Паркова №37, пров. Інтерната №7 Т1,пров. Інтерната №3,пров. Інтерната спальний корпус. Заміна протекторного захисту	од	23,000	132	5,759	2	(Дод. №6)	09_13

Експлуатація мереж	220	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Краматорськ	8094	2 005			капітальний ремонт	У зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ПДУ-2400 на станцію катодного захисту	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (демонтаж дренажної установки, встановлення анодного заземлювача вертикального, встановлення станції катодного захисту, м. Краматорськ, дренаж посиленний УД 2400) вул.Колгоспна ГРП 18	од	1	162	161,708	2	(Дод. №5)	P_06_07_02 P_06_06_02
		Красноармійське УГГ											**10**	**131**				
Експлуатація мереж	221	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309836	2009			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску м.Покровськ вул.Воронього 162-169,126-131	од	4,000	23	5,762	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	222	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309720	2005			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту) на газопроводі низького тиску м.Родинське вул.Шахтарської слави 2-1	од	2,000	12	5,795	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	223	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100330309817	1992			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Установлення протекторного захисту на газопровід м.Родинське вул.Котовського,18а	од	2,000	12	5,795	3	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	224	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100420300252	1990			капітальний ремонт	Не забеспечує ефективну роботу станції КСС-1200	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 1200) на газопроводі низького тиску м.Покровськ ГРП №11	од	1,000	42	42,492	2	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	225	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Красноармійськ	114061100420300258	1990			капітальний ремонт	Не забеспечує ефективну роботу станції КСС-600	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС 600) на газопроводі середнього тиску м.Покровськ ГРП №19	од	1,000	42	42,492	3	(Дод. №6)	P_06_06_01
		Мар'їнське від.											**6.000**	**492,738**				
Експлуатація мереж	226	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Курахово 1	114061300330201140	2005			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі середнього тиску, адреса: м. Курахове, м-н Южний ЗТП № 57	од	1,000	108	108,394	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	227	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200718	1992			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі середнього тиску, адреса: с.Новоукраїнка, "Центр" ПАСК-1,2,	од	1,000	109	108,703	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	228	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Іванівка	114061300330100241	1995			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с. Піддубне, ГРП- 1	од	1,000	109	108,926	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	229	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330200704	1980			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі середнього тиску, адреса: м. Мар'їнка, вул. Заводська, КСС-600,	од	1,000	41	41,105	2	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	230	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200719	1985			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт(заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (КСС) на газопроводі середнього тиску, адреса: с. Павлівка, "Центр" ПАСК-1,2.	од	1,000	43	42,534	2	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	231	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330100236	1992			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (АЗ) на газопроводі високого тиску, адреса: с.Єлизаветівка, ГРП №1 КСС-1200	од	1,000	83	83,077	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
		Слов'янське УГГ											**36.000**	**1246**				
Експлуатація мереж	232	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300276	2001			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул.Голубовська, м.Слов'янськ	од	1,000	82	81,776	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	233	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300252	2001			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Демократична, м. Слов'янськ	од	1,000	81	80,571	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	234	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300259	1998			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Коцюбинського, м. Слов'янськ	од	1,000	70	69,745	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	235	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300296	2002			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) пров. Вокзальний, м. Слов'янськ	од	1,000	83	82,978	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	236	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300280	2006			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Фестивальна, м. Слов'янськ	од	1,000	70	69,745	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	237	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300298	1999			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Вільямса, м. Слов'янськ	од	1,000	70	69,745	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	238	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка)	114061500420300253	1997			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Миру ГРП, м. Миколаївка	од	1,000	70	69,745	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	239	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310657	2004			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Урожайна, м. Слов'янськ	од	1,000	70	69,745	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	240	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330200823	1994			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) Лісниче господарство, м. Лиман	од	1,000	70	69,745	3	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	241	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300260	2008			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодного заземлювача) по вул. Гудованцева ГРП, м. Слов'янськ	од	1,000	68	68,239	2	(Дод. №6)	P_06_07_01
Експлуатація мереж	242	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330313356	2002			капітальний ремонт	не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул. Гладиша, м. Слов'янськ	од	1,000	64	63,890	3	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	243	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300302	1998			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул.Криворозька, м. Слов'янськ	од	1,000	64	63,890	3	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	244	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500320100553	2001			капітальний ремонт	не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) МЖК ГРП, м. Слов'янськ	од	1,000	59	58,734	3	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	245	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300298	1999			капітальний ремонт	не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул. Вільямса, м. Слов'янськ	од	1,000	64	63,890	2	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	246	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311545	1996			капітальний ремонт	не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул. Горького, м. Слов'янськ	од	1,000	64	63,890	2	(Дод. №6)	P_06_06_01

Експлуатація мереж	247	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500420300276	2001			капітальний ремонт	не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту КСС 1200) по вул. Голубовська, м. Слов'янськ	од	1,000	64	63,890	2	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж	248	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330411614	1977			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторного захисту ПМ-10У) на підземних дворових вводах багатокварти рних будинків м. Словянськ: пров. Парковий №2,4,6; пров. Виноградний № 13,15; пров. Батюка № 3,5; вул. Вільна № 5; вул. Бульварна № 5,7; вул. Олімпійська № 3,9,22а; вул. Василевського №6,10	од	20,000	135	6,770	3	(Дод. №6)	09_13
		Торецьке від.											**8,000**	**45**				
Експлуатація мереж	249	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306844	1981			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-5У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Зарічна, пров. Завічний с. Новгородське м. Торецьк	од	2,000	11	5,663	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	250	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306842	1981			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-5У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Горлівська, Слов'янська, Желізна с. Новгородське м. Торецьк	од	2,000	11	5,663	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	251	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306981	1992			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-5У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску вул. Поштова с. Новгородське м. Торецьк	од	2,000	11	5,663	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж	252	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306790	1974			капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-5У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі низького тиску до будинків заводу ім. Петровського с. Новгородське м. Торецьк	од	2,000	11	5,663	2	(Дод. №6)	09_13
Експлуатація мереж		ЕХЗ	**Реконструкція**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		ЕХЗ	**Технічне переоснащення**										**1**	**152**				
		Слов'янське УТГ											**1**	**152**				
Експлуатація мереж	253	ЕХЗ	Технічне переоснащення	ГРС Слов'янськ	114061500420300267	1983			незадовільне	Для збільшення потенціалу на газопроводі с\т	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна КСС-600 на КСС-1200, захистного заземлення, анодного заземлення, ремонт корпуса КСС) КСС 600 консервний цех, м.Слов'янськ.	од	1,000	152	152,380	3	(Дод. №6)	P_06_06_01
Експлуатація мереж		ЕХЗ	**Інше**										**0**	**0**				
											VII. Інше							
Експлуатація мереж		Газові колодязі	**Будівництво**															
Експлуатація мереж		Газові колодязі	**Капремонт**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		Газові колодязі	**Реконструкція**										**0**	**0**				
Експлуатація мереж		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***353,479***	***23687***				
Експлуатація мереж		***Амортизаційні відрахування***											**349,179**	**18554,654**				
Експлуатація мереж		***Капітальні вкладення***											**4,300**	**5 131,897**				
АВТО											**VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки**							
АВТО		Спеціалізована Техніка	**Капремонт**										**0**	**0**				
АВТО		Спеціалізована Техніка	**Придбання**										**32**	**27634**				
		ПАТ "Донецькоблгаз"											**32**	**27634**				
АВТО	254	Спеціалізована Техніка	Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Екскаватор навантажувач 3CX ECO Sitemaster (або аналог)	од	4	8 208	2052,00	4	(Дод. №8)	09_11
АВТО	255	Спеціалізована Техніка	Придбання							Комплектація служб ЕВБГО, ЕПГДВ та ГРП, служби обліку газу	Renault Master L3H2 шасі (або аналог)	од	9	5 828	647,513	4	(Дод. №8)	09_03
АВТО	256	Спеціалізована Техніка	Придбання							Комплектація лабораторії з повірки газових лічильників	Renault Master L4H3 шасі (або аналог)	од	1	791	791,347	4	(Дод. №8)	09_13
АВТО	257	Спеціалізована Техніка	Придбання							Оновлення аварійно-диспетчерської служби спецавтотранспортом	Peugeot Partner L2 GRIP з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог) (переобладнання авто, комплектація інструментом, встановлення GPS-моніторингу)	од	9	8 027	891,919	4	(Дод. №8)	09_03
АВТО	258	Спеціалізована Техніка	Придбання							Комплектація служб ЕВБГО, ЕПГДВ та ГРП, служби обліку газу	Peugeot Rifter access L2 з встановленням GPS-моніторингу (або аналог)	од	9	4 779	531,05	4	(Дод. №8)	09_13
АВТО	259	Легковий автотранспорт	**Капремонт**										**0**	**0**				
АВТО	260	Легковий автотранспорт	**Придбання**										**53**	**25209**				
		ПАТ "Донецькоблгаз"											**53**	**25209**				
АВТО	261	Легковий автотранспорт	Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Dokker (або аналог)	од	19	6 511	342,666	4	(Дод. №8)	09_02
АВТО	262	Легковий автотранспорт	Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Duster (або аналог)	од	11	4 589	417,166	4	(Дод. №8)	09_02
АВТО	263	Легковий автотранспорт	Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)	од	9	6 784	753,763	4	(Дод. №8)	09_13
АВТО	264	Легковий автотранспорт	Придбання							Оновлення автомобільного парку	Автомобіль Skoda Kodiaq (або аналог)	од	9	5 356	595,06	4	(Дод. №8)	09_02
АВТО	265	Легковий автотранспорт	Придбання							Оновлення автомобільного парку	Автомобіль Skoda Octavia (або аналог)	од	5	1 970	394,033	4	(Дод. №8)	09_02
АВТО		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***85***	***52 843***				

АВТО		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**				
АВТО		***Капітальні вкладення***											**85**	**52 843**				
ВТВ											**IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу**							
ВТВ		Оперативний облік	**Секціонування**										**11**	**6281**				
ВТВ	266	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення дублюючого вузла обліку газу: ПрАТ «Бахмутський Аграрний Союз» (с. Новолуганське)	од	1	660	660,000	3	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	267	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску на пос.Донецький (ГРС Слов`янськ): 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ`G400; 2) проект+погодження+монтаж; 3) монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	629	629,170	1	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	268	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску на м. Миколаївка (ГРС Миколаївка (побут)): 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ`G400; 2) проект+погодження+монтаж; 3) монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	629	629,170	1	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	269	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску в ГРП 1 с. Зарічне, Лиманський район: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) проект+погодження+монтаж; 3) монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846	845,830	1	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	270	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску в ГРП 1 с. Діброво, Лиманський район: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G100; 2)проект+погодження+монтаж; 3)монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	479	479,170	2	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	271	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску після ГРС Красний Лиман на переході з Ø 400 на Ø 300 мм, м. Лиманб 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G2500; 2)проект+погодження+монтаж; 3)монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1 283	1283,330	2	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	272	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на Ø 200 мм після ГКР Дробишево в напрямку с. Ставки Лиманського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G100; 2)проект+погодження+монта; 3)монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	479	479,170	2	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	273	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску на Ø 200 мм на відводі в бік с. Дробишеве та с. Ярова, Лиманського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) проект+погодження+монтаж; 3)монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846	845,830	2	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	274	Оперативний облік	**Дублюючий облік**							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Технічне переоснащення системи газопостачання комерційного вузла обліку с. Рівне Покровського району Донецької області біля ГК № 73. І черга. Технічне переоснащення об'єктового газопроводу середнього тиску з встановленням ВОГ, вул. Запорізька, м. Мирноград Донецька область. ІІ черга	од	3	429	143,083	3	(Дод. №9)	09_13
ВТВ		Оперативний облік	**Капремонт вузла обліку газу**															

ВТВ		Оперативний облік	**Встановлення обліку ГРП, ШРП**															
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	**Будівництво**															
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	**Капремонт**															
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	**Модернізація**															
ВТВ	275	Індивідуальний облік населення								Оснащення вузлами обліку фізичних осіб	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, переврізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	43297	3,546	4	(Дод. №9)	P_01_01_02_01
ВТВ	276	Заміна індивідуальних лічильників								Заміна індивідуальних лічильників	Заміна індивідуальних лічильників	од	6891	22446	3,257	4	(Дод. №9)	P_02_01_02_02
ВТВ	277	Обмінний фонд індивідуальних лічильників								Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	од	1000	881	0,881	4	(Дод. №9)	09_13
ВТВ		Будинковий облік населення																
ВТВ		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок											**4**	**1403**				
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**1**	**688**				
ВТВ	278	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок								Комплексна повірка газових лічильників	Комп'ютеризована установка для визначення та контролю метрологічних характеристик побутових лічильників газу «Темпо-3» (транспортування установки, калібрування установки, навчання персоналу на базі виробника) (або аналог).	од	1	688	688,250	4	(Дод. №9)	09_13
ВТВ		**Костянтинівське УГГ**											**2**	**173**				
ВТВ	279	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок								Оснащення лабораторії спец. приладами	Електроаспіратор ASA-2M (1/5-50/10) (або аналог)	од	1	84	84,410	4	(Дод. №9)	09_13
ВТВ	280	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок								Оснащення лабораторії спец. приладами	Переносний газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н з газозабірним пристроєм довжиною 600 мм (або аналог)	од	1	89	88,750	4	(Дод. №9)	09_13
ВТВ		**ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**											**1**	**542**				
ВТВ	281	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок								Для повірки турбінних, роторних, ультразвукових лічильників газу типорозмірів G10-G1600	Модернізація установки для повірки лічильників газу АУРП-2500	од	1	542	541,667	3	(Дод. №9)	09_13
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**12**	**239**				
ВТВ	282	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)								Удосконалення системи комерційного обліку природного газу	Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційні вузли обліку	комплект	12	239	19,889	3	(Дод. №9)	09_13
ВТВ		***Усього по блоку, у т.ч.:***											**20 127**	**74 546**				
ВТВ		***Витрати на встановлення індивідуальних лічильників***											**12 209**	**43 297**				
ВТВ		***Заміна індивідуальних лічильників***											**6 891**	**22 446**				
ВТВ		***Обмінний фонд індивідуальних лічильників***											**1 000**	**881**				
ВТВ		***Капітальні вкладення***											**27**	**7 923**				
Прилади											**X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання**							
Прилади		Прилади, системи	**Придбання**										**122**	**3 849**				
Прилади		**ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**											**122**	**3849**				
Прилади	283	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Детектор витоків газу snooper-mini CH4 (з метрологічною атестацією) або аналог	од	25	724	28,975	4	(Дод. №10)	09_08
Прилади	284	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Детектор витоків газу Sewerin snooper-mini (зріджений) (або аналог)	од	1	29	28,975	4	(Дод. №10)	09_08
Прилади	285	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Трасошукач СПРУТ 17 (або аналог)	од	5	599	119,75	4	(Дод. №10)	09_30
Прилади	286	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Товщіномір ВТ-12Н-5 (або аналог)	од	5	91	18,225	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	287	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Товщіномір покриття NOVOTEST ТП-1 (L) з датчиком ф-5 (L), датчиком М-30 (L), повіркою (або аналог)	од	1	14	13,88	4	(Дод. №10)	09_13

Прилади	288	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Товщіномір ультрозвуковий NOVOTEST УТ-1М з перетворювачем П112-10 (6/2 L) (або аналог)	од	6	62	10,275	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	289	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Насос дренажний, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, глуб 8 м, GC-DP 7835 Einhell (або аналог)	од	4	9	2,125	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	290	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Дефектоскоп іскровий ДКІ-4 (або аналог)	од	5	525	105,075	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	291	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Кавернномер КОП-05 (або аналог)	од	5	169	33,715	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	292	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Вимірювач ИРПЦ-100 МК та медносульфатний електрод вимирювання (або аналог)	од	15	468	31,190	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	293	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Газоаналізатор Variotec 480 EX (або аналог)	од	2	655	327,57	4	(Дод. №10)	09_08
Прилади	294	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Детектор окисі вуглецю Testo 317-3 (або аналог)	од	35	361	10,325	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	295	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Курвіметр (мірне колесо) Nivel System M 10 (або аналог)	од	2	8	3,770	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	296	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Мультиметр цифровой DT - 92 - 05A (або аналог)	од	1	0	0,229	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	297	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Мідно сульфатні електроди для приладу вимірювання потенціалу Есмион - 2П (або аналог)	од	9	19	2,06	4	(Дод. №10)	09_13
Прилади	298	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Сигналізатор-аналізатор газів індивідуальний "ДОЗОР-С-М-30" (течешукач) (або аналог)	од	1	118	117,5	4	(Дод. №10)	09_08
Прилади		Прилади, системи	**Диспетчеризація**										**27**	**1 410**				
		Артемівське УТГ											**4**	**209**				
Прилади	299	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200420100053	1987				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -60, с .Берестове, Бахмутський р-н, "ПТФ Бахмутська"	од	1	52	52,217	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	300	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Артемівськ	114060200420100005	1980				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -24, м. Бахмуг, вул. Онопрієнка	од	1	52	52,217	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	301	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500320100187	1190				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -98, Миронівський р-н, с. Відродження	од	1	52	52,217	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	302	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Вуглегорська ГРЕС (м.Світлодарськ)	114060500320100193	1992				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -106, Світлодарський р-н, с. Кодема, пров. Садовий	од	1	52	52,217	4	(Дод. №10)	09_26
		Дружківське від.											**5**	**261**				
Прилади	303	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Дружківка	1140800320100497	1979				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -32, вул. Подольська	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	304	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Кіндратівка	114060800320100695	2003				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -19, вул. Бабушкіна	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26

Прилади	305	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Кіндратівка	1140800320100275	2002				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -29, вул. Центральна	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	306	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Дружківка	1140800320100277	2002				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -30, вул. Юбілейна	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	307	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Дружківка	1140800320100276	2002				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -31, вул. Єсеніна	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
		Костянтинівське УГГ											**4**	**209**				
Прилади	308	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС к-пу "Широкий-Шлях"	114061200320100721	1999				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП- 43, с. Попов Яр, Костянтинівський р-н, вул. Смирнова,1 а	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	309	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС к-пу "Широкий-Шлях"	114061200320100718	1998				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-40, с. Полтавка, Костянтинівський р-н, вул. Юбілейна,51	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	310	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Часів Яр	114061200320100726	1990				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	311	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Авдіївка	114061800320100662	1998				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-29, с. Первомайське, Ясинуватський р-н, вул. Паркова,4	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
		Краматорське УГГ											**2**	**104**				
Прилади	312	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Краматорськ	114061000320100429	2001				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	313	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Краматорськ	114061000320100428	2001				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 26, вул. Полярна	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
		Красноармійське УГГ											**2**	**104**				
Прилади	314	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Красноармійськ	114061100320100452	1993				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грішино	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26

Прилади	315	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Красноармійськ	114061100320100454	1993				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троянда	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
		Мар'їнське від.											**1**	**52**				
Прилади	316	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Вугледар	114061300320100487	1993				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Єлизаветівка, вул. Мічуріна	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
		Слов'янське УГГ											**3**	**157**				
Прилади	317	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Слов'янськ	114061500320100501	1995				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1 , с. Торець, вул. Зелена	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	318	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Промінь	114061500320200540	1999				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРПБ , с. Красноармійське	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	319	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Правдинська ПТФ	114061500320100542	2002				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1 , с. Новомиколаївка, пров. Комунарів	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
		Торецьке від.											**6**	**313**				
Прилади	320	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Щербинівської ПТФ	114060600420100080	1986				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	321	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Щербинівської ПТФ	114060600420100081	1986				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 35, с. Катеринівка	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	322	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Щербинівської ПТФ	114060600420100078	1984				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 36, с. Зоря, вул. Каспійська	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	323	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Щербинівської ПТФ	114060600420100101	1990				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 37, с. Старо Миколаївка, вул. Свердлова	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	324	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Щербинівської ПТФ	114060600420100142	1995				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 40, с. Суха Балка	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26
Прилади	325	Прилади, системи	Диспетчеризація	ГРС Дзержинська	114060600420100143	1996				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 24 , с. Нелепівка, вул. Українська, м. Торецьк	од	1	52	52,2165	4	(Дод. №10)	09_26

Прилади		Прилади, системи	**Заміна**										**0**	**0**				
Прилади		Прилади, системи	**Капремонт**										**0**	**0**				
Прилади		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***149***	***5 259***				
Прилади		***Амортизаційні відрахування***																
Прилади		***Капітальні вкладення***											**149**	**5 259**				
IT											**XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій**							
IT		**Обладнання**	**Закупівля**										**495**	**4222,56**				
IT	326	Обладнання	Закупівля							Облаштування робочих місць	Сервер NAS Synology DS918+ (з двома вінчестерами Seagate HDD Server Exos 7E8 8Tb) (або аналог)	од	1	26	25,833	2	(Дод. №11)	09_13
IT	327	Обладнання	Закупівля							Облаштування робочих місць	Сервер Supermicro SYS-5039C-i **Mini Tower, 1xPSU**, Intel C242/ Intel Xeon E-2124 4x3.3GHz/2x16GB DDR4-2666 ECC Unbuffered Supermicro certified for Intel C242/C246 chipsets/2x480GB Supermicro Mixed Use Enterprise SSD (або аналог)	од	10	392	39,188	4	(Дод. №11)	09_13
IT	328	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Сервер Dell PowerEdge T30 (з двома вінчестерамиWestern Digital Red Pro NAS 6TB) (або аналог)	од	12	252	21,000	3	(Дод. №11)	09_13
IT	329	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA (або аналог)	од	10	831	83,124	3	(Дод. №11)	09_13
IT	330	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Джерело безперебійного живлення APC Easy UPS 650VA Schuko (або аналог)	од	115	170	1,475	4	(Дод. №11)	09_13
IT	331	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR841N (або аналог)	од	8	4	0,462	4	(Дод. №11)	09_13
IT	332	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Роутер Wi-Fi ADSL TP-Link TD-W8961N (або аналог)	од	1	1	0,582	4	(Дод. №11)	09_13
IT	333	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Маршрутизатор mikrotik rb952ui-5ac2nd (або аналог)	од	9	12	1,354	4	(Дод. №11)	09_27
IT	334	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Комутатор 16 х портовий TP-Kink TL-SG1016D (або аналог)	од	17	21	1,213	4	(Дод. №11)	09_13
IT	335	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог	од	9	507	56,300	4	(Дод. №11)	09_17
IT	336	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 185 (або аналог)	од	8	56	7,013	4	(Дод. №11)	09_17
IT	337	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Багатофункційний апарат Konica Minolta bizhub 3320 (або аналог)	од	2	11	5,250	4	(Дод. №11)	09_17
IT	338	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монохромний багатофункційний пристрій формату А4 Rank Xerox WC 3025NI (або аналог)	од	23	110	4,792	4	(Дод. №11)	09_17
IT	339	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Принтер А4 Xerox Phaser 3020BI (Wi-Fi) (або аналог)	од	3	7	2,250	4	(Дод. №11)	09_21
IT	340	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Лазерний принтер Kyocera Ecosys P2040dn (або аналог)	од	1	4	4,005	4	(Дод. №11)	09_21
IT	341	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Монохромний лазерний принтер формату А4 Rank Xerox 3020N (або аналог)	од	13	98	7,540	4	(Дод. №11)	09_21
IT	342	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Кольоровий струйний принтер формату А3 Epson L1800 з системою СБПЧ (або аналог)	од	6	118	19,610	4	(Дод. №11)	09_21
IT	343	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Кольоровий лазерний принтер формату А4 Rank Xerox Phaser 6510DN (або аналог)	од	1	7	6,875	4	(Дод. №11)	09_21
IT	344	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГГЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)	од	50	575	11,500	4	(Дод. №11)	09_27
IT	345	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Монітор 27 Dell SE2719H (або аналог)	од	50	260	5,200	4	(Дод. №11)	09_16
IT	346	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Монітор TFT Samsung 24" LS24F350FHIXCI (або аналог)	од	5	12	2,417	4	(Дод. №11)	09_16
IT	347	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Монітор 25" LG UltraWide 25UM58-P (або аналог)	од	60	215	3,583	4	(Дод. №11)	09_16
IT	348	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог	од	20	200	9,990	4	(Дод. №11)	09_13
IT	349	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Системний блок на базі Intel Core i3-3220 / 8 GB DDR3/500 GB HDD/nVidia GeForce 210 (або аналог)	од	4	13	3,199	4	(Дод. №11)	09_27
IT	350	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Системний блок на базі Intel Cores CPU, RAM 2 GB, HDD 160Gb,ATX (або аналог)	од	3	8	2,500	4	(Дод. №11)	09_27
IT	351	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Системний блок на базі Intel Core i5-4430/8Gb/120 Gb SSD + 500Gb HDD (або аналог)	од	12	84	6,988	4	(Дод. №11)	09_27
IT	352	Обладнання	Закупівля							оновлення парку комп'ютерної техніки	Системний блок на базі Intel Core i3-4160/4Gb/120 Gb SSD (або аналог)	од	42	232	5,525	4	(Дод. №11)	09_27
IT		**Обладнання**	**Підтримка**										**1**	**307,925**				
IT	353	Обладнання	Підтримка							Забезпечення безперебійного живлення	Встановлення системи безперебійного живлення серверного обладнання, комп'ютерної і офісної техніки	од	1	308	307,925	3	(Дод. №11)	09_13
IT		**Обладнання**	**Модернізація**										**0**	**0**				
IT		**Програмне забезпечення**	**Закупівля**										**0**	**0**				
IT		**Програмне забезпечення**	**Підтримка**										**12**	**525,233**				
IT	354	Програмне забезпечення	Підтримка							Підтримка програмних комплексів	Доопрацювання та підтримка програмних комплексів: "Карта міста", "Абонент-населення", "Консолідатор", "Промгаз", "Модуль ВДГО". Обслуговування (супровід) комп'ютерної програми "Комплексна система автоматизації управління підприємством".	од	12	525	165,000	4	(Дод. №11)	09_13
IT		**Програмне забезпечення**	**Оновлення**										**0**	**0**				
IT		**IT послуги**	**Телеком**										**5**	**7155**				
IT		**Дружківське від.**											**1**	**438**				
IT	355	IT послуги	Телеком							Модернізація корпоративного телефонного зв'язку	АТС Open Scape Buseness X5	од	1	438	437,782	4	(Дод. №11)	09_13
IT		**Костянтинівське УГТ**											**1**	**438**				

IT	356	IT послуги	Телеком							Модернізація корпоративного телефонного зв'язку	АТС Open Scape Buseness X5 (або аналог)	од	1	438	437,782	4	(Дод. №11)	09_13
IT		**Красноармійське УТГ**											**1**	**438**				
IT	357	IT послуги	Телеком							Модернізація корпоративного телефонного зв'язку	АТС Open Scape Buseness X5 (або аналог)	од	1	438	437,782	4	(Дод. №11)	09_13
IT		**ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**											**2**	**5842**				
IT	358	IT послуги	Телеком							Модернізація корпоративного телефонного зв'язку	Upgrade HW с HiPath 3800 V9 на OpenScape Bussiness 9або аналог)	од	1	549	549,092	4	(Дод. №11)	09_13
IT	359	IT послуги	Телеком							Створення корпоративної радіомережі	Модернізація аналогового УКХ радіозв'язка та впровадження сучасного цифрового радіозв'язка стандарта Digital Mobile Radio)	од	1	5 293	5292,655	4	(Дод. №11)	09_13
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**2**	**6**				
IT	360	IT послуги	Спецзв'язок							Забезпечення телефонним зв'язком ділянок АДС	Радіотермінал GSM Sprut Universal	од	2	6	2,917	1	(Дод. №11)	09_13
IT		IT послуги	**Інше**										**0**	**0**				
IT		***Усього по блоку, у т.ч.:***											**515,000**	**12 217**				
IT		***Амортизаційні відрахування***																
IT		***Капітальні вкладення***											**515,000**	**12 217**				
											XII. Інше							
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**17**	**207**				
ІНШЕ	361	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація авто аварійно-диспетчерської служби	9 комплектів засобів для забезпечення безпечних робіт служби АДС, а саме: Світлодіодний вибухобезпечний налобний ліхтар - 18 од; Знак 3.21 Д-600 мм "Вїзд заборонено" - 18 од; Знак А-700 мм "Обережно газ" - 36 од; Тринога металева 1,2 м для дорожніх знаків - 54 од	од	9	50	5,598	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	362	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GM340-автомобільний комплект з монтажем (або аналог)	од	4	45	11,338	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	363	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GM340-стаціонарний комплект з монтажем (або аналог)	од	4	112	27,913	4	(Дод. №12)	09_13
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**27**	**4412**				
ІНШЕ	364	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Придбання							Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання поліетиленових труб	Стиковий зварювальний апарат Georg Fisher TM 315 TOP (Швейцарія) для зварювання труб діаметром від 92 до 315 з комплектом вкладишів 90-280 і блоком протоколювання (або аналог)	од	1	710	709,500	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	365	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Придбання							Комплектація служби газових мереж та ГРП обладнанням для випробувань газопроводів	Компресор пересувний DACS 10 (або аналог)	од	5	2 542	508,333	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	366	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Придбання							Комплектація служби газових мереж та ГРП обладнанням для випробувань газопроводів	Компресор пересувний ДК-10/10Т (або аналог)	од	1	438	437,500	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	367	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Придбання							Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання сталевих труб	Зварювальний апарат інверторного типу ВДІ-250Р цифровий ПАТОН (або аналог)	од	1	7	7,333	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	368	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Придбання							Комплектація служб ЕХЗ, ЕВГДВ інструментом і обладнанням (Лиманська дільниця)	Бензогенератор Konner Sohnen KS 10000 E ATS (або аналог)	од	3	79	26,250	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	369	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Придбання							Комплектація служби ЕВГДВ	Зварювальний генератор GEKO 6410 E DW -A\HHBA (або аналог)	од	2	246	123,000	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	370	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Придбання							Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання сталевих труб	Зварювальний генератор fogo fh 8220 w	од	5	351	70,150	4	(Дод. №10)	09_13
ІНШЕ	371	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Придбання							Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання сталевих труб	Зварювальний Kaiser NBC-250 INDUSTRY	од	9	40	4,475	4	(Дод. №10)	09_13
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**45**	**285**				

ІНШЕ	372	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							для виконання будівельно-монтажних робіт	Вишка-тура (1,2х2,0 м) 3+1 (або аналог)	од	1	7	7,163	1	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	373	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							комплектація служби ЕВГДВ інструментом і обладнанням	Клиновий домкрат РФМ-8-6-77 (або аналог)	од	9	135	14,950	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	374	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							комплектація служби ЕВГДВ інструментом і обладнанням	Перфоратор D25133K 800Вт 2,9 Дж DeWalt (або аналог)	од	9	32	3,575	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	375	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							комплектація служби ЕВГДВ інструментом і обладнанням	Акумуляторний дриль-шурупокрут MAKITA DF347DWE (або аналог)	од	9	26	2,874	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	376	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							комплектація служби ЕВГДВ інструментом і обладнанням	Штангельциркуль з глубинометром №73028 VERNIER CALIPER 0-150 мм (SEIKO BRAND) (або аналог)	од	1	4	3,750	4	(Дод. №10)	09_13
ІНШЕ	377	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							Комплектація служби ЕВГДВ інструментом і обладнанням	Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita	од	9	68	7,500	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	378	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							Комплектація служби ЕВГДВ інструментом і обладнанням	Кутова шліфувальна машина 180 мм	од	2	3	1,479	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	379	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							Комплектація служби ЕВГДВ інструментом і обладнанням	Кутова шліфувальна машина 230 мм	од	3	8	2,662	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	380	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Придбання							Комплектація служби ЕВГДВ інструментом і обладнанням	Кутова шліфувальна машина 125 мм	од	2	3	1,658	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ		**Приміщення**	**Будівництво**															
ІНШЕ		**Приміщення**	**Капремонт**										**11**	**2218**				
		Артемівське УТГ											**2**	**201**				
ІНШЕ	381	Приміщення	Капремонт		9001	2004			незадовільний	М'яка покрівля прийшла в непридатність. В центрі покрівлі утворилося поглиблення, бітум і руберойд від постійної вологості тріскається, тріщини заповнюються водою, вода проникає в приміщення. По стінах видно сліди від протікання води, штукатурка місцями осипалася.	Капітальний ремонт в приміщенні адмін. будівлі Сіверської дільниці Артемівського УТГ м. Сіверськ, вул.М.Закаряна, 25. Заміна покрівлі, ремонт стін та стелі.	од	1	141	141,0372883	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	382	Приміщення	Капремонт		8305	1970			незадовільний	Через знаходження каси у службовому приміщені обліку газу виникає велике скупчення абонентів на території УТГ біля маршрутів переміщення службового транспорту.	Організація робочих місць служби обліку газ, м. Бахмут, вул. Носакова,3	од	1	60	59,74501771	3	(Дод. №12)	09_13
		Дружківське від.											**1**	**19**				
ІНШЕ	383	Приміщення	Капремонт		40	1978			незадовільний	Ремонт майстерні служби ЕВБГО	Капітальний ремонт сантехнічного устаткування, заміна вікон в приміщенні служби ВБГО по вул. Новосадова, 2а інв. № 2 Дружківка	од	1	19	19,396	4	(Дод. №12)	09_13
		Краматорське УТГ											**5**	**1183**				
ІНШЕ	384	Приміщення	Капремонт		1002	1970			незадовільний	Значне пошкодження покрівлі	Капітальний ремонт покрівлі: будівля аварійно-диспетчерської служби по вул. Південна,1 м. Краматорськ	од	1	69	69,310	2	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	385	Приміщення	Капремонт		1002	1970			незадовільний	Значне пошкодження покрівлі	Капітальний ремонт покрівлі: будівля автобоксів служби АДС по вул. Південна,1 м. Краматорськ	од	1	200	200,238	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	386	Приміщення	Капремонт		1002	1970			незадовільний	Значне пошкодження покрівлі	Капітальний ремонт покрівлі в підсобному приміщенні вул. Південна,1 м. Краматорськ	од	1	542	541,865	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	387	Приміщення	Капремонт		2604	1998			незадовільний	Віконні блоки знаходяться в незадовільному стані	Будівля АТС (учбовий центр), заміна віконних блоків - 4 од (м.Краматорськ, вул. Південна, 4)	од	1	69	69,157	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	388	Приміщення	Капремонт		1002	1970			незадовільний	Створення робочих місць	Перепланування будівлі АПК Краматорського УТГ, вул. Південна 1 з метою створення індивідуальних робочих місць	од	1	302	302,014	4	(Дод. №12)	09_13
		Красноармійське УТГ											**1**	**732**				

ІНШЕ	389	Приміщення	Капремонт		291	1977			незадовільний	Порушена герметичність м'якої покрівлі будівлі АБК. Виявлені тріщини, здуття, розшарування матеріала м'якої покрівлі.	Капітальний ремонт покрівлі із профлиста по металевим фермам будівлі АБК Красноармійського горгазу, м. Покровськ, вул. Шосейна, 154	од	1	732	732,4998342	3	(Дод. №12)	09_13
		Мар'їнське від.											**1**	**30**				
ІНШЕ	390	Приміщення	Капремонт		214061300321300051	1961			незадовільний	Тривалий термін експлуатації, вплив навколишнього середовища, ззовні та всередині приміщення потріскалась штукатурка та потемніло білування стін та стелі, потріскалась фарба, з'явилась іржа металевих поверхонь опалювальних приладів і віконних решіток, розтріскалась фарба на стінах та дерев'яній підлозі. Внаслідок тривалого терміну експлуатації та дії корозії металу частина трубопроводів системи опалення потребує заміни. Приміщення санвузлу	Ремонт адміністративної будівлі (заміна сантехнічного обладнання, ремонт стелі, стін, дверей, підлоги, вікон, системи опалення), адреса: м. Курахове, пр-т Запорізький, 40.	од	1	30	29,944	3	(Дод. №12)	09_13
		Торецьке від.											**1**	**53**				
ІНШЕ	391	Приміщення	Капремонт		438	1976			незадовільний	Дерев'яні рами та короби уражені грибковою гнилизною	Адміністративно-побутовий корпус, заміна оконих блоків-8 шт (м.Торецьк вул.Донбаська 55)	од	1	53	52,515	2	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ		**Приміщення**	**Технічне переоснащення**										**1**	**77**				
		Докучаєвське від.											**1**	**77**				
ІНШЕ	392	Приміщення	Технічне переоснащення		137	1994			незадовільний	Два котли КЧМ-20 з автоматикою АПОК та один котел КСТ-16 є морально застарілими.Виявлено корозію опалювальної сорочки та патрубків димовідведення	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування(заміна опалювальних котлів на сучасні АОГВ-16 в кількості 1од. потужн.16 кВт, АОГВ-20 в кількості 2 од. потуж. 25 кВт) в адмінбудівлі Новотроїцької дільниці, смт. Новотроїцьке, вул.І.Кононенка 39	од	1	77	76,707	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ		**Приміщення**	**Реконструкція**										**0**	**0**				
ІНШЕ		**Приміщення**	**Інше**										**21**	**427**				
		Краматорське УГГ											**3**	**113**				
ІНШЕ	393	Приміщення	Інше							Дотримання Правил пожежної безпеки України	Розробка проекту автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: адміністративна будівля ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" за адресою: м. Краматорськ, вул. Південна,1	од	1	71	70,817	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	394	Приміщення	Інше							Організація системи відеоспостереження	Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження будівлі Сервісного центру на базі Краматорського УГГ.м.Краматорськ. вул. Шкільна. 120	од	1	36	35,536	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	395	Приміщення	Інше							Організація системи відеоспостереження	Впровадження охоронної системи-організація системи відеоспостереження АПК Краматорського УГГ, м. Краматорськ, вул. Південна,1	од	1	7	6,664	4	(Дод. №12)	09_13
		Костянтинівське УГГ											**4**	**25**				
ІНШЕ	396	Приміщення	Інше							Виконання комплексних заходів щодо дотримання санітарних норм з охорони праці	Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-12H/N1 (в службу СГ та В, в архів) (або аналог)	од	2	15	7,600	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	397	Приміщення	Інше							Виконання комплексних заходів щодо дотримання санітарних норм з охорони праці	Придбання кондиціонеру ONE AIR OAC-7H/N1 (в службу РГСРГ, Очеретине) (або аналог)	од	2	10	4,999	3	(Дод. №12)	09_13
		Красноармійське УГГ											**3**	**96**				
ІНШЕ	398	Приміщення	Інше							Виконання комплексних заходів щодо дотримання санітарних норм з охорони праці	Придбання кондиціонеру Zanussi ZACS-07 HPF/A17/N1 (виробничо-технічний відділ) (або аналог)	од	2	13	6,666	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	399	Приміщення	Інше							Організація центральної Аварійно-диспетчерської служби Красноармійського УГГ	Організація центральної Аварійно-диспетчерської служби Красноармійського УГГ, м. Селидове, вул. К.Маркса,17, м. Мирноград, вул. Соборная, 51А (встановлення системи відеонагляду,захист вікон металевими гратами, установка дверей.встановлення додаткового зовнішнього освітлення)	од	1	83	44,635	3	(Дод. №12)	09_13
		Слов'янське УГГ											**9**	**175**				
ІНШЕ	400	Приміщення	Інше							Поліпшення умов праці	Придбання кондиціонеру (встановлення кондиціонерів Saturn в службах Слов'янського УГГ: служба обліку газу-12кВт, юридичний відділ - 9кВт , господарський відділ - 7кВт, Лиманська дільниця - 18кВт)	од	4	26	6,585	2	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	401	Приміщення	Інше							Правила пожежної безпеки України	Проект обладнання системами протипожежного захисту будівель УГГ (рабочий проект по вогнезахистній обробці деревяних конструкцій даху вул. Світлодарська 28-Б та вул. Комарова №16)	од	2	8	4,000	2	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	402	Приміщення	Інше							поліпшення охорони території УГГ	Система видеонагляду УГГ (перенесення бази в сторожку, ремонт 3-х видеокамер та додаткове встановлення 4-х видеокамер) вул. Світлодарська 28-Б	од	1	40	40,000	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	403	Приміщення	Інше							Дотримання Правил пожежної безпеки України	Проект встановлення пожежної сигналізації (робочий проект встановлення пожежної сигналізації ,оповіщення про пожар, управління евакуацією людей, вул. Світлодарська №28-Б, м. Слов'янськ)	од	1	71	70,817	3	(Дод. №12)	09_13

ІНШЕ	404	Приміщення	Інше							Дотримання Правил пожежної безпеки України	Проєкт встановлення пожежної сигналізації (робочий проєкт встановлення пожежноїсигналізації, оповіщення про пожар, управління евакуацією людей, вул. Комарова №16, м.Лиман)	од	1	30	29,876	3	(Дод. №12)	09_13
		Торецьке від.											**2**	**18**				
ІНШЕ	405	Приміщення	Інше							Виконання комплексних заходів щодо дотримання сантарних норм з охорони праці	Кондиціонер Saturn ST-12AH (служба ВБГО, охорона праці) (або аналог)	од	2	18	9,166	1	(Дод. №12)	09_13
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**56**	**319**				
ІНШЕ	406	**Обладнання з відеофіксації**	**Придбання**							Придбання обладнання з відеофіксації	Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)	од	56	319	5,690	3	(Дод. №12)	09_13
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**102**	**465**				
ІНШЕ	407	**Системи дистанційного зняття даних**	**Придбання**							Встановлення системи дистанційного зняття даних на спецавтотранспорт	Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива	од	11	204	18,550	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	408	**Системи дистанційного зняття даних**	**Придбання**							Встановлення системи дистанційного зняття даних на спецавтотранспорт	Супутниковий GPS моніторинг транспорту	од	91	261	2,865	4	(Дод. №12)	09_13
		ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"											**3**	**2089**				
ІНШЕ	409	**Інше**	**Придбання**							Стоп-система для блокування трубопроводів	Комплект технологічного обладнання Стоп система ТМ RAVETTI (Італія) для перекриття газопроводів через фітінг під тиском, діаметри газопроводів від Ду100 до Ду150мм, з максимальним робочим тиском до 12 бар і можливістю прокладки байпасній лінії, з комплектом малої механізації і байпасом	од	1	2 047	2047,388	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	410	**Інше**	**Придбання**							Оснащення екскаватору ковшем	Ківш 300 мм (або аналог)	од	1	13	13,070	3	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ	411	**Інше**	**Придбання**							Оснащення екскаватору вилами	Вила накідні, вал	од	1	28	28,400	4	(Дод. №12)	09_13
ІНШЕ		***Усього по блоку, у т.ч.:***											**283**	**10 499**				
ІНШЕ		***Амортизаційні відрахування***																
ІНШЕ		***Капітальні вкладення***											**283**	**10 499**				
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:											**21 512,479**	**179 050**				
		Амортизаційні відрахування											**349,179**	**18 555**				
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників											**12 209**	**43 297**				
		Заміна індивідуальних лічильників											**6 891**	**22 446**				
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників											**1 000**	**881**				
		Капітальні вкладення											**1 063,3**	**93 872**				

Керівник підприємства _____ **В.М. Федорченко**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Г.Ф. Панкова**

(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**

(підпис)

_____

(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

ПРОЕКТ

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП
за № 3063 від 24.12.2019 р.

Додаток 8
до Кодексу газорозподільних сист
(пункт 8 глави 3 розділу IV)

План розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
2021-2022 роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Розподільні газопроводи														
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво											
Експлуатація мереж	1		Капремонт						капітальний ремонт	Корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчих надземних газопроводах, заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор)	км	142,35	8287
Експлуатація мереж	2		Реконструкція						незадовільний	Атмосферний вплив,вплив солоної середи на метал підпор, корозія металу	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж - частини надземного газопроводу с/т від Сользаводу до вул.Павлова в № 1, Д-219 мм - 600 п.м.,м.Слов'янськ)	км	0,600	300
Експлуатація мереж			Інше (кільцювання)											
II. Відключаючі пристрої														
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво											
Експлуатація мереж			Капремонт											
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж	3		Технічне переоснащення						технічне переоснащення	Вичерпан термін експлуатації відключаючого пристрою	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки та ліквідація газового колодязя)	од	30,000	1609,880
Експлуатація мереж			Інше											
III. ГРП														
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво											
Експлуатація мереж	4		Капремонт						капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі, всередені приміщення зруйнована штукатурка, зруйнування вимощення по периметру приміщення, зруйнування бетонної підлоги в приміщенні ГРП, відсутне скло на вікнах	Ремонт будівлі ГРП. Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, штукатурення стін приміщення ГРП, фарбування стін приміщення ГРП, скління рам вікон приміщення, фарбування вікон, фарбування дверей приміщення, улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення	од	46	1213,440
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж	5		Технічне переоснащення						незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацьовування	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП). Ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт стелі, стін, підлоги)	од	36	9946,800
Експлуатація мереж			Інше											
IV. ШРП														
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво											
Експлуатація мереж			Капремонт											
Експлуатація мереж			Реконструкція											

Експлуатація мереж	6		Технічне переоснащення						незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП). Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS	од	22	3083,690
Експлуатація мереж			Інше											
V. Газорегуляторне обладнання														
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори											
Експлуатація мереж			Регулятори ГРП											
Експлуатація мереж			Регулятори ШРП											
Експлуатація мереж			Інше обладнання газорегуляторних пунктів											
VI. ЕХЗ														
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будівництво											
Експлуатація мереж	7		Капремонт						капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі	од	76	9823,000
Експлуатація мереж	8		Капремонт						капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-5У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі	од	262	1518,000
Експлуатація мереж	9		Капремонт						капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту)	од	26	1661,000
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж			Технічне переоснащення											
Експлуатація мереж			Інше											
VII. Інше														
Експлуатація мереж		Компенсатори	Будівництво											
Експлуатація мереж			Капремонт											
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж			Технічне переоснащення											
Експлуатація мереж			Інше											
Експлуатація мереж		Газові колодязі	Будівництво											
Експлуатація мереж			Капремонт											
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж			Технічне переоснащення											
Експлуатація мереж			Інше											
Експлуатація мереж		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***640,950***	***37442***
Експлуатація мереж		***Амортизаційні відрахування***											**640,950**	**37442**
Експлуатація мереж		***Витрати на капітальні вкладення***											**0**	**0**
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки														
АВТО		Спеціалізована техніка	Капремонт											
АВТО	10		Придбання							Комплектація служб ЕПГДВ та ГРП	Пасажирський автобус Hyundai H350 (або аналог)	од	9	8668
АВТО	11		Придбання							Комплектація служб ЕПГДВ та ГРП	Hyundai HD78 з модельованою вантажною платформою	од	9	9288
АВТО	12		Придбання							Оновлення аварійно-диспетчерської служби спецавтотранспортом	Renault Master L2H2 фургон з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)	од	18	16386
АВТО	13		Придбання							Комплектація служб ЕВБГО, ЕПГДВ та ГРП, служби обліку газу	Renault Master L3H2 шасі (або аналог)	од	18	11655
АВТО	14		Придбання							Комплектація лабораторії з повірки газових лічильників	Renault Master L4H3 шасі (або аналог)	од	18	14244
АВТО		Легковий автотранспорт	Капремонт											
АВТО	15		Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Dokker (або аналог)	од	18	6168
АВТО	16		Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Duster (або аналог)	од	18	7509
АВТО	17		Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)	од	18	13568

АВТО	18		Придбання							Оновлення автомобільного парку	Автомобіль Skoda Kodiaq (або аналог)	од	18	10711
АВТО	19		Придбання							Оновлення автомобільного парку	Автомобіль Skoda Octavia (або аналог)	од	18	7093
АВТО		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***162***	***105289***
АВТО		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**
АВТО		***Витрати на капітальні вкладення***											**162**	**105289**
IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу														
ВТВ			Секціонування											
ВТВ	20		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Офісна будівля Слов`янського УГГ, м. Слов`янськ, вул. Світлодарська, 28 б: 1) оснащення ВОГ ЗДПД ; 2) проведення оцінки відповідності ВОГ.	од	1	79
ВТВ	21		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	ФОП Геращенко І.М. - комерційний ВОГ, м. Слов`янськ, вул. Сільзаводська, № 1а, АГНКС № 1: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G160; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	22		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	ПП ЖЕТА - комерційний ВОГ, м. Слов`янськ, вул. Сучасна, № 31, АГНКС: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	23		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	ТОВ Ларисса - комерційний ВОГ, м. Лиман, вул. Петровського, № 15, АГНКС: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G250; 2) проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	24		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	На межі Слов`янського та Артемівського УГГ - комерційний ВОГ, с. Малинівка: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	25		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	На межі Донецької та Харківської області - комерційний ВОГ, с. Лозове: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	26	Оперативний облік	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	На межі Слов`янського та Краматорського УГГ - комерційний ВОГ, с. Новоселовка: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	27		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	ПрАТ Бетонмаш - комерційний ВОГ, м. Слов`янськ, вул. Солоділова, № 1: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	28		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	м-н Железнодорожний - технологічний ВОГ, м. Слов`янськ: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G400; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	629
ВТВ	29		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	ФОП Геращенко І.М. - комерційний ВОГ, м. Слов`янськ, вул. Фрунзе, № 58 стр. 7, АГНКС: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846
ВТВ	30		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	ФОП Геращенко І.М. - комерційний ВОГ, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 170, АГНКС: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846
ВТВ	31		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	ВО ТОВ СЗВІ - комерційний ВОГ, м. Слов`янськ, пров. М. Растроповича: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846
ВТВ			Капремонт вузла обліку газу											
ВТВ			Встановлення обліку ГРП, ШРП											
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво											
ВТВ			Капремонт											
ВТВ			Модернізація											

ВТВ	32	Індивідуальний облік населення								Оснащення вузлами обліку фізичних осіб	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, перевірзка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	23240	79876
ВТВ	33	Заміна індивідуальних лічильників								Заміна індивідуальних лічильників	Заміна індивідуальних лічильників	од	13782	13785
ВТВ	34	Обмінний фонд індивідуальних лічильників								Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	од	2182	1922
ВТВ		Будинковий облік населення												
ВТВ		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок												
ВТВ		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)												
ВТВ		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***39216***	***102679***
ВТВ		***Витрати на встановлення індивідуальних лічильників***											**23240**	**79876**
ВТВ		***Заміна індивідуальних лічильників***											**13782**	**13785**
ВТВ		***Обмінний фоно індивідуальних лічильників***											**2182**	**1922**
ВТВ		***Витрати на капітальні вкладення***											**12**	**7096**
X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання														
Прилади	35	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження систем газопостачання	од	140	3500
Прилади	36		Диспетчеризація							Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	90	4700
Прилади			Заміна											
Прилади			Капремонт											
Прилади		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***230***	***8200***
Прилади		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**
Прилади		***Витрати на капітальні вкладення***											**230**	**8200**
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій														
IT	37	Обладнання	Закупівля							Облаштування робочих місць	Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГТЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)	од	284	2001
IT	38		Закупівля							Облаштування робочих місць	Монітор 27 Dell SE2719H, або аналог	од	336	1056
IT	39		Закупівля							Облаштування робочих місць	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог	од	20	200
IT	40		Закупівля							Облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог	од	9	507
IT			Підтримка											
IT	41		Модернізація							для надійного та захищеного зберігання важливої інформації підприємства	Придбання серверів NAS	од	11	420
IT	42	Програмне забезпечення	Закупівля							Програмне забезпечення	Розробка додаткових модулів до програмного комплексу «Техдокументообіг»	од	1	200
IT	43		Підтримка							Програмне забезпечення	Підтримка програмного забезпечення, використовуваного у виробничій діяльності ПАТ «Донецькоблгаз»: M.E.Doc, M.E.Doc корпорація, Ліга закон, GPS-навігація, Парус корпорація, Абонент населення, Абонент промисловість, Абонент ВБГО, ТК-ИСС, Консолідатор	од	10	5280
IT			Оновлення											
IT		IT послуги	Телеком											
IT			Спецзв'язок											
IT			Інше											
IT		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***671***	***9663***
IT		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**
IT		***Витрати на капітальні вкладення***											**671**	**9663**
XII. Інше														
Інше		Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Закупівля											
Інше	44	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Закупівля							Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання газопроводів поліетиленових труб	Стиковий зварювальній апарат Georg Fisher TM 315 TOP (Швейцарія) для зварювання труб діаметром від 92 до 315 з комплектом вкладишів 90-280 і блоком протоколювання (або аналог)	од	2	710
Інше	45	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Закупівля							Комплектація служби газових мереж та ГРП обладнанням для випробувань газопроводів	Компресор пересувний DACS 10 (або аналог)	од	2	1017
Інше	46	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами та інструментом	Закупівля							Оснащення служб приладами та інструментом	Придбання приладів і інструменту	од	38	980
Інше			Будівництво											

Інше	47	Приміщення	Капремонт							Через тривалий термін експлуатації, впливу навколишнього середовища, необхідно виконати капітальний ремонт адмін. та спец. будівель	Капітальний ремонт адмін. та спец. будівель ПАТ "Донецькоблгаз": ремонт покрівлі, заміна віконних блоків, дверей, ремонт підлоги, стін, стелі, виконання комплексних заходів щодо дотримання санітарних норм з охорони праці	од	14	906
Інше	48		Реконструкція							Внаслідок вичерпаного терміну експлуатації система опалення потребує реконструкції	Реконструкція системи опалення в адмін. та спец. будівлях ПАТ "Донецькоблгаз"	од	6	2000
Інше			Технічне переоснащення											
Інше			Інше											
Інше	49	Системи дистанційного зняття даних	Придбання							Встановлення системи дистанційного зняття даних на спецавтотранспорт	Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива	од	18	334
Інше		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***80***	***5946***
Інше		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**
Інше		***Витрати на капітальні вкладення***											**80,000**	**5946**
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:											***40 999,950***	***269220***
		Амортизаційні відрахування											**640,950**	**37442**
		Витрати на капітальні вкладення											**1 155**	**136194**
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників											**23 240**	**79876**
		Витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників											**2 182**	**1922**
		Витрати на заміну індивідуальних лічильників											**13 782**	**13785**

Керівник підприємства _____ **В.М. Федорченко**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Г.Ф. Панкова**
(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**
(підпис)

_____
(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

ПРОЕКТ

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП
за № 3063 від 24.12.2019 р.

Додаток 9
до Кодексу газорозподільних сист
(пункт 9 глави 3 розділу IV)

План розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки

газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(найменування)

2023-2029

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Плановий рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Розподільні газопроводи														
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво											
Експлуатація мереж	1		Капремонт						капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Відновлення захисного покриття (фарбування) на розподільчих надземних газопроводах, заміна та відновлення вузлів інженерних мереж (підпор)	км	498,225	29003
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж			Інше											
II. Відключаючі пристрої														
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво											
Експлуатація мереж			Капремонт											
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж	2		Технічне переоснащення						технічне переоснащення	Вичерпан термін експлуатації відключаючого пристрою	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (заміна одиниць технологічного устаткування - засувки та ліквідація газового колодязя)	од	105,000	5634,510
Експлуатація мереж			Інше											
III. ГРП														
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво											
Експлуатація мереж	3		Капремонт						капітальний ремонт	Значне пошкодження покрівлі, всередені приміщення зруйнована штукатурка, зруйнування вимощення по периметру приміщення, зруйнування бетонної підлоги в приміщенні ГРП, відсутнє скло на вікнах	Ремонт будівлі ГРП. Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа, штукатурення стін приміщення ГРП, фарбування стін приміщення ГРП, скління рам вікон приміщення, фарбування вікон, фарбування дверей приміщення, улаштування бетонних стяжок, улаштування бетонного вимощення	од	161	4247,040
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж	4		Технічне переоснащення						незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацьовування	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінії редукування ГРП). Ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт стелі, стін, підлоги)	од	126	34813,800
Експлуатація мереж			Інше											
IV. ШРП														
Експлуатація мереж			Будівництво											
Експлуатація мереж			Капремонт											

Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкція											
Експлуатація мереж	5		Технічне переоснащення						незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування ШРП). Заміна ШРП в зборі з установкою регулятора MADAS	од	77	10792,936
Експлуатація мереж			Інше											
V. Газорегуляторне обладнання														
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори											
Експлуатація мереж			Регулятори ГРП											
Експлуатація мереж			Регулятори ШРП											
Експлуатація мереж			Інше обладнання газорегуляторних пунктів											
VI. ЕХЗ														
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будівництво											
Експлуатація мереж	6		Капремонт						капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (анодний заземлювач) на газопроводі	од	266	34380,000
Експлуатація мереж	7		Капремонт						капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-5У	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (протекторів) на газопроводі	од	917	5313,000
Експлуатація мереж	8		Капремонт						капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Ремонт (заміна одиниць технологічного устаткування) засобів ЕХЗ (станції катодного захисту)	од	91	5814,000
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж			Технічне переоснащення											
Експлуатація мереж			Інше											
VII. Інше														
Експлуатація мереж		Газові колодязі	Будівництво											
Експлуатація мереж			Капремонт											
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж			Технічне переоснащення											
Експлуатація мереж			Інше											
Експлуатація мереж		Виробничі приміщення	Будівництво											
Експлуатація мереж			Капремонт											
Експлуатація мереж			Реконструкція											
Експлуатація мереж			Технічне переоснащення											
Експлуатація мереж			Інше											
Експлуатація мереж		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***2241,225***	***129998***
Експлуатація мереж		***Амортизаційні відрахування***											**2241,225**	**129998**
Експлуатація мереж		***Витрати на капітальні вкладення***											**0**	**0**
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки														
АВТО		Спеціалізована техніка	Капремонт											
АВТО	9		Придбання							Оновлення аварійно-диспетчерської служби спецавтотранспортом	Renault Master L2H2 фургон з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)	од	30	27310
АВТО	10		Придбання							Комплектація служб ЕВБГО, ЕПГДВ та ГРП, служби обліку газу	Renault Master L3H2 шасі (або аналог)	од	30	19425
АВТО	11		Придбання							Комплектація лабораторії з повірки газових лічильників	Renault Master L4H3 шасі (або аналог)	од	30	23740
АВТО		Легковий автотранспорт	Капремонт											
АВТО	12		Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Dokker (або аналог)	од	30	10280
АВТО	13		Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Duster (або аналог)	од	30	12515
АВТО	14		Придбання							Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт недоцільний	Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектацією 8 місць (або аналог)	од	30	22613
АВТО	15		Придбання							Оновлення автомобільного парку	Автомобіль Skoda Kodiaq (або аналог)	од	30	17852

АВТО	16		Придбання							Оновлення автомобільного парку	Автомобіль Skoda Octavia (або аналог)	од	30	11821
АВТО		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***240***	***145556***
АВТО		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**
АВТО		***Витрати на капітальні вкладення***											**240**	**145556**
IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу														
ВТВ			Секціонування											
ВТВ	17		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	ТОВ Руссоль-України - комерційний ВОГ, м. Слов`янськ, вул. Сучасна, № 34: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ G1000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	738
ВТВ	18		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Офісна будівля Слов`янського УГГ, м. Лиман: 1) оснащення ВОГ ЗДПД з заміною лічильника.	од	1	19
ВТВ	19		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Р-н Червоний Молочар, м. Слов`янськ: 1) заміна існуючого ВОГ на ВОГ на базі УЛГ (встановлення 3х паралельних ниток G4000); 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	3975
ВТВ	20		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску на ГРС Костянтинівка, м. Костянтинівка (ГРС Костянтинівка,промислова нитка): 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ (встановлення 4х паралельних ниток G4000); 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	5300
ВТВ	21		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску на ГРС Часів Яр, м. Костянтинівка: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	22		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску на ГРС Леніна, м. Костянтинівка: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G400; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	629
ВТВ	23		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску на ГРС Дзержинська, м. Костянтинівка: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ (встановлення 2х паралельних ниток G4000); 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	2650
ВТВ	24		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску перед комерційним ВОГ ТОВ Гласкомерц, м. Костянтинівка, вул. О.Тихого, 208: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846
ВТВ	25		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску перед комерційним ВОГ ТОВ Свинець, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846
ВТВ	26		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску перед комерційним ВОГ ТОВ Перспектива, с. Іл'їнівка, Костянтинівського району, вул. Дорожня, 45: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G4000; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1380
ВТВ	27		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середньоого тиску перед комерційним ВОГ ПрАТ Український бекон, с. 2 Водяне, Костянтинівського району, вул. Зелена, 1 а: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	28		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску на ГРС Володимирівка, смт. Володимирівка, Волноваського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G1000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	738
ВТВ	29		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Переврізка в газопровід середенього тиску після ГРС Володимирівка , але перед територією Великоанадольського вогнетривкого комбінату для газопостачання смт. Володимирівка з встановленням ВОГ, смт. Володимирівка, Волноваського району:1) переврізка та прокладання газопроводу; 2)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 3) Проект+погодження+монтаж; 4) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846

ВТВ	30		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску після ГРПб Курахово-1, для контролю споживання абонентами м. Курахово: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G100; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	479
ВТВ	31		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску в ГРП 1 м. Родинське: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G1000; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	738
ВТВ	32		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску в ГРП 1 м. Мирноград: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G2500; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1283
ВТВ	33		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі високого тиску перед Вуглегорською ТЕС, м. Світлодарськ, Бахмутський район: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ (встановлення 3х паралельних ниток G4000); 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	3975
ВТВ	34		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед ПрАТ "Бахмутський аграрний союз", с. Новолуганське: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G400; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	629
ВТВ	35		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску після ГРС Бахмутська ПТФ, с. Берестове, Бахмутського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G4000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1380
ВТВ	36		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед ПрАТ Часовоярський вогнетривкий комбінат", м. Часів-Яр, вул. Комсомольська, 1: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G400; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	629
ВТВ	37		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед ТОВ Агроінвест, с. Клинове, Бахмутського району, вул. Козаченко, 1: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	550
ВТВ	38		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед ТДВ СІНІАТ, м. Бахмут, провулок 2:1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846
ВТВ	39		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середього тиску на ГРС Сіверськ, м. Сіверськ: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G4000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1380
ВТВ	40		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тиску ГРП № 28 с. Ягідне, Бахмутського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G100; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	479
ВТВ	41	Оперативний облік	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тиску ГРПб № 91, с. Красна гора,Бахмутського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні; 1)встановлення ВОГ на базі РЛГ G25; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	825
ВТВ	42		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тиску ГРПб № 92, с. Параскєвка, Бахмутського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні; 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G100; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1325
ВТВ	43		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тиску ГРПб № 90 с. Бахмутське, Бахмутського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні; 1)встановлення ВОГ на базі РЛГ G40; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	829

ВТВ	44	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тискуГРП № 72, с. Званівка, Бахмутського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846
ВТВ	45	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тиску ГРП № 72, с. Резниківка, Бахмутського району: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G400; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	629
ВТВ	46	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тиску ГРП №30, м. Бахмут, вул. П.Лумумби: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G100; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	479
ВТВ	47	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тиску ПАТ Енергомашспецсталь, м. Краматорськ: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G1600; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	954
ВТВ	48	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ЗДПД на комерційному ВОГ ПАТ "Донецькоблгаз", м. Краматорськ, ТОВ "Зовнішпромресурси", вул. Паркова: iMod-Vega+ оцінка відповідності	од	1	47
ВТВ	49	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ЗДПД на комерційному ВОГ ПАТ "Донецькоблгаз", м. Краматорськ, ТОВ "Зовнішпромресурси", вул. О.Тихого:iMod-Vega+ оцінка відповідності	од	1	47
ВТВ	50	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ЗДПД на комерційному ВОГ ПАТ "Донецькоблгаз", м. Краматорськ, ТОВ "Амін-4", вул. О.Тихого:iMod-Vega+ оцінка відповідності	од	1	47
ВТВ	51	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед ТОВ "Краматорськтеплоенерго, м. Краматорськ, вул. О.Тихого: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ (встановлення 3х паралельних ниток G4000); 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	3975
ВТВ	52	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед котельнею м-н Лазурний, Краматорська тепломережа, м. Краматорськ: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G400; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	629
ВТВ	53	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед котельнею 186 квартал, ВО "ДТКЕ" КМРТМ, м. Краматорськ, вул. Ювілейна: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G1000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	738
ВТВ	54	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед котельнею 174 квартал, ВО "ДТКЕ" КМРТМ, м. Краматорськ,вул. Ювілейна: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	846
ВТВ	55	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед котельнею 82 квартал, ВО "ДТКЕ" КМРТМ, м. Краматорськ, вул. Академічна: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G1000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	738
ВТВ	56	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед котельнею 1 Травня, ВО "ДТКЕ" КМРТМ, м. Краматорськ, вул. 1 Травня: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G1000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	738
ВТВ	57	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску перед котельнею 480 квартал, ВО "ДТКЕ" КМРТМ, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 66: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G100; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	479
ВТВ	58	Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Заміна ВОГ на газопроводі середнього тиску ГРП Маліївське, с. Маліївка: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G400; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні; 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G100; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1108

ВТВ	59		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску після ГРС Очеретине, с. Очеретине: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G400; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шафному виконанні; 1)встановлення ВОГ на базі РЛГ G40; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	908
ВТВ	60		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску після ГРС Кіндратівка, с. Олексіїво-Дружківка: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні; 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G250; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1396
ВТВ	61		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску після ГРС Дружківка, м. Дружківка: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G4000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні; 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G650; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	2226
ВТВ	62		Дублюючий облік							З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлювання несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення ВОГ на газопроводі середнього тиску після ГК № 135 на Ø300 мм, м. Дружківка в напрямку смт. Райське: 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G1000; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному; виконанні; 1)встановлення ВОГ на базі УЛГ G160; 2) Проект+погодження+монтаж+оцінка відповідності; 3) Монтаж передбачити у шкафному виконанні	од	1	1288
ВТВ			Капремонт вузлів обліку газу											
ВТВ			Встановлення обліку ГРП, ШРП											
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво											
ВТВ			Капремонт											
ВТВ	63		Модернізація							Спеціалізовані лабораторії	Модернізація спеціалізованих лабораторій	од	6	3350
ВТВ	64	Індивідуальний облік населення								Оснащення вузлами обліку фізичних осіб	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу» :відключення від системи газопостачання, переврізка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	81340	279566
ВТВ	65	Заміна індивідуальних лічильників								Заміна індивідуальних лічильників	Заміна індивідуальних лічильників	од	48237	151850
ВТВ	66	Обмінний фонд індивідуальних лічильників								Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	од	7637	6728
ВТВ		Будинковий облік населення												
ВТВ		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок												
ВТВ		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)												
ВТВ		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***137266***	***494023***
ВТВ		***Витрати на встановлення індивідуальних лічильників***											**81340**	**279566**
ВТВ		***Заміна індивідуальних лічильників***											**48237**	**151850**
ВТВ		***Обмінний фонд індивідуальних лічильників***											**7637**	**6728**
ВТВ		***Витрати на капітальні вкладення***											**52**	**55879**
X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання														
Прилади	67	Прилади, системи	Придбання							Комплектація служб приладами та обладнанням	Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження систем газопостачання	од	58	7289
Прилади	68		Диспетчеризація							Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП	од	357	18641
Прилади			Заміна											
Прилади			Капремонт											
Прилади		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***415***	***25930***
Прилади		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**
Прилади		***Витрати на капітальні вкладення***											**415**	**25930**
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій														
IT	69	Обладнання	Закупівля							Облаштування робочих місць	Системний блок на базі Intel Core i3-8100 (3/6 ГГЦ) / RAM 8 ГБ/HDD 1 ТБ Intel UHD Graphics 630 (або аналог)	од	284	2001
IT	70		Закупівля							Облаштування робочих місць	Монітор 27 Dell SE2719H, або аналог	од	336	1056
IT	71		Закупівля							Облаштування робочих місць	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB (81DC00R6RA) або аналог	од	20	200

IT	72		Закупівля							Облаштування робочих місць	Багатофункційний пристрій Konica Minolta bizhub 227 (тонер, автоподатчик) або аналог	од	9	507
IT			Підтримка											
IT			Модернізація											
IT	73	Програмне забезпечення	Закупівля							Програмне забезпечення	Розробка програмних комплексів	од	1	200
IT	74		Підтримка							Програмне забезпечення	Підтримка програмного забезпечення, використовуваного у виробничій діяльності ПАТ «Донецькоблгаз»: M.E.Doc, M.E.Doc корпорація, Ліга закон, GPS-навігація, Парус корпорація, Абонент населення, Абонент промисловість, Абонент ВБГО, ТК-ИСС, Консолідатор	од	10	5280
IT			Оновлення											
IT		IT послуги	Телеком											
IT			Спецзв'язок											
IT			Інше											
IT		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***660***	***9243***
IT		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**
IT		***Витрати на капітальні вкладення***											**660**	**9243**
XII. Інше														
Інше		Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Закупівля											
Інше	75	Придбання обладнання для зварювання газопроводів та їх випробування	Закупівля							Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання газопроводів поліетиленових труб	Стиковий зварювальній апарат Georg Fisher TM 315 TOP (Швейцарія) для зварювання труб діаметром від 92 до 315 з комплектом вкладишів 90-280 і блоком протоколювання (або аналог)	од	2	709,500
Інше	76	Придбання обладнання для зварювання газопроводів	Закупівля							Комплектація служби газових мереж та ГРП обладнанням для випробувань газопроводів	Компресор пересувний DACS 10 (або аналог)	од	2	1016,666
Інше	77	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами та інструментом								Оснащення служб приладами та інструментом	Придбання приладів і інструменту	од	45	2500
Інше		Приміщення	Будівництво											
Інше	78		Капремонт							Через тривалий термін експлуатації, впливу навколишнього середовища, необхідно виконати капітальний ремонт адмін. та спец. будівель	Капітальний ремонт адмін. та спец. будівель ПАТ "Донецькоблгаз": ремонт покрівлі, заміна віконних блоків, дверей, ремонт підлоги, стін, стелі, виконання комплексних заходів щодо дотримання санітарних норм з охорони праці	од	14	906
Інше	79		Реконструкція							Внаслідок вичерпаного терміну експлуатації система опалення потребує реконструкції	Реконструкція системи опалення в адмін. та спец. будівлях ПАТ "Донецькоблгаз"	од	6	2000
Інше			Технічне переоснащення											
Інше			Інше											
Інше	80	Системи дистанційного зняття даних	Придбання							Встановлення системи дистанційного зняття даних на спецавтотранспорт	Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива	од	30	557
Інше		***Усього по блоку, у т.ч.:***											***99***	***7689***
Інше		***Амортизаційні відрахування***											**0**	**0**
Інше		***Витрати на капітальні вкладення***											**99**	**7689**
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:											**59 581,225**	**812 440**
		Амортизаційні відрахування											**2 241,225**	**129 998**
		Витрати на капітальні вкладення											**1 466**	**244 298**
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників											**81 340**	**279 566**
		Витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників											**7 637**	**6 728**
		Витрати на заміну індивідуальних лічильників											**48 237**	**151 850**

Керівник підприємства _____ **В.М. Федорченко**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Г.Ф. Панкова**
(підпис)

Головний інженер _____ **А.С. Малихін**
(підпис)

_____
(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)