

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

ПІБ та посада уповноваженої особи статуту газорозподільного підприємства, підпис

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП
за № 1911 від 14.12.2018р.

Додаток 7

до Кодексу газорозподільних систем

**План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(найменування)
на 2019 рік**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж												І. Розподільні газопроводи								
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво										0	0						
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт										70,259	4 350						
		Аптеміське УТГ											2,744	90						
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500330306772	1989		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу в/т та підпор у с.Красній Пахарь, вул.Молодіжна,Ттова, Юнаїєвна. Пофарбування газ-ту та підпор: Д-57мм -1104 п.м, S-197,7м2 ; підпори: труба Д57 в-2,5 п.м - 170 од., S-91,3м2	км	1,1040	27	24,074	2	(Дол. №1)	170	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Бахмутська ППФ (с.Берестове)	114060200330303709	1994		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу в/т та підпор у м.Соледар, вул.Майстрова(Волошинова), пров. Соледарський(Октябрьський). Пофарбування газ-ту та підпор:Д-76мм-268 п.м, Д-57мм-1372 п.м,загальна довжина 1640 п.м, S-497,08 м2, підпори: Кутинів120х120мм,160х160мм, швелер№12, корб120х120мм, в-4,4/3 п.м - 111од., S-87,18м2	км	1,640	63	38,418	2	(Дол. №1)	3	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
		Докучаєвське від.											18,138	736						
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волюваха	114060700330307188	1974		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища; критичне зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волюваха, вул. Б.Хмельницького Д89мм, вул. Маяковського Д57мм, вул. Я.Мудрого Д57мм, Д76 мм, Д89 мм, вул. Орлова, пров. Зелений. Д57мм, Д89мм, Д108 ммОчищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-89мм, L=2829м; Д-57мм, L=1209м; Д-76мм, L=350м; Д-108 мм, L=319м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-89мм, Н=2,5м, 41 од.; Д-89мм, Н=3,0м, 60 од.;Д-89мм, Н=4,5м, 6 од.; Д-57мм, Н=2,5 м, 15 од.; Д-57мм, Н=3,0 м, 33 од.; Д-57мм, Н=4,5 м, 6 од.; Д-76мм, Н=3,0 м, 45 од.; Д=100 мм, Н=2,5 м, 48 од.; Д=100 мм, Н=4,5 м, 4 од.; Заміна підпор: Д-89х4 мм, Н=3,2 м, 3 од.;Д=76х3,5мм, Н=2,9 м, 8 од.; Д=57х3,5мм, Н=3,2 м, 3 од. Відновлення фундаменту підпор (500х500х100) - 4 од. Відновлення заземлення опор - 12 од.	км	4,7070	169	35,836	3	(Дол. №1)	71	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Володимирівка	114060700330307207	1997		12	капітальний ремонт	критичне зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску по вул. Залізнична, Дорожня в смт. Володимирівка Д57мм, Д76мм, Д89мм. Демонтаж опор. Виготовлення та встановлення опор: Д57х3,5 мм, Н=3,5 м, 9 шт.; Д76х3,5 мм, Н=3,5 м, 20 шт.; Д89х4, Н=3,5 м, 14 шт.	км	0,496	113	227,406	3	(Дол. №1)	72	P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114060700330307160	1989		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища; критичне зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску вул. Югова, вул. Центральна в с. Мисльське Д57мм, Д159мм, Д114мм, Д76 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=413м; Д159мм, L=408м; Д114мм, L=836м; Д76м, L=134м. Заміна опор: Д57х3,5мм, Н=3,5м, 7шт.; Д=159х4мм, Н=3,1м, 5шт.	км	1,791	97	54,310	3	(Дол. №1)	73	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волюваха	114060700330201280	2009		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибинське вул. Шкільна Д-57 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=171м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 29 од.	км	0,171	5	29,646	2	(Дол. №1)	1	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201252	2008	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибиське вул. Молодіжна, пров. Травиєвий, пров. Сазонів, вул. Юлієвіна Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=1031 м, Д-76 мм, L=28 м, Д-89 мм, L=22 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 172 шт.; Д-76мм, Н=3 м, 4 од.; Д-89мм, Н=5 м, 4 од.	км	1,081	33	30,355	3	(Дол. №1)	74	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201205	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибиське вул. Молодіжна Д57мм, Д76мм, Д89мм, Д108мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=1102 м, Д76мм, L=12 м, Д89мм, L=20 м, Д108мм, L=19 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 184 шт.; Д76мм, Н=3м, 2шт.; Д89 мм, Н=3м, 3 шт.; Д108мм, Н=5м, 4шт.	км	1,153	35	30,193	3	(Дол. №1)	75	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201197	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибиське вул. Захарова Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-133мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=275 м, Д 76мм, L=336 м, Д 89мм, L=50 м, Д-133мм, L=23 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 49 од.; Д-76мм, Н=3 м, 42од.; Д-89мм, Н=3м, 6 од.; Д-133мм, Н=5м, 4 од.	км	0,684	25	35,840	4	(Дол. №1)	145	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	10	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201204	2007	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибиське вул. Зелена Д57 мм, Д108 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57 мм, L=174 м, Д108 мм, L=37 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 29 шт.; Д108мм, Н=5м, 4шт.	км	0,211	7	34,279	2	(Дол. №1)	2	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201202	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибиське вул. Першотравнева Д-57 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=319 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 53 од.	км	0,319	9	29,484	4	(Дол. №1)	146	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	12	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330312698	2001	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сел. Миколаївка вул. Леніна, Шивана, Гагаріна, пров. Молодіжний Д57мм, Д76мм, Д89мм, Д104мм, Д109мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=4601 м, Д-76мм, L=1628м; Д-89мм, L=704 м, Д-102мм, L=70 м; Д-108мм, L=32 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування опор: Д-108мм Н=2,5м-47шт.; Д-108мм Н=4,5м, 64шт.; Д-76мм Н=2,5м, 313шт.; Д-57мм Н=2,5м, 135шт.; Д-219мм Н=4,5м 2шт.	км	7,035	233	33,131	4	(Дол. №1)	147	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	13	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307161	1995	12	капітальний ремонт	Змінені опори газопроводу внаслідок дії атмосферних опадів та дії навколишнього середовища	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сел. Миколаївка, вул. Кірова, вул. Комарова, вул. Садова Д-219 мм. Демонтаж опор - 4 шт. Колання пряміакі 0,5х0,5х0,8 м - 4 шт. Встановлення та бетонування підпор рейки Р65, Н=3,6 м - 3 од.; швелер 160 мм, Н=3,6 м, - 1 од. мм.	км	0,49	11	21,756	3	(Дол. №1)	76	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Дружківське віл.												1,892	115						
Експлуатація мереж	14	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330314074	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор в с.Новогригорівка вул. Симонова (парна сторона (Д-76мм, L-450 м, L-S-100,23 м2; Д-108 мм, L-530 м, L-S-179,73 м2. Пофарбування підпор Д -100 мм, 46 од, h-2,5м, Д -89 мм, 57 од, h-2,5м, Д -89 мм, 8 од, h-5,0м.)	км	0,95	47	49,623	3	(Дол. №1)	77	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	15	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330314075	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор в с.Новогригорівка вул. Симонова (парна сторона (пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм, L-832 м, L-S-198,55 м2.; пофарбування підпор Д -100 мм, 40 од, h-2,5м, Д -100 мм, 8 од, h-5,0м, Д -89 мм, 30 од, h-2,5м.)	км	0,832	60	72,115	3	(Дол. №1)	78	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	16	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330307776	1994	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор по вул. 8 Марта (Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 м, L-S-35,23 м2. Пофарбування підпор Д -150 мм, 4 од, h-5м, Д -150 мм, 13 од, h-3,0м.)	км	0,11	8	75,320	2	(Дол. №1)	3	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Костянтинівське УГГ												6,643	435						
Експлуатація мереж	17	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	114061800330312664, 114061800330313092	1991-2010	10	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф133 (у кількості 4 од.) смт. Желанне, вул. Центральна, вул.Южна; смт. Очеретине, вул. Першотравнева, вул. Декабристів, вул. Лермонтова. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 57мм L-1484,1м; Д 40мм L-424,4м; Д 76мм L-60,6м; Д 89мм L-607м; Д 108мм L-662м; Д 114мм L-365м; Д 133мм L-12,5м. Опор: Д 57мм, Д 40мм, Д 76мм; Д 89мм; Д 108мм; Д 114мм; Д 133мм – 515 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості - 4 од.)	км	3,616	130	35,984	3	(Дол. №1)	79	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	18	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330100184	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску с. Димитрова, Д 108 мм L-7 м, Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 159 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од, Д 325 мм, L-20 м, h-2,5 м – 8 од.	км	0,064	8	124,816	2	(Дол. №1)	4	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	19	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-пу «Широкій-Шлях»	114061200330308956	1995	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор 076, 0108, 0219 (у кількості - 32 од.) Г-т. Д1219мм - L549м, та опор Д1219мм 48 од., h2.5м - L120м, Д159 мм 30 од., h2.5м - L75м, за адресою: с.Димитрово, вул.Ювілейна, Д133 мм - L200м, та опор Д133 мм 10 од., h2.5м - L25м, Д108 мм 18 од., h2.5м - L45м вул.Садова, Д108 мм - L435м, та опор Д108 мм 63 од., h2.5м - L157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - L7м, та опор Д76 мм 2 од., h2.5м - L5м, вул.Леніна, Д76 мм - L960м, та опор Д108 мм 57 од., h2.5м - L142,5м, Д76 мм 80 од., h2.5м - L200м, вул. Комарова	км	0,549	203	369,396	2	(Дол. №1)	5	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	20	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330312998	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Дружби. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м; Д 89 мм L-129 м. Опор: Д 108 мм, L-195 м, h-2,5 м – 78 од, Д 89 мм, L-42,5 м. h-2,5 м – 17 од.	км	0,742	31	41,498	2	(Дол. №1)	6	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	21	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330313000	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Фестивальна. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м; Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, h-2,5 м – 5 од, Д 89 мм, L-137,5м, h-2,5 м – 55 од.	км	0,467	17	35,896	2	(Дол. №1)	7	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	22	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330312987	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Миру. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м; Д 89 мм L-650 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, h-2,5 м – 74 од, Д 89 мм, L-210м, h-2,5 м – 84 од.	км	1,205	47	38,996	3	(Дол. №1)	80	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Краматорське УТГ												4,631	349,292						
Експлуатація мереж	23	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308939	1983	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.Ласова 31-21(Г-т н/т Д76мм L=126м; опори Д76мм 1шт L=4м; Д57мм 9шт L=3,5м)ючення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор ґрунтівою, емалью. S покраски 224м2, 57 підпор,Н=3м	км	0,126	10	83,244	3	(Дол. №1)	81	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	24	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309345	1971	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.М. Садова (Г-т н/т Д76мм L=152м; Д57мм L=59м; опори Д76мм 2шт L=3,5м; Д57мм 9шт L=3,5м)ючення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор ґрунтівою, емалью. S покраски 224м2, 57 підпор,Н=3м	км	0,211	16	76,79	3	(Дол. №1)	82	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	25	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308706	1968	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Н. Прибою, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=236м,підпори ф76мм) ґрунтівою, емалью. S покраски 118,5м2, 31 підпор,Н=3м	км	0,236	19	79,489	3	(Дол. №1)	83	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	26	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308773	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Правди 116-84,97-86, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=310м, ф89мм L=92м, ф57мм L=111м,підпори ф76мм,ф89мм,ф57мм) ґрунтівою, емалью. S покраски 243,7м2, 69 підпор, Н=3м	км	0,513	39	75,56	3	(Дол. №1)	84	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	27	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309414	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Гравовського, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=98м, ф114мм L=291м,підпори ф76мм,ф108мм) ґрунтівою, емалью. S покраски 287,4м2, 72 підпор, Н=3м	км	0,389	46	117,695	4	(Дол. №1)	148	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	28	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309458	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівський р-н, с. Слізаветівка, вул. Центральна, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф57мм L=835м,ф76мм L=300м,ф108мм L=29м,підпори швелер №12) ґрунтівою, емалью. S покраски 409,22м2, 166 підпор, Н=1,6м	км	1,164	69	59,14	3	(Дол. №1)	85	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	29	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309457	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівський р-н, с. Новокавказ, вул. Степова, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф57мм L=71м,ф76мм L=1105м,ф 108мм L=319м,ф125мм L=319м, підпори швелер №12) ґрунтівою, емалью. S покраски 863м2, 244 підпори, Н=1,6м	од	1,906	143	74,874	3	(Дол. №1)	86	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	30	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309231	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. К. Гамова, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф89мм L=86м,підпори ф89мм) ґрунтівою, емалью. S покраски 49,8м2, 11підпор, Н=3,5м	км	0,086	8	90,107	3	(Дол. №1)	87	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Красноармійське УТГГ												4,933	198						
Експлуатація мереж	31	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Сендове	114061100330201878, 114061100330201978	2012, 2013	12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Сендове, вул. Джерельна, бул. 60 .10. Пофарбування Г-ду: Д-219х4,0мм L=20,00 п.м.; Д-159х4,0мм L=1200,00 п.м.; Д-108х4,0мм L=1590,00 п.м.; Д-89х4,0мм L=150,00 п.м.; Д-76х4,0мм L=1432,00 п.м.; Д57х3,0мм L=25,0 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4мм Н=3 м, од=248, L=744,0п.м.; Д-159х4мм Н=3 м, од=30 L=90,0 п.м.; Д-76х4мм Н=3,0 м, од=5, L=15,0 м	км	4,417	173	39,191	3	(Дол. №1)	88	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	32	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201280, 114061100330201332	2006, 2007	12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Мирноград, вул. Тульська, 7-11, 18/1. Пофарбування Г-ду: Д-108х4,0 мм L=516,48 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4,0мм L=200 п.м. – 66 од.(Н=3,0 м); Д-108х4,0 мм L=36 п.м. – 8 од.(Н=4,5 м).	км	0,516	25	47,697	2	(Дол. №1)	8	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Мар'їнське від.										17	1126								
Експлуатація мереж	33	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	11406130033010479	1993	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с. Слизветівка, вул. Язиська (грунтування та фарбування 3281 п.м. г-ду: Ду=76мм, L=328 п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=4,5м, швелер 8мм – 24 од., Н=2,7м швелер 8мм – 348 од., ремонт фундаментів (бетонування) 0,4мх0,4мх0,2м – 8 підпор (Н=2,7м, швелер 8мм))	км	3,281	130	39,532	3	(Дол. №1)	89	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	34	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330100235	1992	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу високого тиску та підпор до с.Новоукраїнка (грунтування та фарбування 88 п.м. г-ду: Ду=219мм, L=88п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=3,2м, Ду=219мм – 11 од.)	км	0,088	8	85,563	2	(Дол. №1)	168	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	35	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310328	1994	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул.Т.Шевченко, Південна, Миру, Харченко, Набережна (грунтування та фарбування 4884 п.м. г-ду: Ду=50мм, L=1403п.м.; Ду=70мм, L=665п.м.; Ду=80 L=471п.м.; Ду=100мм L=732п.м.; Ду=125 L=382п.м.; Ду=150мм L=1231п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=2,7м, Ду=80мм – 248 од., Н=3,7м, Ду=50мм – 26 од., Н=3,7м, Ду=70мм – 38 од., Н=5,5м, Ду=80мм – 16 од., Н=3,7м, Ду=150мм – 7 од., квадрат Н=2,7м, 80х80мм – 144 од., Н=5,5м, квадрат 80х80мм – 8 од., Н=2,7м, квадрат 140х140мм – 194 од., Н=3,7м, квадрат 140х140мм – 47 од., Н=5,5м квадрат 140х140мм – 12 од. Заміна підпор Н=3,7 Ду=150мм – 7 од., Ремонт фундаментів підпор 0,5х0,5х0,5м Н=3,7 Ду=50мм – 8 од., Н=3,7 Ду=70мм – 11 од., Н=3,7 Ду=150мм – 7 од., квадрат 140х140мм Н=3,7 – 22 од.)	км	4,884	300	61,466	2	(Дол. №1)	9	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	36	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310542	1994	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів с.Павлівка, до адмбудівлі Контори, вул.Молодіжна, вул.Центральна (грунтування та фарбування 3071 п.м. г-ду: Ду=70мм, L=3071п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=3,0м, R24 – 469 од., Н=5,5м, R24 – 58 од.)	км	2,258	300	132,844	2	(Дол. №1)	20	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	37	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Оленівській	114061300330310087	1982	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, встановлення додаткових підпор, улаштування підпор, с.Степне, вул.Соборна, Центральна, Шкільна. Очищення від іржі та пофарбування 2951 м.п. г-ду: Ду=50мм L=1092 м.п., Ду=70мм L=492 м.п., Ду=100мм L=497 м.п., Ду=125мм L=582 м.п., Ду=150мм L=258 м.п., Ду=219мм L=30 м.п., очищення від іржі, покриття ґрунтовою та пофарбування підпор: Н=3,7м, Ду=70мм - 231 од., Н=5,5м, Ду=70мм - 10 од., Н=3,7м, Ду=100мм - 157 од., Н=5,5м, Ду=100мм - 8 од., Н=3,7м, Ду=125мм - 32 од., Н=3,7м, Ду=150мм - 42 од., Н=5,5м, Ду=150мм - 2 од. Встановлення додаткових підпор Ду=125мм – 32 од., улаштування фундаментів підпор розміром 0,5х0,5х0,6м – 32 од.	км	2,951	196	66,484	3	(Дол. №1)	90	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	38	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Іванівка	114061300330312805	1997	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с.Іскра, вул.Набережна, Гагаріна, Калашнікова, 2 черга. Очищення від іржі та пофарбування 1831 п.м. г-ду: Ду=100мм L=1018 п.м., Ду=125мм L=813 п.м., очищення від іржі та пофарбування підпор Н=3,0 м, Ду=100мм - 146 од., Н=3,0 м, Ду=125мм – 120 од. Ремонт фундаментів підпор розміром 0,4х0,4х0,6м – 28 од..	км	1,831	108	58,763	2	(Дол. №1)	11	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	39	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200733	1997	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу середнього тиску Ду=150мм-1,900мм, с.Іл'янка. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу	км	1,900	85	44,582	3	(Дол. №2)	171	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Слов'янське УГГ											5,453	793,987							

Експлуатація мереж	40	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310672	1972	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими вирезами, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод.Значна коррозія не забезпечує герметичного закриття засувки ДУ80-Заміна засувки Ду 80 на кран газовий приварний КШЦП Ду 80 мм)	Капітальний ремонт розподільного газду н/т м. Слов'янськ по вул. Шевченка (ПІ від мкр №20 до Ж.Б. №102 вул Шевченка вет №2) (шир хатушок L=0,6 м -) ремонт 16 од підпор з труб Ф 89 мм Н=2,5 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500x500x1000) Заміна засувки Ду 80 на кран газовий приварний КШЦП Ду 80 мм.Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=366 м ; S=149,84м2.Пофарбування 44 од підпор : з труби Д-89 мм Н=2,5 м ; S=45,034м2; разом площа пофарбування S=194,874м2	км	0,366	91	249,911	2	(Дол. №1)	12	Р_03_06_02 Р_03_02_02 Р_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	41	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311225	1984	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими вирезами, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод.	Капітальний ремонт розподільного надземного газду н/т м. Слов'янськ вул. Матвеева від вул. Сергеевской 48 до вул. Лізєно (парна сторона) від вул. Сергеевской до вул. Матвеева (непарна сторона). Перестановлення підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.Переустановлення 10 од підпор з труб Ф 76x3,5 мм Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500x500x1000) .Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=424 м ; S=173,6м2.Пофарбування 42 од підпор : з труби Д- 76 мм Н=3 м ; 2 од Н=4,5 м S=45,15м2; разом площа пофарбування S=218,75м2	км	0,424	39	91,956	2	(Дол. №1)	13	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	42	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310657	1973	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими вирезами, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газду н/т м. Слов'янськ вул. Урожайна від вул. Межевой до вул. Лермонтова ветка №8. Відновлення підпор та фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (відновлення 5од підпор з кутика 100x100 х6,5 Н4,5 м 1 од з труб Ф 89 мм Н=4,5 м з відновленням бетонного фундаменту (500x500x1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=488м ; S=364м2. Пофарбування 5 од підпор : з кут 100x100x6,5 Н=4,5 м ; 1од. з труб Ф89 мм Н=4,5 м ; S=10,84м2; разом площа пофарбування S=46,84м2)	км	0,088	17	198,546	3	(Дол. №1)	91	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	43	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311025	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими вирезами, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Черваське Слов'янського р-ну вул.Кірова вет.№2. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт 6 од підпор з рельє Р65 Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500x500x1000) .Пофарбування газопроводу : Д- 108 мм L=993 м ; S=458,16м2.Пофарбування 150 од підпор : з рельє Р65 Н=3 м ; S=371,52 м2; разом площа пофарбування S=829,68м2)	км	0,993	129	129,975	3	(Дол. №1)	92	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	44	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311503	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими вирезами, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Черваське Слов'янського р-ну по вул. Шкільна-Кірова (вет №3). Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт 2 од підпор з труб Ф 219 мм Н=7,0 м (1м у землі) ; Н=2,5 м (1 м у землі) з відновленням фундаментів (800x800x1000) .Пофарбування газопроводу : Д- 219 мм L=177 м ; S=178,31м2.Пофарбування 24 од підпор : 4 од з труби Д-426мм Н=5 м ; 8 од з труби Д- 219мм Н=2м, 4 од з труби Д- 102мм Н=3 м 4 од з труби Д- 108мм Н=6,1 од з труби Д- 219мм Н=6 м ; 1 од з труби Д- 219мм Н=1,5 м (S=49,8м2) ; разом площа пофарбування S=228,11м2)	км	0,177	43	241,516	3	(Дол. №1)	93	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	45	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311562	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими вирезами, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Нікопоярівка Слов'янського р-ну вул.Первомайська, вул. Первомайська вет.№1. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт 20 од підпор з рельє Р65 Н=3,5 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500x500x1000) .Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=345 м ; S=252,33м2.Пофарбування 32 од підпор : з рельє Р65 Н=3,5 м ; S=92,47 м2; разом площа пофарбування S=344,8м2)	км	0,345	207	600,842	3	(Дол. №1)	94	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	46	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310693	1983	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор.Значна коррозія не забезпечує герметичного закриття засувки ДУ50-Заміна засувки Ду 50 на кран кульовий газовий КШЦС Ду 50 мм)	Капітальний ремонт (пофарбування та заміна засувки Ду 50) розподільного газопроводу н/т м. Слов'янськ провул. Бабушкіна ветка № 2.Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=100 м ; S=26,22 м2.Пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3,5 м ; S=16,38м2; разом площа пофарбування S=42,6 м2	км	0,1	6	59,742	2	(Дол. №1)	14	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	47	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330310672	1972		11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у несадоваленому стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими вирезами, виникнення колівання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод-що веде до пошкодження дворових ввідів	Капітальний ремонт розподільного газопроводу в/т по вул. Новосели с. Корній Яр Лиманського р-ну Ду 127х4 мм L=901 м (виріб катушок L=7 м - 2 од.; установлення 2-х П-обр. компенсаторів з труб Ф 127 х4 мм L=11 м з установленням 4 од підпор з труб Ф 159х4 мм Н=5 (1 м у землі) ; з фундаментом(800х800х1000) ; зперустановлення 8 од підпор з рельє Р65 Н=3 м (1 м у землі) ; з виводним фундаментом (500х500х1000) .Пофарбування газопроводу : Д- 127 мм L=901 м ; S=526,36м2 ; Пофарбування Ф 127мм -8 м S=4,67м2 ;4од підпор з труби Д- 159 мм Н=5 м ; S=14,63м2; 8од підпор з рельє Р65 Н=3 м ; S=19,81м2; ; разом площа пофарбування S=565,47м2	км	0,901	156	173,599	2	(Дол. №1)	15	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	48	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311632	2000		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Фізкультурника (офарбування газопроводу : Д- 159 мм L=110 м ; S=80,45м2 .Пофарбування 10 од підпор : з труби Д- 140 мм Н=3 м ; S=19,32м2; ; разом площа пофарбування S=99,77м2)	км	0,11	9	83,973	2	(Дол. №1)	16	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	49	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311024	1994		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т та підпор с Черваске вул. Крива ветка № 1 (офарбування газопроводу : Д- 133 мм L=156 м ; S=95,44м2 .Пофарбування 22 од підпор : з монорельса Р65 Н=3 м ; S=54,5м2; ; разом площа пофарбування S=149,94м2)	км	0,156	15	97,390	2	(Дол. №1)	17	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	50	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311151 114061500330311030 114061500330311031	1984 1977		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Л Кумача,Союзна,Целинна,Циолковського,пров Горний ветка № 3, вул. Ковчаник ветка № 2 (пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=310 м ; S=126,91 м2 .пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=2,2 м ; S=10,3м2; пофарбування2 од підпор з труби Д- 100 мм Н=5 м та Н=6м ; S=5,06м2; ; пофарбування 20 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3 м ; S=21,6м2; ; разом площа пофарбування S=163,87м2.Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=82м ; S=21,50 м2 .Пофарбування 12 од підпор : з труби Д- 57 мм Н=2,5 м ; S=7,87м2; ; разом :площа пофарбування S=29,37м2 ; Пофарбування газопроводу : Д- 32 мм L=19 м ; S=3,42м2 .Пофарбування 1 од підпор : з труби Д- 40 мм Н=2,5 м ; S=0,53 м2; ; разом :площа пофарбування S=3,95м2 Усього S=33,32м2	км	0,411	18	44,889	2	(Дол. №1)	18	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	51	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310589 114061500330310714	1990 1984		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т та підпор, м. Слов'янськ, вул. Декабристів, Совхозна, ветка № 2; провул. Замельській, Коротченко, вул.Губова, Ушакова, Целинна ветка № 3 (пофарбування газопроводу : Д- 102 мм L=40 м ; S=18,4м2 .пофарбування 5од підпор : з труби Д- 102 мм Н=3 м ; S=6,9м2; ; разом :площа пофарбування S=25,3м2 .пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=98 м ; S=40,12м2 .пофарбування 6 од підпор : з труби Д-76 мм Н=2,5 м -4од та.Н-4,5м-2 од. ; S=6,84м2; ; разом :площа пофарбування S=46,96м2)	км	0,138	7	48,532	2	(Дол. №1)	19	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	52	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311318	1989		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Політря Солонихова, Лермонтова, Урожайна, пров Соколовца, ВПСК, ветка № 3 (пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=94 м ; S=38,48м2 .пофарбування 16 од підпор : з труби Д- 108 мм Н=2,2 м ; S=17,49м2; ; разом :площа пофарбування S=55,97м2)	км	0,094	5	54,022	2	(Дол. №1)	20	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	53	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330313346	1989		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Басейна від вул. Лиманська до №2 ветка № 2 (пофарбування газопроводу : Д- 114 мм L=310 м ; S=162,56м2 .Пофарбування 36 од підпор : з труби Д- 76 мм (Н=2,2 м-2 од. Н=2,5м-3 од. Н=2,8м-1 од. Н=2,9м-3 од. Н=3,0м-3 од. Н=3,2м-4 од. Н=3,7м-3 од. Н=3,4м-1 од. Н=3,5м-3 од. Н=3,6м-2од. Н=3,7 м-1 од. Н=3,8м-1 од. Н=3,9м-3 од. Н=4,1м-1 од. Н=4,6м-1од.; ; S=41,44м2; ; разом :площа пофарбування S=204м2)	км	0,31	19	60,812	2	(Дол. №1)	21	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	54	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313696 114061500330313680	2003 2009		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т по вул. Лисова, вул. Оскіська 18, с. Рубці Лиманського району (пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=116 м S=30,42 м2, Д- 76 мм L=56 м S=20,16 м2)	км	0,172	5	28,228	2	(Дол. №1)	22	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	55	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313681	2009		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т по вул. Оскіська 24-36 с. Рубці Лиманського району (пофарбування газопроводу Д- 76 мм L=195 м S=70,20 м2)	км	0,195	7	36,396	2	(Дол. №1)	23	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	56	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330202029 114061500330201873	2008		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т по вул. Челюска від № 2 до № 21 ветка №2, вул. Челюска вул. Волгодонська, вул. Пролетарська, пров. Ринковий, Торгівельна, ветка № 6 м. Лиман (пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=122 м S=31,99 м2, Д- 108 мм L=182 м S=90,42 м2) □	км	0,304	11	37,274	2	(Дол. №1)	24	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	57	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313669	2004		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу в/т по вул. Ринкова ветка № 2, м. Лиман. Пофарбування газопроводу Д- 108 мм L=169 м S=84 м2	км	0,169	8	46,017	2	(Дол. №1)	25	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Топеньке від.												8,632	507							

Експлуатація мереж	58	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330200374	1989	x	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т до ГРП-18 вул. Пушківа м. Залізне, м. Торська. Фарбування газопроводу Д-108мм-104п.м., що для фарбування складає 47,8 м ² ; фарбування трубчатих пілор Д-108 мм h-2,7 - 11 од., що для фарбування складає 13,66 м ² , встановлення ізолюючих фланців Ду-100 мм-4 од	км	0,104	12	118,858	3	(Дол. №1)	95	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	59	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307008 114060600330312734 114060600330312761 114060600330306940 114060600330312762 114060600330312958	1993 (1989)	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т від ГРП 18 до пр-та Понерів к ж/б 17, 19, 21, 11, 15, вул. Маяковського, Шосейна ж/б 9, 11, 7 м. Торська. Фарбування газопроводу Загальна довжина 1909 п.м., в т.ч. д. 219 мм-1013 п.м., д. 108 мм-542 п.м., д. 57 мм-354 п.м та кронштейнів -18 шт, що для фарбування складає 1274,4 м ² ; фарбування трубчатих пілор д.219 мм h-5 м-10шт, h-2,5м-58 шт, д.108 мм h-2,5м - 14 шт, д.108 мм h-2,7м -41 шт, д.89 мм h-2,5 м-2 шт, h-3 м-12 шт, h-2,7 м - 19 шт; д. 76 мм h-3 м-2 шт, що для фарбування складає 281,5 м ²)	км	1,909	143	75,154	3	(Дол. №1)	96	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	60	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306793 114060600330306876	1979	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Наземний газопровід-ввід н/т до прос. Понерів 8,10,12а м. Залізне, м. Торська. Загальна довжина 363 п.м., в т.ч. д. 108 мм-125 п.м., д.76 мм-45 п.м., д.57 мм-193 п.м., що для фарбування складає 121,6 м ² ; фарбування трубчатих пілор д.108 мм h-3м - 13шт, д.89 мм h-3 м-6 шт, д.76 мм h-2,7-25 шт, що для фарбування складає 45,3 м ²	км	0,363	15	42,396	3	(Дол. №1)	97	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	61	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307042	1993	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Наземний розподільний газопровід н/т по вул. Короленко, Молодіжна, с. Північний м. Торська. Загальна довжина 3320 п.м., в т.ч. д. 159 мм-577 п.м., д. 133 мм-288 п.м, д.108 мм-118 п.м., д.89мм-414 п.м, д.76мм -682 п.м, д.57 мм-1241 п.м., що для фарбування складає 1322,8 м ² ; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-5 м-12 шт, h-2,5 м-65 шт, д.108 мм h-5м - 16шт, h-2,5 м-12 шт, д.89 мм h-2,5 м-292 шт, що для фарбування складає 397 м ²	км	3,320	166	49,891	3	(Дол. №1)	98	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	62	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307004 114060600330312853	1993	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Наземний розподільний газопровід н/т по вул. Самана від д.42 до д.28 та від д.49 до д.39 с. Північний м. Торська. Загальна довжина 163 п.м., в т.ч. д. 133 мм-69 п.м, д.57 мм-94 п.м., що для фарбування складає 65,2 м ² ; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-2,5 м-6 шт, д.89 мм h-2,5 м-12 шт, що для фарбування складає 21,6 м ²	км	0,163	8	48,948	3	(Дол. №1)	99	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	63	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306867 114060600330307125 114060600330307133 114060600330306863 114060600330307124 114060600330306877 114060600330307127 114060600330306868 114060600330306864 114060600330307126 114060600330306890 114060600330307132 114060600330308087 114060600330306910 114060600330307131 114060600330306881 114060600330306889 114060600330307129 114060600330307128 114060600330306903	1983	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Наземний газопровід-ввід н/т від вул. Жовтневої 6 до будинків по вул. Маяковського 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вул. Дружби 5, 10, 12, м. Торська. Загальна довжина 1811 п.м., в т.ч. д.159мм-656 п.м., д.133 мм-371 п.м., д.108 мм - 164 п.м, д.89 мм-129 п.м., д.76 мм -226 п.м, д.57 мм -235 п.м., д.40 мм - 30 п.м та кронштейнів-318 шт, що для фарбування складає 969,8 м ² ; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-3 м-33 шт, д.108 мм h-3 м-7 шт, д.108 мм h-5 м-5 шт, д.76 мм h-3 м-16 шт, що для фарбування складає 107,4 м ² ;	км	1,811	102	56,347	3	(Дол. №1)	100	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	64	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306808 114060600330306809 114060600330307074	1976	x	12	капітальний ремонт	незначна коррозія металу труби	Наземний газопровід-ввід н/т від вул.Дружби 34 до вул. I Карабіца 3,5, м. Торська. Загальна довжина 403 п.м., в т.ч. д.108мм-103 п.м., д.89 мм-300 п.м та кронштейнів- 90 шт, що для фарбування складає 160,8 м ² ; фарбування трубчатих пілор д. 108 мм h-3 м-4 шт, що для фарбування складає 5,5 м ² ремонт вентиляційних колодязів-2 шт	км	0,403	16	40,232	2	(Дол. №1)	26	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	65	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306777 114060600330307071	1980	x	12	капітальний ремонт	незначна коррозія металу труби	Наземний газопровід-ввід н/т по вул. Маяковського ж/б 23, 26, 27 до вул.I Карабіца ж/б 10, 12 м. Торська. Загальна довжина 548,7 м., в т.ч. д.159мм-336,7м та кронштейнів- 94 шт, що для фарбування складає 303,2 м ² ; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-3 м-12 шт, д. 89 мм h-3 м-4 шт, що для фарбування складає 30,2 м ²	км	0,549	31	56,442	2	(Дол. №1)	27	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	66	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330200329	1968	x	x	капітальний ремонт	Значна корозія. Не забезпечує герметичного закриття	Наземний розподільний газопровід с/т від ГРС до ГРП-9 м. Торська. Загальна довжина 2553 п.м. Заміна сталіної засувки Ду-100 мм., встановлення додаткової пілорин-1 шт	км	0,01	13	1 269,872	3	(Дол. №2)	101	P_03_06_02 P_03_02_02 P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Реконструкція								1,546	414								
Експлуатація мереж		Артемівське УТГ									1,000	8								
Експлуатація мереж	67	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Бахмутська ПТФ (с. Берестове)	114060200330304179	1986			незадовільний	Для забезпечення умов технічного обслуговування газопроводу, а також для перешкодження можливого несанкціонованого відбору газу.	Проектні роботи та топографічна зйомка для виконання робіт з вивозу розподільного надземного газопроводу н/т с.Покровське, вул. Центральна	од	1	8,000	8,000	3	(Дол. №1)	102	P_11_08_01	Амортизаційні відрахування
		Львівське піп.									0,094	64								

Експлуатація мереж	68	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974		14	капітальний ремонт	відшарування ізоляційного покриття аналізуючи відсутності захисного струму, фізичний знос та розчинення протекторів	Реконструкція підземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. 1 Травня Д-108 мм. Розробка ґрунту механічно (1,2x0,8x92)-88,32 м ³ . Демонтаж сталевого газопроводу о 108 мм - 93,6 м. Прокладання газопроводу ПЕ 80 SDR 11 із захисним покриттям, о 90x8,2 мм з запасом 2%±94 м. Установлення терморегістрів відкриття 900 ПЕ 100 SDR 11, о 90 мм - 2 од. Встановлення нероз'ємих з'єднань ПЕСТАЛЬ-90/89мм - 2 од. Встановлення Ст. переходу 89/108 мм - 2 од. Встановлення вертикальних футлярів труба ПВХ о160x3,2 мм, L=1,5м - 2 од. - 3 м. Прокладання сталевого газопроводу о 108 мм - 3,6 м. Герметизація футлярів ПВХ о160x3,2мм - 2 од.. Влаштування коверу - 1 од. Укладка сигнальної стрічки - 94 м. Зворотнє засипання ґрунтом 87,57 м ³ .	км	0,094	64	680,726	3	(Дол. №1)	103	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УГГ										0,452	342							
Експлуатація мереж	69	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308714	1969	x	8	незадовільний	Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення ізоляційного покриття газопроводу	Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул. Матросова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	км	0,452	342	757,321	2	(Дол. №1)	28	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Інше																	
II. Відключачі пристрої																				
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Буйвицтво										0,00	0,00						
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Капремонт										7	325						
		Костянтинівське УГГ											6	313						
Експлуатація мереж	70	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС смт. Очеретине	114061800330312674	2002			незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засувки Ду 100 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Яснонаватський р-н, с. Новоселівка, вул. Першотравнева	од	1	5	5,201	2	(Дол. №2)	29	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	71	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС смт. Очеретине	114061800330312664	1990			незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засувки Ду 200 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Яснонаватський р-н, смт. Желанне, вул. Центральна	од	1	39	39,008	3	(Дол. №2)	104	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	72	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201305, 114061200330201272	1964	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна існуючої засувки Ду300 (2 од.), Ду 400, Ду 100 мм на кульовий кран приварний для підземної установки BREEZE 11с037н Ду 300 мм, з редуктором та штоком Н-1,5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кульовий кран приварний під ковер BREEZE 11с037н Ду 100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №137	од	4	268	67,096	2	(Дол. №7)	30	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.											1	12						
Експлуатація мереж	73	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200733	1997			капітальний ремонт	Через нецільність фланцевих з'єднань, наявність каверн на метали засувки, в неробочому стані гранбука	Заміна сталевій засувки Ду=150мм на надземному газопроводі середнього тиску Ду=150мм, с Ізьянка. (Сталева засувка Ду=150мм - 1шт., фланцеве приєднання.) Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм, ґрунтування та фарбування фланців.	од	1	12	12,157	3	(Дол. №2)	105	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Реконструкція										9,00	496						
		Артемівське УГГ											4,000	266						
Експлуатація мереж	74	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330201438	1974			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до ГРП №2, фізичний знос відключаючого пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №52 демонтується.	Заміна відключаючого пристрою на газопровід-вводі с/т поряд з ГРП №2 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам. 108мм - 9п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т діам. 110 мм-22 п.м, сталюого надземного газопроводу с/т діам. 108мм - 4 п.м., заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодязя №52.	од	1,000	36	35,970	2	(Дол. №1)	31	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	75	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330300838	1977			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до будівлі, фізичний знос відключаючого пристрою.	Заміна відключаючого пристрою на газопровід-вводі н/т м.Бахмут, вул.Ювілейна.38. Заміна підземного газопроводу н/т діам. 219мм - 9п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м., сталюого надземного газопроводу н/т діам.219мм - 6 п.м. Заміна відключаючого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2.	од	1,000	103	103,077	2	(Дол. №1)	32	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	76	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330201497	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до ГРП №3, фізичний знос відключаючого пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №56 демонтується.	Заміна відключаючого пристрою на підземному газопровід-вводі с/т поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Газ-ді поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам. 159мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т діам. 110 мм-10,5 п.м, сталюого надземного газопроводу с/т діам. 108мм - 2 п.м. заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодязя №56.	од	1,000	31	30,962	3	(Дол. №1)	106	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	77	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330300676	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до будівлі, фізичний знос відключаючого пристрою.	Заміна відключаючого пристрою на газопровід-вводі поряд з кінотеатром "Победа" м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу н/т діам.200мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу н/т діам. 225 мм-10,5 п.м, сталюого надземного газопроводу н/т діам. 219мм - 3 п.м. Заміна відключаючого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 225мм під ковер на підземному газ-ді.	од	1,000	96	95,887	3	(Дол. №1)	107	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Докумчанське від.											1,00	26						

Експлуатація мереж	78	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700330200410 та 114060700330200409	1977 та 1987				Обслушана "балонів" газопроводів для підтримання заданих параметрів тиску газу	Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волноваха будівля ГРП, вул. Леніна, Межаделова, кв. Північний. Реконструкція підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду300 мм та підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду200, с. Близьке від ГРП.	км	1,0000	26	25,703	3	(Дол. №1)	108	Р_10_03_02 Р_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.											1,00	55						
Експлуатація мереж	79	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Мар'їнка	114061300330100225	1964			будівництво	Вніс відключаючого пристрою за межі території ЦПРП КРОЗ	Встановлення сталевий засувки Ду=200мм на підземному газопроводі високого тиску Ду=300мм м.Мар'їнка-м.Красногорівка Розробка ґрунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж переходу, приварного крану, відновлення ізоляції газопроводу, засівка ґрунтом шурфу.	од	1	55	54,856	2	(Дол. №2)	33	Р_10_03_02 Р_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Слов'янське УТГ											3	149						
Експлуатація мереж	80	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061200330200821	1963	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна відключаючого пристрою в ГК №19 на підземному газопроводі середнього тиску від. Солодового заводу по вул. Мартиненко вул Труда, вул.Калініна, вул.Кері, вул.Р. Люксембург - заміна засувки на кульовий кран газований нельзоварний Ду=300 установкою під ковер BREEZE 11c037n Ду 300 мм, з редуктором та штокком h=1.5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з труб Ф 108 мм -15м з установленням кульового крану приварного BREEZE 11c037n Ду 100 мм в газ колодязі №16 (у кількості - 1од.)	од	3	149	49,772	2	(Дол. №7)	34	Р_10_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше										0,00	0,00						
Експлуатація мереж																				
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво										0,00	0,00						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт										5	124,546						
		Довжанське від.											1	12						
Експлуатація мереж	81	ГРП	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700320100237	1988			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 по вул. вул.1 Травня, м. Волноваха. Зміна кровлі ГРП (розбирання покриття покриву,улаштування пароізоляції,укладання листів профнастилу)	од	1	12	12,433	3	(Дол. №3)	109	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.											2	65						
Експлуатація мереж	82	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100477	1992,00			капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, всередині приміщення потемніла побілка стін та стель, розтріскалось забарвлення на технологічному обладданні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згиння дверей, а також корозія металу воріт	од	1,00	39	39,024	3	(Дол. №3)	110	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	83	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100474	1992,00			капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалось фарбування на технологічному обладданні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згиння дверей, а також корозія металу трубопроводів системи опалення.	од	1,00	25	25,493	2	(Дол. №3)	35	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
		Торенське від.											2	48						
Експлуатація мереж	84	ГРП	Капремонт	ГРС Дзержанськ	114060600320900197	1972			капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згиння дверей	од	1	13	12,950	3	(Дол. №3)	111	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	85	ГРП	Капремонт	ГРС Дзержанськ	114060600320900223	1992			капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згиння дверей	од	1	35	34,646	2	(Дол. №3)	36	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж		ГРП	Реконструкція										15	3,469						
		Дзержанське УТГ											3	748						

Експлуатація мереж	86	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100142, 114060200320900708	1977			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключачних пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція ГРП № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/г-н/г, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од	1	250	250,287	3	(Дол. №3)	112	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	87	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100155 114060200320900050	1967			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключачних пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція ГРП № 40 м.Часів-Яр,вул.Образцова (РДУК-2-100, с/г-н/г, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №40.	од	1	245	244,972	3	(Дол. №3)	113	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	88	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100149 114060200320900710	1978			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключачних пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція лінії редукування ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/г-н/г, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од	1	253	252,993	3	(Дол. №3)	114	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Докучаєське від.											2	349						
Експлуатація мереж	89	ГРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700320100233	1990			задовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність. Різьби в корпусі пілота регулятора зношені. Значне пошкодження кровлі	Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №6 м. Волноваха по пров. Залізничний. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 3800 м3/год (регулятор РДУК 100). Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі). □	од	1	247	246,572	3	(Дол. №5)	115	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	90	ГРП	Реконструкція	ГРС Донецьке	114060700320100244	1987			задовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність. Різьби в корпусі пілота регулятора зношені	Реконструкція ліній редукування із середнього на низький тиск на ГРП №2 смт. Донецьке по вул. О. Кошевого. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50)	од	1	102	102,068	3,00	(Дол. №5)	116	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Дружківське від.											2,00	457						
Експлуатація мереж	91	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100258	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-24 м. Дружківка, с.Горняк,вул.Костянтинівська(Постшишева)- заміна лінії редукування сучасне обладнання в зборі	од	1	228	228,389	2	(Дол. №3)	37	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	92	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100257	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-13 м. Дружківка, вул. Войкова, на перетині з вул. Восточна -реконструкція ліній редукування сучасне обладнання в зборі	од	1	228	228,389	2	(Дол. №3)	38	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Краматорське УТГ											3	709						

Експлуатація мереж	93	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100390	1 966		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засушка, зношеність сідал ПЗК, на входній засувці ліній редукування тріщин, ливарні раковини на корпусі РТБК, на підставі результатів огляду потребує обладнання потребує заміни, пошкодження покриття покривлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середній приміщенні, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбованого покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 1, м. Краматорськ, вул. Булаєва (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покривлі).	од	1	236	236,366	3	(Дол. №3)	117	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	94	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100391	1 969		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засушка, зношеність сідал ПЗК, на входній засувці ліній редукування тріщин, ливарні раковини на корпусі РТБК, на підставі результатів огляду потребує обладнання потребує заміни, пошкодження покриття покривлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середній приміщенні, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбованого покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 2, м. Краматорськ, вул. С. Крушельницької (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання, виготовлення проекційної документації. Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 (заміна покривлі).	од	1	236	236,366	3	(Дол. №3)		P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	95	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000320100394	1 965		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засушка, зношеність сідал ПЗК, на входній засувці ліній редукування тріщин, ливарні раковини на корпусі РТБК, на підставі результатів огляду потребує обладнання потребує заміни, пошкодження покриття покривлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середній приміщенні, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбованого покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 5, м. Краматорськ, вул. Г. Небесної Сотні (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покривлі).	од	1	236	236,366	3	(Дол. №3)	118	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Красноармійське УГГ										2	457						
Експлуатація мереж	96	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100443	1977		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 11, м. Покровськ (м. Красноармійськ) вул. Шевченка. Заміна 1 ліній редукування з регулятором РДУК 100 V=8400м3/год, на лінію у зборі з сучасним обладнанням Р=0,3 МПа	од	1,00	229	228,652	3	(Дол. №3)	119	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	97	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100438	1972		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 13, м. Покровськ (м. Красноармійськ) м-н Південний. Заміна морально-застарілого обладнання на сучасне у зборі	од	1,00	229	228,652	3	(Дол. №3)	120	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Слов'янське УГГ										1	251						
Експлуатація мереж	98	ГРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500320100528	1972		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП №30 вул. Нарвська с. Семенівка м.Слов'янськ (1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т, потужність 7500м3/год) Заміна ліній редукування-1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т на сучасне обладнання. Ремонт будівлі ГРП 30.	од	1,00	251	251,009	2,00	(Дол. №3)	39	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Торезьке від.										2	498						
Експлуатація мереж	99	ГРП	Реконструкція	ГРС Дзержинськ	114060600420100086	1 970		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-11 по вул. Донбаська м. Торезьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП 11 (30,43 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покривлі на покривлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи, заміна дверей-2 од.	од	1,00	257	257,169	2	(Дол. №4)	40	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	100	ГРП	Реконструкція	ГРС Дзержинськ	114060600420100085 114060600320900221	1969 1972		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-9 по вул. Рим Корсакова м. Торезьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 9 (33,9 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покривлі на покривлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	од	1,00	241	241,225	3	(Дол. №4)	121	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне переоснащення									8	418						
		Артемівське УГГ										2	104						

Експлуатація мереж	101	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100060				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -87, с. Трипілля, Бахмутський р-н	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	149		Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	102	ГРП	Технічне переоснащення		114060800320100280				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -34, с. Куртівка	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	150		Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УГГ										2	104							
Експлуатація мереж	103	ГРП	Технічне переоснащення		114061800320100642				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-20, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля в'їзду)	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	151		Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	104	ГРП	Технічне переоснащення		114061800320100643				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-21, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля в'їзду)	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	152		Амортизаційні відрахування	
		Красноармійське УГГ										1	52							
Експлуатація мереж	105	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100685				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 4, м. Українське, вул. Б. Хмельницького	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	153		Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.										1	52							
Експлуатація мереж	106	ГРП	Технічне переоснащення		114061300320100492				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Іскра, вул. Центральна	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	154		Амортизаційні відрахування	
		Слов'янське УГГ										2	104							
Експлуатація мереж	107	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100497				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Малинівка	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	155		Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	108	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100498				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Никонорівка	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	156		Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж		ГРП	Інше									0,00	0,00							
IV. ШРП																				
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво									0	0							
Експлуатація мереж		ШРП	Капітальний ремонт									0	0							
Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкція									11	1 556							
		Довбушське від.										2	281							
Експлуатація мереж	109	ШРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700420200051	1 999	задовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Реконструкція ШРП №18 м. Волноваха, вул. Громоваї. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне обладнання в зборі.	од	1,00	140	140,367	3	(Дол. №5)	122	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	110	ШРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700420200067	1 983	незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Реконструкція ШРП №10 м. Волноваха, вул. Губенко. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП. Заміна асувки на вході в ШРП.	од	1,00	140	140,367	3	(Дол. №5)	123	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування		
		Дружківське від.										1	140							

Експлуатація мереж	111	ШРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	11406800420200130	1969		незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, закрита арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки, встановлений РТУК не забезпечує стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ШРП № 3, м. Дружківка, вул. Горького. (ПШГР-50, -1 нитка с/т-н/т, потужність 3000м3/годину)	од	1,00	140	140,252	2	(Дол. №4)	41	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УГГ										1	143						
Експлуатація мереж	112	ШРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200099	1966		незадовільний	На фільтрі Д-50 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру (відновлено не підлягає), пошкоджена різьба на корпусі ПКК-50, пошкоджена гранбука засувки Д-50 (відновлено не підлягає), пошкоджене сидло клапану РД-50.	Реконструкція ШРП №118 у зборі, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Правобережна 108. (РД-50, ліній редукування-2 нитки, с/т-н/т, потужність 2840м3/год)	од	1,00	143	143,003	2	(Дол. №4)	42	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Краматорське УГГ										2	281						
Експлуатація мереж	113	ШРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000420200070	1991		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПКЗ та засувках, зношеність сидла ПКЗ,на вхідній засувці ліній редукування тріщини, пиларні раковини на корпусі РТБК,на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Реконструкція ШРП 40 у зборі, м. Краматорськ, вул. М. Петренка (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	од	1,00	140	140,250	2	(Дол. №4)	43	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	114	ШРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000420200082	1966		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПКЗ та засувках, зношеність сидла ПКЗ,на вхідній засувці ліній редукування тріщини, пиларні раковини на корпусі РТБК,на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни	Реконструкція ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гампера,24 (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	од	1,00	140	140,250	3	(Дол. №4)	124	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Красноармійське УГГ										1	140						
Експлуатація мереж	115	ШРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100420200141	2006		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріло	Реконструкція ШРП-11 у зборі, вул. Л. України, м. Покровськ. Заміна ШРП з 2 лініями редукування (1 лінія робоча + 1 резервна з с/т -н/т) на ШРП з сучасним обладнанням, пропускна потужність 990м3/год.	од	1,00	140	140,297	2	(Дол. №4)	44	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.										2	277						
Експлуатація мереж	116	ШРП	Реконструкція	ГРС Вугледар	114061300420200135	2004		капітальний ремонт	Устаткування морально-застаріле та має фізичний знос, з-за тривалого строку експлуатації понад 20 років (прийнято до експлуатації в 1994 р.). Обладнання ШРП має знос в робочих вузлах, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, що веде до витоків газу та не дає можливості наладки робочих режимів газопостачання, внаслідок впливу навколишнього середовища металева шафа має корозію.	Реконструкція ШРП №2 м.Курахово, м-н Південний, 2 ліній редукування, регулятори тиску РД-50-2 шт., пропускна здатність 1000м3/год.	од	1	138	138,340	3	(Дол. №4)	169	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	117	ШРП	Реконструкція	ГРС Вугледар	114061300420200142	1990		капітальний ремонт	Устаткування морально-застаріле та має фізичний знос, з-за тривалого строку експлуатації понад 20 років (прийнято до експлуатації в 1994 р.). Обладнання ШРП має знос в робочих вузлах, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, що веде до витоків газу та не дає можливості наладки робочих режимів газопостачання, внаслідок впливу навколишнього середовища металева шафа має корозію.	Реконструкція ШРП №1 с.Березове, вул.Трудова, 2 ліній редукування, регулятори тиску РД-50М(2) - 2шт., пропускна здатність - 300м3/год.	од	1	139	138,854	2	(Дол. №4)	45	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Слав'янське УГГ										2,00	294,22						

Експлуатація мереж	118	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500330200758	1979		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ШРП №37(РД 50 - 2 ліній редуквання) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов'янськ (РД-50 -2 ліній редуквання , потужність 1220 м3/год.). Заміна засвоук на вході та виході з ШРП	од	1	147	147,110	2	(Дол. №4)	46	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	119	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500330200853	1964		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція- ШРП №32(РД 50 - 2 ліній редуквання) на газопроводі середнього тиску по вул.Пролетарська м.Слов'янськ (РД-50 -2 ліній редуквання , потужність 1220 м3/год.). Заміна засвоук на вході та виході з ШРП	од	1	147	147,110	2	(Дол. №4)	47	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення									0	0						
Експлуатація мереж		ШРП	Інше									0	0						
Експлуатація мереж																			
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори									0	0						
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП									0	0						
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів									2	18						
		Костянтинівське УГТ										2	18						
Експлуатація мереж	120	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС смт.Очеретине	114061800320100668	1997		незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм на новий, ГРП №33 за адресою: смт.Очеретине	од	1	9	8,801	2	(Дол. №5)	48	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	121	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС смт.Очеретине	114061800320100332	1990		незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм, ГРП №19, за адресою: Яснонвський р-н, с.Новоселівка	од	1	9	8,801	3	(Дол. №5)	125	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж																			
Експлуатація мереж																			
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будівництво									85	1929						
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Капремонт									3	365						
Експлуатація мереж		Артемівське УГТ																	
Експлуатація мереж	122	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300061	2003		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Леваневського,36	од	1	112	111,762	3	(Дол. №6)	126	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	123	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300022	1983		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Горького,4	од	1	132	131,724	3	(Дол. №6)	127	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	124	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300078	1998		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, ст.Фальтурвальна ГРП№29.	од	1	121	121,281	3	(Дол. №6)	128	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
		Довучавське від.										18	250						
Експлуатація мереж	125	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700420300155	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна 59, м. Волноваха.	од	1	57	56,918	2	(Дол. №6)	49	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	126	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330200154	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна-прое. Садовий, м. Волноваха	од	1	57	56,918	3	(Дол. №6)	129	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	127	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Маріупольське	114061400420300251	2003		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі високого тиску в районі ГРС с.Зора.	од	1	62	61,590	3	(Дол. №6)	130	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	128	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: вул. Орлова 27-29, вул. Орлова 41-43м, пров. Молодіжний 5-6, Литвинова 26 – 21 Гв. армії 72, вул. 21 Гв. армії 93-104, вул. Я. Мудрого70-73, вул. Енгельса13-16, вул.Артемєнка18-19, вул. Гвардійська 88-89 , вул. Губєнка 135-137, вул. Чкалова 79-90, вул.Павлова3-8а, пров. Червонофлотський 3-4, вул. Орлова 71 – вул. Литвинова 15	од	13	65	4,980	3	(Дол. №6)	131	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	129	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307191	1978		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул.Артемєнка18-19 , м. Волноваха	од	1	5	4,981	2	(Дол. №6)	50	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	130	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307189	1976		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул. Чкалова 79-90, м. Волноваха	од	1	5	4,981	2	(Дол. №6)	51	09_13	Амортизаційні відрахування
		Дружківське від.										1	56						
Експлуатація мереж	131	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800420300359	2007		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	м.Дружківка,вул.Курчатова -заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	од	1	56	55,603	3	(Дол. №6)	132	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УГТ										37	375						
Експлуатація мереж	132	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300163	1971		капітальний ремонт	Внаслідок тривалої експлуатації станції катодного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул. Смельянова КСС №60.	од	1	35	35,102	3	(Дол. №6)	133	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	133	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800320100660	1983		капітальний ремонт	Внаслідок тривалої дії постійного струму на анодний заземлювач ефективність роботи анода упала, опір анодного заземлювача збільшився. Станція катодного захисту не виходить на оптимальний режим роботи, не забезпечує 30% запас потужності встановленого перетворювачем електричного струму. Станція катодного захисту морально виснажена	Заміна станції катодного захисту та анодного заземлювача за адресою: Яснонвський р-н, с.Красногорівка КСС №46.	од	1	90	89,589	3	(Дол. №6)	134	P_06_07_02 P_06_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	134	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300377	1998		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Зміна анодного заземлювача за адресою: Костянтинівський р-н, с.Іванючілля КСС №57.	од	1	54	54,193	3	(Дол. №6)	135	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	135	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	2006		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Зміна анодного заземлювача за адресою: м.Костянтинівка, вул.Чернігівська, ПСКЗ-1.2 №70	од	1	54	53,539	2	(Дол. №6)	52	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	136	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	1968		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 16-18	од	3	6	1,936	2	(Дол. №6)	53	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	137	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061800330312674	1990		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту газопроводу за адресою: Ісїноватський р-н, с.Новоселівка, вул.Польова 81(1) - 82 (2), вул.Мирч.120-122	од	3	17	5,633	2	(Дол. №6)	54	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	138	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308678	1968		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 21 - 23, 25-31	од	3	11	3,726	2	(Дол. №6)	55	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	139	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	1965		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 56-58, вул.Громова 62 - вул. Леваневського 43	од	5	13	2,584	2	(Дол. №6)	56	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	140	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308709	1968		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул.Б.Космонавтів 10-12, 14-16	од	5	12	2,468	2	(Дол. №6)	57	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	141	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	1961		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту газопроводу, установка ІФС та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, пл.Перемоги 3 - ГРП №16, пр.Ломоносова 158-160, пл.Перемоги 1 - Стоматологія, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул.Цюлковського 4-6, пр.Ломоносова 164-166, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул. Громова 23 - 25, вул.Шмідта 47-49, вул.О.Невського 3-5, вул.О.Невського 3 - вул.Леваневського 32	од	12	73	6,045	3	(Дол. №6)	136	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	142	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308694	1962		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул.Шейкіна 13-15, вул.Суворова 19-23.	од	2	11	5,619	3	(Дол. №6)	137	09_13	Амортизаційні відрахування
Краматорське УГГ																			
Експлуатація мереж	143	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300369	1993		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Зміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Коперника "Г.лазурь".	од	1	61	60,943	2	(Дол. №5)	58	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	144	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300228	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Зміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Паркова, 97.	од	1	61	60,943	2	(Дол. №5)	59	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	145	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300233	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Зміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Байкальська.	од	1	61	60,943	2	(Дол. №5)	60	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	146	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	7136	2004		капітальний ремонт	у зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ПДУ-2400 на станції катодного захисту	Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посилений УД 2400 вул. Софіївська - Дзєнєвська	од	1	94	94,211	2	(Дол. №5)	61	P_06_07_02 P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	147	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	8094	2005		капітальний ремонт	у зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ПДУ-2400 на станції катодного захисту	Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посилений УД 2400 вул.Колгоспна ГРП 18:	од	1	97	96,603	2	(Дол. №5)	62	P_06_07_02 P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Красноармійське УГГ																			
Експлуатація мереж	148	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201323	2006		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Центральна 340-307, вул. Захисників України	од	2	10	4,948	3	(Дол. №6)	138	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	149	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330313448	2009		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Пушкіна-Москаленка	од	2	10	4,948	3	(Дол. №6)	139	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	150	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201235	2006		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Проф/фа 255-216	од	2	10	4,948	3	(Дол. №6)	140	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	151	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309798	1992		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Янтарна	од	2	10	4,948	3	(Дол. №6)	141	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	152	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309807	1991		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Горняка, 16-21	од	2	10	4,948	3	(Дол. №6)	142	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	153	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309773	1989		капітальний ремонт	Фінансний знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Зміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Пушкіна-Денисова	од	2	10	4,948	3	(Дол. №6)	143	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	154	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100420300263	1997		капітальний ремонт	Не забезпечує ефективну роботу станції	Зміна станції катодного захисту СКЗ 1200 Транспортна лінія, м.Покровськ	од	1	35	35,034	2	(Дол. №6)	63	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Маріїнське від.																			
Експлуатація мереж	155	EX3	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200718	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Зміна анодного заземлення АЗ КСС 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1	73	72,824	3	(Дол. №6)	144	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	156	EX3	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300420300718	1994		капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, виїшов з ладу перетворювач струму, вентильні люди та вимірювальні прилади. Захисний потенціал на газопроводі на нескі допустимих значень (за рахунок роботи іншої КСС)	Зміна СКЗ ПАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1	35	35,042	2	(Дол. №6)	64	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування

ВТВ		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників									12 209	24 236						
ВТВ		Витрати на обмінний фонд									0	0						
ВТВ		Капітальні вкладення																
Прилади									X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання									
Прилади		Прилади, системи	Придбання								11	282						
Прилади		ПАТ "Донецьоблгаз"									11	282						
Прилади	164	Прилади, системи	Придбання					комплектація служби газових мереж обладнанням для виконання заходів з виконання заходів з пошуку витоків газу	Детектор газу Snoopor Mini CH4 (з метрологічною атестацією)	од	9	155	17,2771	4	(Дол. №10)	164		Амортизаційні відрахування
Прилади	165	Прилади, системи	Придбання					комплектація служби газових мереж обладнанням для виконання заходів з виявлення і трасування підземних комунікацій, визначення зміни величини струму катодного захисту, виявлення місць витоків захисного струму, що виникають за рахунок пошкодження ізоляції і контакту з ґрунтом	Трасошукач "СПРУТ - 5 М"	од	2	126	63,0060	4	(Дол. №10)	165		Амортизаційні відрахування
Прилади		Прилади, системи	Диспетчеризація								0	0						
Прилади		Прилади, системи	Заміна								0	0						
Прилади		Прилади, системи	Капремонт								0	0						
Прилади		Усього по блоку, у т.ч.:									11	282						
Прилади		Амортизаційні відрахування									11	282						
Прилади		Капітальні вкладення																
ІТ									XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
ІТ		Обладнання	Закупівля								0	0						
ІТ		Обладнання	Підтримка								0	0						
ІТ		Обладнання	Модернізація								0	0						
ІТ		Програмне забезпечення	Закупівля								1	209						
ІТ		ПАТ "Донецьоблгаз"									1	209						
ІТ	166	Програмне забезпечення	Закупівля						Придбання програмного комплексу "Повірка газових лічильників"	од	1	209	208,61	4	(Дол. №11)	167		Амортизаційні відрахування
ІТ		Програмне забезпечення	Підтримка															
ІТ		Програмне забезпечення	Оновлення															
ІТ		ІТ послуги	Телеком															
ІТ		ІТ послуги	Спецз'язок								0	0						
ІТ		ІТ послуги	Інше								0	0						
ІТ		Усього по блоку, у т.ч.:									1,000	209						
ІТ		Амортизаційні відрахування									1,000	209						
ІТ		Капітальні вкладення																
									XII. Інше									
ІНШЕ		Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання															
ІНШЕ		Придбання обладнання для зварювання підземних труб	Придбання								0	0						
ІНШЕ		Засоби індивідуального захисту	Придбання								0	0						
ІНШЕ		Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання								0	0						
ІНШЕ		Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	Придбання								3	21						

ІНШЕ		ПАТ "Донецьоблгаз"									3	21						
ІНШЕ	167	Придбання обладнання для зварювання сталених труб	Придбання					Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання сталених труб	Зварювальний апарат інвенторного типу ВДІ-250Р цифровий ПАТОН	од	3	21	6,975	3	(Дол. №12)	166	09_13	Амортизаційні відрахування
ІНШЕ		Приміщення	Будівництво								6	445						
ІНШЕ		Приміщення	Капремонт								2	196						
ІНШЕ	168	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт протікає покрівля	Капітальний ремонт будівлі складу Новотроїцької дільниці Дочучасвського відділення КУТГ за адресою: смт. Новотроїцьк, вул. І. Кононенка (Октябрська), буд.37. Заміна покрівлі на профнасти (480x2).	од	1	116	115,600	3	(Дол. №12)	157	09_13	Амортизаційні відрахування
ІНШЕ	168	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт під дією атмосферних опадів та впливу навколишнього середовища розтрули дерев'яні рами	Капітальний ремонт адміністративної будівлі Донецької дільниці Дочучасвського відділення КУТГ за адресою смт Донецьке, вул. О.Копового, буд. 2а.	од	1	80	80,283	3	(Дол. №12)	158	09_13	Амортизаційні відрахування
		Красноармійське УТГ									3	137						
ІНШЕ	169	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт Дерев'яні елементи (вікна) мають масові сліди замочувань, уражені грибок і гнилізною, лакофарбний шар покритий тріщинами і пліснявою.	Капітальний ремонт будівлі газової служби м. Родіньське. Заміна вікон: 130 x 137 см - 5од, 210 x 137 см - 8од.	од	1	76	76,166	2	(Дол. №12)	160	09_13	Амортизаційні відрахування
ІНШЕ	170	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт Вийшов з ладу опалювальний апарат (потік бойлер гарячого водопостачання; вийшов з ладу розширювальний бак; вийшли з ладу датчики тиску і температури; вийшов з ладу термомонокулятор	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата у будівлі служби м. Селідове, вул. К.Маркса	од	1	26	25,613	3	(Дол. №12)	161	09_13	Амортизаційні відрахування
ІНШЕ	171	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт Вийшов з ладу опалювальний апарат	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Мирноград, вул. Соборна, 51А	од	1	35	35,467	2	(Дол. №12)	162	09_13	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.									1	112						
ІНШЕ	172	Виробничі приміщення	Капремонт	758	1979			капітальний ремонт Тривалий термін експлуатації, вплив навколишнього середовища, зовні та всередині приміщення потрескалась штукатурка та потріскано білування стін та стелі, потрескалась фарба, з'явилась іржа металених поверхонь, опалювальних приладів і віконних решіток, розтріскалась фарба на стінах та дерев'яній підлозі	Адміністративна будівля м.Вугледар, вул.Трифоновна, 17. Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків, системи опалення, тощо.	од	1	112	112,023	3	(Дол. №12)	163	09_13	Амортизаційні відрахування
ІНШЕ		Приміщення	Технічне переоснащення								0	0						
ІНШЕ		Приміщення	Реконструкція								0	0						
ІНШЕ		Обладнання з відсофисації	Придбання															
ІНШЕ		Усього по блоку, у т.ч.:									9,000	466						
ІНШЕ		Амортизаційні відрахування									9,000	466						
ІНШЕ		Капітальні вкладення																
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:									12 444,175	38 292						
		Амортизаційні відрахування									234,805	14 056						
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників									12 209	24 236						
		Витрати на обмінний фонд									0	0						
		Капітальні вкладення									0,000	0						

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП
за № 1911 від 14.12.2018р.Додаток 8
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 8 глави 3 розділу IV)План розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2021 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи															
	Газорозподільні мережі	Будівництво											км	212,348	11918	Амортизаційні відрахування
		Капремонт											км	0,332	744	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція														
		Інше (кільцювання)														
	II. Відключаючі пристрої															
	Відключаючі пристрої	Будівництво											од.	6	232	Амортизаційні відрахування
		Капремонт														
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
		Інше														
	III. ГРП															
	ГРП	Будівництво											од.	56	864	Амортизаційні відрахування
		Капремонт											од.	48	10764	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
		Інше														
	IV. ШРП															
	ШРП	Будівництво											од.	24	3364	Амортизаційні відрахування
		Капремонт														
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
		Інше														
	V. Газорегуляторне обладнання															
Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори															
	Регулятори ГРП															
	Регулятори ШРП															
	Інше обладнання газорегуляторних пунктів											од.	4	36	Амортизаційні відрахування	
VI. ЕХЗ																
ЕХЗ	Будівництво											од.	288	7174	Амортизаційні відрахування	
	Капремонт															

		Оновлення									од			
		Телеком									од	1	20	Капітальні вкладення
		ІТ послуги									од	1	100	Капітальні вкладення
		Інше									од		240	Капітальні вкладення
XII. Інше														
		Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами для обстеження газових мереж та обладнанням для зварювання газопроводів)									од	38	980	Капітальні вкладення
		Приміщення	Будівництво											
			Капремонт								од	14	906	Капітальні вкладення
			Реконструкція								од	6	2000	Капітальні вкладення
			Технічне переоснащення											
			Інше											
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:										119 138,680	330 794	
		<i>Амортизаційні відрахування</i>										646,680	35 630	
		<i>Витрати на капітальні вкладення</i>										365	70 988	
		<i>Витрати на встановлення індивідуальних лічильників</i>										108 098	214 575	
		<i>Витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>										8 648	7 351	
		<i>Витрати на заміну індивідуальних лічильників</i>										1 381	2 251	

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № 1911 від 14.12.2018р.

Додаток 9

до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 9 глави 3 розділу IV)

План розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2028 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
 (найменування)
на четвертий – десятий роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи															
		Газорозподільні мережі	Будівництво													
			Капремонт										км	743,218	41713	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція										км	1,162	2604	Амортизаційні відрахування
			Інше													
	II. Відключаючі пристрої															
		Відключаючі пристрої	Будівництво													
			Капремонт										од	213	2890	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
		Інше														
	III. ГРП															
		ГРП	Будівництво													
			Капремонт										од	196	3024	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція										од	168	37674	Амортизаційні відрахування
			Технічне переоснащення													
		Інше														
	IV. ШРП															
		ШРП	Будівництво													
			Капремонт										од	84	11774	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
	Технічне переоснащення															
	Інше															
V. Газорегуляторне обладнання																
	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори														
		Регулятори ГРП														
		Регулятори ШРП														

	Інше обладнання газорегуляторних пунктів									од	14	126	Амортизаційні відрахування
	VI. EX3												
	EX3	Будівництво											
		Капремонт								од	1008	23695	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
	VII. Інше												
	Газові колодязі	Будівництво											
		Капремонт								од	89	1191	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
	Виробничі приміщення	Будівництво											
		Капремонт											
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
	VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки												
АВТО	Спеціалізована техніка	Капремонт								од	50	10000	Капітальні вкладення
		Придбання								од	15	37000	Капітальні вкладення
	Легковий автотранспорт	Капремонт								од	45	8000	Капітальні вкладення
		Придбання								од	56	27302	Капітальні вкладення
	IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу												
ВТВ	Оперативний облік	Секціонування											
		Дублюючий облік											
		Капремонт вузлів обліку газу											
		Встановлення обліку ГРП, ШРП											
		Інше											
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво											
		Капремонт								од	6	3350	Капітальні вкладення
		Модернізація											
Індивідуальний облік населення													
Заміна індивідуальних лічильників									од	10600	17278	Заміна індивідуальних лічильників	
Обмінний фонд індивідуальних лічильників									од	5200	4420	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
Будинковий облік населення													
Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок													
Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)													
	X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протинаварійного захисту систем газопостачання												
Прилади	Прилади, системи	Придбання								од	58	7289	Капітальні вкладення
		Диспетчеризація								од	479	28540	Капітальні вкладення
		Заміна											
		Капремонт											
	XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій												
	Закупівля									од	413	3850	Капітальні вкладення

E	Обладнання	Підтримка								од		500	Капітальні вкладення
		Модернізація								од			
	Програмне забезпечення	Закупівля								од		2500	Капітальні вкладення
		Підтримка								од		19000	Капітальні вкладення
		Оновлення								од		105	Капітальні вкладення
	ІТ послуги	Телеком								од			
		Спецзв'язок								од			
Інше									од		3840	Капітальні вкладення	
XII. Інше													
		Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами для обстеження газових мереж та обладнанням для зварювання газопроводів)								од	45	2500	Капітальні вкладення
	Приміщення	Будівництво											
		Капремонт								од	14	906	Капітальні вкладення
		Реконструкція								од	6	2000	Капітальні вкладення
		Технічне переоснащення											
		Інше											
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:									19 503,380	303 071	
		<i>Амортизаційні відрахування</i>									2 516,380	124 691	
		<i>Витрати на капітальні вкладення</i>									1 187	156 682	
		<i>Заміна індивідуальних лічильників</i>									10 600	17 278	
		<i>Обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>									5 200	4 420	