

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПБ та посада уповноваженої особи статуту газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № _____ від _____ р.

Додаток 7

до Кодексу газорозподільних систем

План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(найменування)
на 2019 рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Плановий рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниць	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Значити квартал завершення робіт	ТФО проведення я робіт (значити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок проекту)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Експлуатація мереж																					
I. Розподільні газопроводи																					
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво									1	48								
Торезьке від.																					
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Будівництво	ГРС Держинськ					будівництво	Існуючий газопровід до будинку оператора, до якого підключені абоненти Торезького відділення, належить Краматорському ЛВУМГ "Укртрансгаз" і знаходиться в незадовільному стані	Виконання проєктних робіт, геодезії, геології на об'єкт: "Будівництво підземного газопроводу середнього тиску від ГРС "Держинської" до ПНГ "Підстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку оператора. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 32x3,0 мм-950 н.м., надземний низького тиску -Л-57 ммx3,5 мм-50 н.м."	од	1	48,265	48,265	0	4	(Дод. №1)	136	P_11_08_01	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт									71,862	5 025								
Артемівське УТГ																					
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500330306772	1989		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу ш/т та підпор у с.Красний Пахарь, вул.Молодіжна,Тітова, Ювілейна. Пофарбування газу-ту та підпор: Д-57мм-1104 н.м., S-197,7м2 ; підпори: труба Д57 б-2,5 н.м - 170 од., S-91,3м2	км	1,1040	27	24,071	2	(Дод. №1)	1	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200330303709	1994		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу ш/т та підпор у м.Солеар, вул.Майстрова(Волошинова), пров.Соладарський(Октябрський). Пофарбування газу-ту та підпор:Д-76мм-268 н.м, Д-57мм-1372 н.м,загальна довжина 1640 н.м., S-497,08 м2 ; підпори: Кутини120х120мм,160/160мм, шасер№12, короб120х120мм, б-4,4/3 н.м. - 111од., S-87,18м2	км	1,640	63	38,418	2	(Дод. №1)	2	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Довжичівське від.																					
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, критичне зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. Б.Хмельницького Д89мм, вул. Мавковського Д57мм, вул. Я. Муларого Д57мм, Д76 мм, Д89 мм, вул. Орлова, пров. Зелений, Д57мм, Д89мм, Д108 ммОчищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-89мм, L=2829м; Д-57мм, L=1209м; Д-76мм, L=350м; Д-108 мм, L=319м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-89мм, Н=2,5м, 41 од.; Д-89мм, Н=3,0м, 60 од.;Д-89мм, Н=4,5м, 6 од.; Д-57мм, Н=2,5 м, 15 од.; Д-57мм, Н=3,0 м, 33 од.; Д-57мм, Н=4,5 м, 6 од.; Д-76мм, Н=3,0 м, 45 од.; Д=100 мм, Н=2,5 м, 48 од.; Д=100 мм, Н=4,5 м, 4 од.; Заміна підпор: Д-89х4 мм, Н=3,2 м, 3 од.;Д=76х3,5мм, Н=2,9м, 8 од.; Д=57х3,5мм, Н=3,2м, 3 од.; Відновлення фундаменту підпор (500х500х100) - 4 од. Відновлення заземлення опор - 12 од.	км	4,7070	169	35,836	3	(Дод. №1)	105	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Володимирівка	114060700330307207	1997		12	капітальний ремонт	критичне зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску по вул. Залізнична, Дорожжя в смт. Володимирівка Д57мм, Д76мм, Д89мм. Демонтаж опор. Виготовлення та встановлення опор: Д76х3,5 мм, Н=3,5 м,9 шт.; Д76х3,5 мм, Н=3,5 м, 20 шт.; Д89х4, Н=3,5 м,14 шт.	км	0,496	113	227,406	3	(Дод. №1)	60	P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114060700330307160	1989		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури зменшення товщини стінки підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску вул. Югова, вул. Центральна в с. Микільське Д57мм, Д159мм,Д111мм, Д76 мм.Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=413м; Д159мм, L=408м; Д114мм, L=836м; Д76мм, L=134м. Заміна опор: Д57х3,5мм, Н=3,5м, 7шт; Д=159х4мм, Н=3,1м, 5шт.	км	1,791	97	54,310	3	(Дод. №1)	137	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201280	2009		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибинське вул. Шкляна Д-57 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=131м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 29 од.	км	0,171	5	29,646	2	(Дод. №1)	3	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201252	2008		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибинське вул. Молодіжна Д-57мм, Д76мм, Д89мм, Д108мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=1031 м; Д-76 мм, L=28 м; Д-89 мм, L=22 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 172 од.; Д-76мм, Н=3 м, 4 од.; Д-89мм, Н=5 м, 4 од.;	км	1,081	33	30,355	3	(Дод. №1)	106	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201205	2007		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибинське вул. Молодіжна Д57мм, Д76мм, Д89мм, Д108мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=1102 м; Д76мм, L=12 м; Д89мм, L=20 м; Д108мм, L=19 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 184 шт.; Д76мм, Н=3м, 2шт.; Д89 мм, Н=3м, 3 шт; Д108мм, Н=5м, 4шт.	км	1,153	35	30,193	3	(Дод. №1)	107	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	10	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201197	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибиське вул. Захарова Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-133мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=275 м; Д-76мм, L=336 м; Д-89мм, L=50 м; Д-133мм, L=23 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування пілопор: Д-57мм, H=3м, 49 од.; Д-76мм, H=3 м, 42од.; Д-89мм, H=3м, 6 од.; Д-133мм, H=5м, 4 од.	км	0,684	25	35,840	4	(Дод. №1)	141	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201204	2007	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибиське вул. Зелена Д-57 мм, Д-108 мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=174 м; Д-108 мм, L=37 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування опор: Д-57мм, H=3м, 29 шт.; Д-108мм, H=5м, 4шт.	км	0,211	7	34,279	2	(Дод. №1)	4	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	12	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201202	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибиське вул. Першотравнева Д-57 мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=319 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування пілопор: Д-57мм, H=3 м, 53 од.	км	0,319	9	29,484	4	(Дод. №1)	142	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	13	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330312098	2001	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сел. Миколаївка, вул.Леніна,Шлява,Гагаріна,проект.Молодіжний Д-57мм,Д-76мм,Д-89мм,Д-108мм,Д-109мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=4601 м, Д-76мм, L=1628м; Д-89мм, L=704 м; Д-102мм, L=70 м; Д-108мм, L=32 м.Очищення від іржі, грунтування та пофарбування опор: Д-108мм H=2,5м,47шт.; Д-108мм H=4,5м, 64шт.; Д-76мм H=2,5м, 31шт.; Д-57мм H=2,5м, 135шт.; Д-219мм H=4,5м, 2шт.	км	7,035	233	33,131	4	(Дод. №1)	147	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	14	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307161	1995	12	капітальний ремонт	Зміщені опори газопроводу внаслідок дії атмосферних опадів та дії навколишнього середовища	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сел. Миколаївка, вул. Кірова, вул. Комарова, вул. Садова Д-219 мм, Демонтаж опор -4 шт. Коліна приймає 0,5х0,5х0,8 м - 4 шт.. Встановлення та бетонування пілопор: рейки Р65, H=3,6 м - 3 од.; швелер 160 мм, H=3,6 м, - 1 од. мм.	км	0,49	11	21,756	3	(Дод. №1)	108	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
		Дружківське від.										1,892	90						
Експлуатація мереж	15	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружівка	114060800330314074	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу м/т та пілопор в с.Новоградівка вул. Симонова ,лісна сторона (Д-76мм, L-450 м, п. S-100,23 м2; Д-108 мм, L-530 м, п. S-179,73 м2 Пофарбування пілопор Д-100 мм,46 од, б-2,5м; Д-89 мм,57 од, б-2,5м; Д-89 мм, 8 од, б-5,0м.)	км	0,95	47	49,623	3	(Дод. №1)	109	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	16	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружівка	114060800330314075	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу м/т та пілопор в с.Новоградівка вул. Симонова, лісна сторона (пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм, L-832 м, п. S-198,55 м2; пофарбування пілопор Д-100 мм, 40 од, б-2,5м; Д-100 мм, 8 од, б-5,0м; Д-89 мм, 30 од, б-2,5м.)	км	0,832	35	41,953	3	(Дод. №1)	61	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	17	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружівка	114060800330307776	1994	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу м/т та пілопор вул. 8 Марта (Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 мм, S-35,23 м2. Пофарбування пілопор Д-150 мм, 4 од, б-5м; Д-150 мм, 13 од, б-3,0м.)	км	0,11	8	75,320	2	(Дод. №1)	5	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УТГ										6,841	919						
Експлуатація мереж	18	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	114061800330312664, 114061800330313092	1991-2010	10	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф133 (у кількості 4 од.) смт. Желанне, вул. Центральна, вул. Южна, смт. Очеретине, вул. Першотравнева, вул. Декабристів, вул. Лермонтова. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д-57мм L-1484,1м; Д-40мм L-424,4м; Д-76мм L-60,6м; Д-89мм L-607м; Д-108мм L-662м; Д-114мм L-365м; Д-133мм L-12,5м. Опор: Д-57мм, Д-40мм; Д-76мм; Д-89мм; Д-108мм; Д-114мм; Д-133мм – 515 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості - 4 од.)	км	3,616	130	35,984	3	(Дод. №1)	110	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	19	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шацьк»	114061200330100184	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску с.Лимитрово. : Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м; Д 325 мм L-50 м.Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м; Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, б-2,5 м – 2 од, Д 159 мм, L-5 м, б-2,5 м – 2 од, Д 325 мм, L-20 м, б-2,5 м – 8 од.	км	0,064	8	124,816	2	(Дод. №1)	6	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	20	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шацьк»	114061200330308956	1995	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф76, Ф108, Ф219 (у кількості - 32 од.)Г-т: Д219мм - L549м, та опор Д219мм 48 од., б2,5м - L120м, Д159 мм 30 од., б2,5м - L175м, та опор с.Димитрово, вул.Квітеїна, Д133 мм - L200м, та опор Д133 мм 10 од., б2,5м - L25м, Д108 мм 18 од., б2,5м - L45м вул.Садова, Д108 мм - L435м, та опор Д108 мм 63 од., б2,5м - L157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - L17м, та опор Д76 мм 2 од., б2,5м - L5,4м, вул.Леніна, Д76 мм - L960м, та опор Д108 мм 57 од., б2,5м - L142,5м, Д76 мм 80 од., б2,5м - L200м, вул. Комарова	км	0,549	203	369,396	2	(Дод. №1)	7	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	21	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330312998	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Дружби. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м; Д 89 мм L-129 м. Опор: Д 108 мм, L-195 м, б-2,5 м – 78 од, Д 89 мм, L-42,5 м, б-2,5 м – 17 од.	км	0,742	31	41,498	2	(Дод. №1)	8	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	22	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330313000	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Фестивальна. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м; Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, б-2,5 м – 5 од, Д 89 мм, L-137,5м, б-2,5 м – 55 од.	км	0,467	17	35,896	2	(Дод. №1)	9	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	23	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800330312987	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдіївка, вул. Миру. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м; Д 89 мм L-650 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, б-2,5 м – 74 од, Д 89 мм, L-210м, б-2,5 м – 84 од.	км	1,309	71	53,923	3	(Дод. №1)	111	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	24	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330200590	1971	12	нездоданий	В зв'язку з розкриттям арматури на 2-х основних залізобетонних опорах вантового переходу через річку Кривий Торінь відбулося погіршення рівноваги компенсаторної ділянки. Необхідно виконати капітальний ремонт переходу газопроводу через річку з заміною пілопор.	Капітальний ремонт розподільного газопроводу с/т, Д-720 мм з заміною пілопор вузла перетину р. Кривий Торінь	км	0,094	460	4 890,616	3	(Дод. №1)	1	Р_03_03_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
		Краматорське УТГ										4,631	226						

Експлуатація мереж	25	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308939	1983	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.Ласалла 31-2(1-г) н/т Д76мм L=126м; опори Д76мм 1шт L=4м; Д57мм 9шт L=3,5м)очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор ґрунтовко, емалью.S покраси 224м ² , 57 підпор,Н=3м	км	0,126	6	46,192	3	(Дод. №1)	112	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	26	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309445	1971	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.М. Садова(1-г) н/т Д76мм L=152м; Д57мм L=59м; опори Д76мм 20шт L=3,5м; Д57мм 9шт L=3,5м)очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор ґрунтовко, емалью.S покраси 224м ² , 57 підпор,Н=3м	км	0,211	9	42,10	3	(Дод. №1)	113	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	27	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308706	1968	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Н. Прибою, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=236м,підпори ф76мм) ґрунтовко, емалью. S покраси 118,5м ² , 31 підпор, Н=3м	км	0,236	10	42,715	3	(Дод. №1)	114	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	28	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308773	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу -вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Правади 116-84,97-86, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=310м, ф89мм L=92м, ф57мм L=111м,підпори ф76мм,ф89мм,ф57мм) ґрунтовко, емалью. S покраси 243,7м ² , 69 підпор, Н=3м	км	0,513	21	41,06	3	(Дод. №1)	115	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	29	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309414	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Тривеселого, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=98м,ф114мм L=291м,підпори ф76мм,ф108мм) ґрунтовко, емалью. S покраси 287,4м ² , 72 підпор, Н=3м	км	0,389	23	58,893	4	(Дод. №1)	148	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	30	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309458	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівський р-н, с. Слізаветівка, вул. Центральна, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф57мм L=835м,ф76мм L=300м,ф108мм L=29м,підпори шпелер №12) ґрунтовко, емалью. S покраси 409,22м ² , 166 підпор, Н=1,6м	км	1,164	51	43,58	3	(Дод. №1)	116	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	31	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309457	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівський р-н, с. Новокавка, вул. Степова, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф57мм L=71м, ф76мм L=1105м, ф 108мм L=319м, ф125мм L=319м, підпори шпелер №12) ґрунтовко, емалью. S покраси 863м ² , 244 підпори, Н=1,6м	од	1,906	101	53,097	3	(Дод. №1)	125	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	32	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309231	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ вул. К. Гамзери, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф89мм L=86м,підпори ф89мм) ґрунтовко, емалью. S покраси 49,8м ² , 11підпор, Н=3,5м	км	0,086	5	56,304	3	(Дод. №1)	117	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
		Красноармійське УІГ										4,933	198						
Експлуатація мереж	33	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Сєидове	114061100330201878, 114061100330201978	2012, 2013	12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Сєидове, вул. Джерельна, буд. 60_10. Пофарбування г-ду: Д-219х4,0мм L=200,00 п.м.; Д-159х4,0мм L=1200,00 п.м.; Д-108х4,0мм L=1590,00 п.м.; Д-89х4,0мм L=150,00 п.м.; Д-76х4,0мм L=1432,00 п.м.; Д57х3,0мм L=25,0 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4,0мм Н=3 м. од=248; L=744,0м.м.; Д-159х4,0мм Н=3 м. од=30 L=90,00 п.м.; Д-76х4мм Н=3,0 м. од=5; L=131,1м	км	4,417	173	39,191	3	(Дод. №1)	118	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	34	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201280, 114061100330201332	2006, 2007	12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Мирноград, вул. Тульська, 7-11, 18/1. Пофарбування г-ду: Д-108х4,0 мм L=516,48 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4,0мм L=200 п.м. – 66 од.(Н=3,0 м); Д-108х4,0 мм L=36 п.м. – 8 од.(Н=4,5 м).	км	0,516	25	47,697	2	(Дод. №1)	138	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.										18,598	1,466						
Експлуатація мереж	35	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310479	1993	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с. Слізаветівка, вул. Ялинська (ґрунтування та фарбування 3281 п.м. г-ду: Ду=76мм, L=328 п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=4,5м, шпелер 8мм – 24 од., Н=2,7м шпелер 8мм – 348 од., ремонт фундаментів (бетоування) 0,4мх0,4мх0,2м - 8 підпор (Н=2,7м, шпелер 8мм))	км	3,281	130	39,532	3	(Дод. №1)	93	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	36	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330100235	1992	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу високого тиску та підпор до с.Новоукраїнка (ґрунтування та фарбування 88 п.м. г-ду: Ду=219мм, L=88м.п.; ґрунтування та фарбування підпор Н=3,2м, Ду=219мм – 11 од.)	км	0,088	8	85,653	2	(Дод. №1)	9	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	37	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310238	1994	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул.Т.Шевченко, Південна, Мир, Харченко, Набережна (ґрунтування та фарбування 4884 п.м. г-ду: Ду=50мм, L=1403п.м.; Ду=70мм, L=665п.м.; Ду=80 L=471п.м.; Ду=100мм L=732п.м.; Ду=125 L=382п.м.; Ду=150мм L=123 п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=2,7м, Ду=80мм – 248 од.; Н=3,7м, Ду=50мм – 26 од. Н=3,7м, Ду=70мм – 38 од., Н=5,5м, Ду=80мм – 16 од.; Н=3,7м, Ду=150мм – 7 од., квадрат Н=2,7м, 80х80мм – 144 од., Н=5,5м, квадрат 80х80мм – 8 од. Н=2,7м, квадрат 140х140мм – 194 од., Н=3,7м, квадрат 140х140мм – 47 од., Н=5,5м квадрат 140х140мм – 12 од. Заміна підпор Н=3,7, Ду=150мм – 7 од. Ремонт фундаментів підпор 0,5х0,5х0,5м Н=3,7, Ду=50мм – 8 од., Н=3,7, Ду=70мм – 11 од, Н=3,7, Ду=150мм – 7 од., квадрат 140х140мм Н=3,7 – 22 од.)	км	4,884	300	61,466	2	(Дод. №1)	10	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	38	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310542	1994	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів в Павливка, до админбуналіт Коптори, вул.Молодіжна, вул.Центральна (ґрунтування та фарбування 3071 п.м. г-ду: Ду=70мм, L=3071п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=3,0м, R24 – 469 од., Н=5,5м, R24 – 58 од.)	км	2,258	300	132,844	2	(Дод. №1)	11	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	39	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Оленівський	11406130033010087	1982	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, встановлення додаткових підпор, улаштування підпор, с.Стенів, вул Соборна, Центральна, Шкільна. Очищення від іржі та пофарбування 2951 м.п. r-ду: Ду=50мм L=1092 м.п., Ду=70мм L=492 м.п., Ду=100мм L=497 м.п., Ду=125мм L=582 м.п., Ду=150мм L=258 м.п., Ду=219мм L=30 м.п., очищення від іржі, покриття прутковою та пофарбування підпор: Н=3,7м, Ду=70мм - 231 од.; Н=5,5м, Ду=70мм - 10 од.; Н=3,7м, Ду=100мм - 157 од.; Н=5,5м, Ду=100мм - 8 од.; Н=3,7м, Ду=125мм - 32 од.; Н=3,7м, Ду=150мм - 42 од.; Н=5,5м, Ду=150мм - 2 од. Встановлення додаткових підпор Ду=125мм - 32 од., улаштування фундаментів підпор розміром 0,5x0,5x0,6м - 32 од.	км	2,951	196	66,484	3	(Дод. №1)	94	Р.03.06.02 Р.03.02.02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	40	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Іванівка	11406130033012805	1997	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с.Іскра, вул.Набережна, Гагаріна, Каштанова, 2-чверта. Очищення від іржі та пофарбування 1831 м.п. r-ду: Ду=100мм L=1018 м.п., Ду=125мм L=813 м.п.; очищення від іржі та пофарбування підпор Н=3,0 м, Ду=100мм - 146 од., Н=3,0 м, Ду=125мм - 120 од. Ремонт фундаментів підпор розміром 0,4x0,4x0,6м - 28 од.	км	1,831	108	58,763	2	(Дод. №1)	12	Р.03.06.02 Р.03.02.02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	41	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	1140613003200733	1997	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу середнього тиску Ду=150мм -1,900мм, с.Слаївка. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу	км	1,900	85	44,582	3	(Дод. №2)	95	Р.03.06.02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	42	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	11406130033010476	1994	12	капітальний ремонт	Через несприятливі погодні умови та внаслідок падіння дерева сталося пошкодження надземного газопроводу низького тиску по вул.Садова - вул.Харченко а саме: газопровід Ду50мм згнутий, сплюснений на підпорі на 50%, газопровід між житловими будинками №11 по вул. Садова та №12 по вул. Харченко Ду=76-89мм в результаті поривів вітру впав з підпор.	Капітальний ремонт розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоураїна, вул. Харченко, Садова (заміна підпор Н=2,3м Ду=76мм - 19 од., Н=4,0м Ду=100мм - 2од.	км	0,160	35	219,080	2	(Дод. №1)	13	Р.03.06.02 Р.03.02.02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
Експлуатація мереж	43	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	11406130033020071, 11406130033010276, 11406130033010426, 11406130033010253, 11406130033010210, 11406130033010219, 11406130033010169	1997	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та місцеві потреби заміни	Капітальний ремонт газопроводу, м. Мар'їнка, ГРП №9, інв. №11406130033020071 - заміна 7,5м газопроводу, вул. Шевченка №35-37, інв. №11406130033010276 - заміна 9,0м газопроводу, вул. Заводська, буд. № 14-15, інв. № 11406130033010426 - заміна 32 м газопроводу, ремонт 2 засувки Ду=50мм встановлення підпор, вул. Провітрава, буд. 93, інв. № 11406130033010253 - ремонт засувки Ду=100мм 1 од., вул. Поліграфічна, буд. 70а, інв. № 11406130033010210 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Жовтнева, буд. 74, інв. № 11406130033010219 - заміна 2,0м газопроводу, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 25, інв. № 11406130033010169 - заміна 1,9 газопроводу	км	0,055	58	1 053,648	3	(Дод. №2)	70	Р.03.06.02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
Експлуатація мереж	44	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	11406130033010283, 11406130033010071, 11406130033010084, 11406130033010310, 11406130033010068, 11406130033010246, 114061300330309986, 11406130033010355, 11406130033010046, 11406130033010372, 11406130033010048, 11406130033010351	1997	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та місцеві потреби заміни	Капітальний ремонт газопроводу низького тиску, м. Красногорівка, вул. Бєліського, 46, інв. №11406130033010283 - заміна 4м газопроводу, вул. Відродження, 28, інв. №11406130033010071 - заміна 3м газопроводу, вул. Восточна, 8, інв. №11406130033010084 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Кутузова, 8, інв. №11406130033010310 - заміна 5 м газопроводу, вул. Меланча, 44-48, інв. №11406130033010068 - заміна 6м газопроводу, вул. Острівського, 4, інв. №11406130033010246 - заміна 1м газопроводу, м. Красногорівка, вул. Садова, 2, інв. №114061300330309986 - заміна 5м газопроводу, вул. Г. Сквороди, 44, інв. №11406130033010355 - заміна 2,8м газопроводу, вул. Софійний, 2, інв. №11406130033010046 - заміна 2м газопроводу, вул. Толстого, 77, інв. №11406130033010372 - заміна 6м газопроводу, вул. Центральна 4 квартал, 16, інв. №11406130033010048 - заміна 2м газопроводу, вул. Чехова, 60, інв. №11406130033010351 - заміна 1м газопроводу	км	0,040	11	282,282	3	(Дод. №2)	71	Р.03.06.02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
Експлуатація мереж	45	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	1964	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та потребу виконання ремонтно-відновлювальних робіт	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-м.Красногорівка	км	0,650	131	201,851	3	(Дод. №2)	75	Р.03.06.02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
Експлуатація мереж	46	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	1964	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та потребу виконання ремонтно-відновлювальних робіт	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-м.Красногорівка (у районі ШРП № 8)	км	0,500	104	208,535	3	(Дод. №2)	76	Р.03.06.02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
		Слов'янське УГГ									5,453	794							
Експлуатація мереж	47	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	11406150033010672	1972	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосфера корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поєднанням гніздовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод.Значна корозія не забезпечує герметичного закриття засувки Ду80-Заміна засувки Ду 80 на кран газовий приварний КШЦЦ (Ду 80 мм)	Капітальний ремонт розподільного газу-ду и/т м. Слов'янськ по вул. Шевченка (ПІ від мпг №20 до Ж.Б. №102 вул Шевченка вст №2) (варіє катушок L=0,6 м -) ремонт 16 од підпор з труб Ф 89 мм Н=2,5 м (1м у землі); з відновленням фундаментів (500x500x1000) Заміна засувки Ду 80 на кран газовий приварний КШЦЦ Ду 80 мм.Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=366 м ; S=149,84м2.Пофарбування 44 од підпор : з труби Д- 89 мм Н=2,5 м ; S=45,034м2 ; разом площа пофарбування S=194,874м2	км	0,366	91	249,911	2	(Дод. №1)	14	Р.03.06.02 Р.03.02.02 Р.10.05.02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	48	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311225	1984	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосфера корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поєднанням гніздовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод;	Капітальний ремонт розподільного надземного газу-ду и/т м. Слов'янськ вул. Матвєєва від вул. Сергєєвської до вул. Лієнко (парна сторона) від вул. Сергєєвської до вул. Матвєєва (парна сторона). Перевстановлення підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.Перевстановлення 10 од підпор з труб Ф 76x3,5 мм Н=3 м (1м у землі); з відновленням фундаментів (500x500x1000) .Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=424 м ; S=173,6м2 .Пофарбування 42 од підпор : з труби Д- 76 мм Н=3 м ; 2 од. Н=4,5 м S=45,15м2; разом площа пофарбування S=218,75м2	км	0,424	39	91,954	2	(Дод. №1)	15	Р.03.06.02 Р.03.02.02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	49	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330310657	1973	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнздовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок осушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т м. Словолянськ вул. Урожайна від вул. Межевої до вул. Лермонтова ветка №8. Відновлення підпор та фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (відновлення 5од підпор з кутівка 100х100 м,5.114,5 м; 1 од з труб Ф89 мм Н=4,5 м з відновленням бетонного фундаменту (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=88м ; S=36м ² ; Пофарбування 5 од підпор : з кут 100х100х6,5 Н=4,5 м ; 1 од. з труб Ф89 мм Н=4,5 м ; S=10,84м ² ; разом : площа пофарбування S=46,84м ²)	км	0,088	17	198,534	3	(Лод. №1)	119	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	50	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311025	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнздовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок осушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Черкаське Словолянського р-ну вул.Кірова вет.№2. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт 6 од підпор з рельє Р65 Н=3 м (1 м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 108 мм L=993 м ; S=458,16м ² ; Пофарбування 150 од підпор з рельє Р65 Н=3 м ; S=371,52 м ² ; разом : площа пофарбування S=829,68м ²)	км	0,993	129	129,975	3	(Лод. №1)	120	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	51	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311503	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнздовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок осушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Черкаське Словолянського р-ну по вул. Шкільна-Кірова (вет №3) Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт 2 од підпор з труб Ф 219 мм Н=7,0 м (1 м у землі) ; Н=2,5 м (1 м у землі) з відновленням фундаментів (800х800х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 219 мм L=177 м ; S=178,31м ² ; Пофарбування 24 од підпор : 4 од з труби Д-420мм Н=5 м ; 8 од з труби Д- 219мм Н=2м 4 од з труби Д- 102мм Н=3 м 4 од з труби Д- 108мм Н=6,1 од з труби Д- 219мм Н=6 м ; 1 од з труби Д- 219мм Н=1,5 м (S=49,8м ²) ; разом : площа пофарбування S=228,11м ²)	км	0,177	43	241,516	3	(Лод. №1)	121	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	52	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311562	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнздовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок осушу ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу н/т с. Нікопорова Словолянського р-ну вул.Первомайська, вул. Приозерна вет.№1. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт 20 од підпор з рельє Р65 Н=3,5 м (1 м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=345 м ; S=252,33м ² ; Пофарбування 32 од підпор : з рельє Р65 Н=3,5 м ; S=92,47 м ² ; разом : площа пофарбування S=344,8м ²)	км	0,345	207	600,842	3	(Лод. №1)	96	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	53	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330310693	1983	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор. Значна коррозія на забезпечує герметичного закриття засувки ДУ50-Заміна засувки Ду 50 на кран кульовий газовий КЗНБ Ду 50 мм)	Капітальний ремонт (пофарбування та заміна засувки Ду 50) розподільного газопроводу н/т м. Словолянськ провул. Бабуськина ветка № 2. Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=100 м ; S=26,22 м ² ; Пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3,5 м ; S=16,38м ² ; разом : площа пофарбування S=42,6 м ²	км	0,1	6	59,742	2	(Лод. №1)	16	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	54	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330310672	1972	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнздовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок осушу ґрунту від ґрунтових вод- що веде до пошкодження дворових виводів	Капітальний ремонт розподільного газопроводу н/т по вул. Новоселів с. Корюві Яр Лиманського р-ну Ду 1274 мм L=901 м (виріз катушок L=7 м -2 од.; установлення 2-х Н-обр. компенсаторів з труб Ф 127 х4 мм L=11 м з установленням 4 од підпор з труб Ф 159х4 мм Н=5 м (1 м у землі) ; з фундаментом(800х800х1000) ;) ;перестановлення 8 од підпор з рельє Р65 Н=3 м (1 м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 127 мм L=901 м ; S=526,36м ² ; Пофарбування Ф 127мм -8 м S=4,67м ² ; 4од підпор з труби Д- 159 мм Н=5 м ; S=14,63м ² ; 8од підпор з рельє 65 Н=3 м ; S=19,81м ² ; разом : площа пофарбування S=565,47м ²	км	0,901	156	173,599	2	(Лод. №1)	19	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	55	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311632	2000	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ вул. Фізкультурників (офарбування газопроводу : Д- 140 мм Н=3 м ; S=80,9м ² ; Пофарбування 10 од підпор : з труби Д- 140 мм Н=3 м ; S=19,32м ² ; разом : площа пофарбування S=99,77м ²)	км	0,11	9	83,973	2	(Лод. №1)	20	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	56	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311024	1994	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор с Черкаське вул. Кірова ветка № 1 (офарбування газопроводу : Д- 133 мм L=156 м ; S=95,44м ² ; Пофарбування 22 од підпор : з монорельса Р65 Н=3 м ; S=54,5м ² ; разом : площа пофарбування S=149,94м ²)	км	0,156	15	97,390	2	(Лод. №1)	17	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	57	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311151 114061500330311030 114061500330311031	1984, 1977	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ вул. Д Кумача,Союзна,Центрна,Цюлковського,пров Горний ветка № 3, вул. Козинки ветка № 2 (офарбування газопроводу : Д- 89 мм L=310 м ; S=126,91 м ² ; пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=2,2 м ; S=10,3м ² ; пофарбування2 од підпор : з труби Д- 100 мм Н=5 м та Н=6м ; S=5,06м ² ; пофарбування 20 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3 м ; S=21,6м ² ; разом : площа пофарбування S=163,87м ² ; Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=82м ; S=21,50 м ² ; Пофарбування 12 од підпор : з труби Д- 57 мм Н=2,5 м ; S=7,87м ² ; разом : площа пофарбування S=29,37м ² ; Пофарбування газопроводу : Д- 32 мм L=19 м ; S=3,42м ² ; Пофарбування 1 од підпор : з труби Д- 40 мм Н=2,5 м ; S=0,53 м ² ; разом : площа пофарбування S=3,95м ² ; Усього S=33,32м ²	км	0,411	18	44,889	2	(Лод. №1)	18	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	58	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330310589 114061500330310714	1990, 1984	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ, вул. Декабристів, Совхозна, ветка № 2; провул. Гаюмський, Короченко, вул. Губюка, Ушкаво, Центна ветка № 3 (офарбування газопроводу : Д- 102 мм L=40 м ; S=18,4м ² ; пофарбування 5 од підпор : з труби Д- 102 мм Н=3 м ; S=6,9м ² ; разом : площа пофарбування S=25,3м ² ; пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=98 м ; S=40,12м ² ; пофарбування 6 од підпор : з труби Д- 76 мм Н=2,5 м -4од та Н-4,5м-2 од. ; S=6,84м ² ; разом : площа пофарбування S=46,96м ²)	км	0,138	7	48,532	2	(Лод. №1)	19	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	59	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311318	1989	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ вул. Ползиря, Сокозидова, Лермонтова, Урожайна, пров. Сокозидова, ВІНКС, ветка № 3 (офарбування газопроводу : Д- 89 мм L=94 м ; S=38,48м ² ; пофарбування 16 од підпор : з труби Д- 108 мм Н=2,2 м ; S=17,49м ² ; разом : площа пофарбування S=55,97м ²)	км	0,094	5	54,022	2	(Лод. №1)	20	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	60	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слав'янськ	114061500330313346	1989		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Слав'янськ вул. Басейна від вул. Лиманська до №2 ветка №2 (пофарбування газопроводу : Д-114 мм L=310 м ; S=162,56м2 Пофарбування 36 од підпор : з труби Д-76 мм (Н=2,2 м+7 од, Н=2,5м+3 од, Н=2,8м+1 од, Н=2,9м+3 од, Н=3,0м+3 од, Н=3,2м+4 од, Н=3,3м+3 од, Н=3,4м+1 од, Н=3,5м+3 од, Н=3,6м+2од, Н=3,7м+1 од, Н=3,8м+1 од, Н=3,9м+3 од, Н=4,1м+1 од, Н=4,6м+1од.; S=41,44м2 ; разом : площа пофарбування S=204м2)	км	0,31	19	60,812	2	(Дод. №1)	21	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	61	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313696 114061500330313680	2003, 2009		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Лисова, вул. Оскільська 18, с. Рубці Лиманського району (пофарбування газопроводу Д-57 мм L=116 м S=30,42 м2, Д-76 мм L=56 м S=20,16 м2)	км	0,172	5	28,228	2	(Дод. №1)	22	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	62	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313681	2009		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Оскільська 24-3/6 с. Рубці Лиманського району (пофарбування газопроводу Д-76 мм L=195 м S=70,20 м2)	км	0,195	7	36,396	2	(Дод. №1)	23	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	63	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330202029 114061500330201873	2008		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Челюсска від №2 до №21 ветка №2, вул. Челюсска вул. Вологодська, вул. Пролетарська, пров. Ринковий, Торговище, ветка № 6 м. Лиман (пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=122 м S=31,99 м2, Д- 108 мм L=182 м S=90,42 м2) □	км	0,304	11	37,274	2	(Дод. №1)	24	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	64	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313669	2004		11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Рикова ветка №2, м. Лиман. Пофарбування газопроводу Д- 108 мм L=169 м S=84 м2	км	0,169	8	46,017	2	(Дод. №1)	25	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
		Торезьке від.										8,632	507							
Експлуатація мереж	65	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330200374	1989	x	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т до ГРП-18 вул. Пушкіна м. Залізне, м. Торезька. Фарбування газопроводу Д-108мм-10шт.м., що для фарбування склади 47,8 м2; фарбування трубчатих підпор Д-108 мм б-2,7 -11 од, що для фарбування склади: 13,66 м2, встановлення ізоляційних фланців Ду-100 мм-4 од	км	0,104	12	118,858	3	(Дод. №1)	97	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	66	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307008 114060600330312734 114060600330312761 114060600330306940 114060600330312762 114060600330312958	1993 (1989)	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т від ГРП 18 до пр-та Понерів к жб 17, 19, 21, 11, 15, вул.Мавковського, Шеселів жб 9, 11, 7 м. Залізне, м. Торезька. Фарбування газопроводу Загальна довжина 1909 м.м., в т.ч. д. 219 мм-1013 п.м., д. 108 мм-542 п.м., д.57 мм-354 п.м та кроштейнів -18 шт, що для фарбування склади: 1274,4 м2; фарбування трубчатих підпор д.219 мм б-5 м-10шт, б-2,5м-58 шт, д.108 мм б-2,5м -14 шт, д.108 мм б-2,7м -41 шт, д.89 мм б-2,5 м-2 шт, б-3 м-12 шт, б-2,7 м -19 шт; д.76 мм б-3 м-2 шт, що для фарбування склади: 281,5 м2)	км	1,909	143	75,154	3	(Дод. №1)	139	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	67	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306793 114060600330306876	1979	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т до пр-с. Понерів 8,10,12м та Залізне, м. Торезька. Загальна довжина 363 м.м., в т.ч. д. 108 мм-125 п.м., д.76 мм-45 п.м., д.57 мм-193 п.м., що для фарбування склади: 121,6 м2; фарбування трубчатих підпор д.108 мм б-3м -13шт, д.89 мм б-3 м-6 шт, д.76 мм б-2,7-25 шт, що для фарбування склади: 45,3 м2	км	0,363	15	42,396	3	(Дод. №1)	122	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	68	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307042	1993	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний розподільний газопровід н/т по вул. Короленко, Молодіжна, с. Північний м. Торезька. Загальна довжина 3320 п.м., в т.ч. д. 159 мм-577 п.м., д. 133 мм-288 п.м., д.108 мм-118 п.м., д.89мм-414 п.м., д.76мм -682 п.м., д.57 мм-1241 п.м., що для фарбування склади: 1322,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм б-5 м-12 шт, б-2,5 м-65 шт, д.108 мм б-5м -16шт, б-2,5 м-12 шт, д.89 мм б-2,5 м-2шт, що для фарбування склади: 397 м2	км	3,320	266	49,891	3	(Дод. №1)	140	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	69	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307004 114060600330312853	1993	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний розподільний газопровід н/т по вул. Саманна від д.42 до д.28 та від д.49 до д.39 с. Північний м. Торезька. Загальна довжина 163 п.м., в т.ч. д. 133 мм-69 п.м., д.57 мм-94 п.м., що для фарбування склади: 65,2 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм б-2,5 м-6 шт, д.89 мм б-2,5 м-12 шт, що для фарбування склади: 21,6 м2	км	0,163	8	48,948	3	(Дод. №1)	98	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	70	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306867 114060600330307125 114060600330307133 114060600330306863 114060600330307124 114060600330306877 114060600330307127 114060600330306868 114060600330306864 114060600330307126 114060600330306890 114060600330307132 114060600330308087 114060600330306910 114060600330307131 114060600330306881 114060600330306889 114060600330307129 114060600330307128 114060600330306903	1983	x	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т від вул. Жовтневої 6 до булівару по вул. Мавковського 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вул. Дружби 5, 10, 12, м. Торезька. Загальна довжина 1811 п.м., в т.ч. д.159мм-656 п.м., д.133 мм-371 п.м., д.108 мм -164 м, д.89 мм-129 м.м., д.76 мм -226 п.м., д.57 мм -235 п.м., д.40 мм -30 п.м. та кроштейнів-318 шт, що для фарбування склади: 969,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм б-3 м-33 шт, д.108 мм б-3 м-7 шт, д.108 мм б-5 м-5 шт, д.76 мм б-3 м-16 шт, що для фарбування склади: 107,4 м2 ;	км	1,811	102	56,347	3	(Дод. №1)	123	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	71	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306808 114060600330306809 114060600330307074	1976	x	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т від вул.Дружби 34 до вул. І.Карабца 3,5, м. Торезька. Загальна довжина 403 п.м., в т.ч. д.108мм-103 п.м., д.89 мм-90 п.м та кроштейнів-90 шт, що для фарбування склади: 140,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 108 мм б-3 м-4 шт, що для фарбування склади: 5,5 м2 ремонт антицидичних колющих-2 шт	км	0,403	16	40,232	2	(Дод. №1)	26	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	72	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306777 114060600330307071	1980	x	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т по вул. Мавковського жб 23, 26, 27 до вул.І Карабца жб 10, 12 м. Торезька. Загальна довжина 548,7 м., в т.ч. д.159мм-336,7м та кроштейнів-94 шт, що для фарбування склади: 303,2 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм б-3 м-12 шт, д. 89 мм б-3 м-4 шт, що для фарбування склади: 30,2 м2	км	0,549	31	56,442	2	(Дод. №1)	27	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	73	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330200329	1968	x	1	капітальний ремонт	Значна корозія. Не забезпечує герметичного закриття	Надземний розподільний газопровід с/т від ГРС до ГРП-9 м. Торезьк; Загальна довжина 2553 п.м. Заміна сталевой засуви Ду-100 мм., встановлення додаткової підпори-1 шт	км	0,01	13	1 269,872	3	(Дод. №2)	77	Р_03_06_02 Р_03_02_02 Р_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Реконструкція									3,546	944							
		Артемівецьке УГГ										1,000	8							
Експлуатація мереж	74	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Бахмутська ПТФ (с. Берестове)	114060200330304179	1986			незадовільний	Для забезпечення умов технічного обслуговування газопроводу, а також для переподдання можливого несанкціонованого відбору газу.	Проектні роботи та топографічна зйомка для виконання робіт з вивозу розподільного надземного газопроводу н/т с.Покровське, вул. Центральна	од	1	8	8,000	3	(Дод. №1)	124	Р_11_08_01	Амортизаційні відрахування
		Докумівське від.										0,094	64							

Експлуатація мереж	75	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Волюваха	114060700330307188	1974	14	капітальний ремонт	відшаршування ізоляційного покриття внаслідок відсутності захисного струму, фізичний знос та розчирення протекторів	Реконструкція підземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волюваха, вул. 1 Травня Д-108 мм. Розробка проекту механічно (1,2x0,8x92)=88,32 м ³ . Демонтаж сталевого газопроводу о 108 мм - 93,6 м. Прокладання газопроводу ПЕ 80 SDR 11 із захисним покриттям, о 90x8,2 мм з запасом 2%-94 м. Установа термоізоляційних відводів 900 ПЕ 100 SDR 11, о 90 мм - 2 од. Встановлення верт. стійких з'єднань ПЕ-СТАЛЬ 90/89мм - 2 од. Встановлення вертикальних футулярів труби ПВХ о160x3,2 мм, L=1,5м - 2 од. - 3 м. Прокладання сталевого газопроводу о 108 мм - 3,6 м. Герметизація футулярів ПВХ о160x3,2мм - 2 од. Вшаршування коверу - 1 од. Узелка сигнальної стрічки - 94 м. Зворотне заповнення ґрунтом 87,57 м ³ .	км	0,094	64	680,726	3	(Дод. №1)	125	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування	
		Костянтинівське УТГ									1,452	713								
Експлуатація мереж	76	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308714	1969	x	8	незадовільний	Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення ізоляційного покриття газопроводу	Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул. Матросова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	км	0,452	342	757,321	2	(Дод. №1)	28	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	77	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1			x			Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення ізоляційного покриття газопроводу	Прокладання г-д середнього та низького тиску методом горизонтально направленої буріння між селами Нахалівка та Новоселівка м. Костянтинівка	од	1,000	371	370,694	2	(Дод. №1)	126	09_13	Амортизаційні відрахування (додакового вельчеш)
		Слав'янське УТГ									1,00	159								
Експлуатація мереж	78	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Слав'янськ	11406150380202266 ; 11406150035020267	2015			незадовільний	утворення конденсату в підземному ПЕ газопроводі	Встановлення конденсатозбирника на підземному ПЕ газопроводі с/т Д-315 мм, м. Слав'янськ п. Райгородок	од	1,000	159	158,566	3	(Дод. №1)	127	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування (додакового вельчеш)
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Інше																	
II. Відключаючі пристрої																				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво								0	0,00								
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт								7	325								
		Костянтинівське УТГ									6	313								
Експлуатація мереж	79	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС смт. Очеретине	114061800330312674	2002			незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засувки Ду 100 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Яснонавіський р-н, с. Новоселівка, вул. Першотравнева	од	1	5	5,201	2	(Дод. №2)	29	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	80	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС смт. Очеретине	114061800330312664	1990			незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засувки Ду 200 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Яснонавіський р-н, смт. Желане, вул. Центральна	од	1	39	39,008	3	(Дод. №2)	78	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	81	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201305, 114061200330201272	1964	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна існуючої засувки Ду300 (2 од.), Ду 400, Ду 100 мм на кулявий кран приварний для підземної установки BREEZE 11c037n Ду 300 мм, з редуктором та штокoм b-1.5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кулявий кран приварний під ковер BREEZE 11c037n Ду 100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м. Костянтинівка, вул. Емельянова №137	од	4	268	67,096	2	(Дод. №7)	30	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.									1	12								
Експлуатація мереж	82	Відключаючі пристрої	Капремонт	ГРС Вугласар	114061300330200733	1997			капітальний ремонт	Через нещільність фланцевих з'єднань, наявність каверн на метали засувки, в неробочому стані гранбукса	Заміна сталевих засувки Ду=150мм на надземному газопроводі середнього тиску Ду=150мм, с. Лівийна, (Сталева засувка Ду=150мм - шт. фланцеве прислання.) Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм, ґрунтування та фарбування фланців	од	1	12	12,157	3	(Дод. №2)	79	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Реконструкція								9	511								
		Артемівське УТГ									4	266								
Експлуатація мереж	83	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330201438	1974			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-відводів до ГРП №2, фізичний знос відключаючого пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №52 демонтується.	Заміна відключаючого пристрою на газопроводі-відвод с/т поряд з ГРП №2 м. Бахмут, вул. Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам. 108мм - 9п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-22 п.м, сталевий надземного газопроводу с/т діам. 108мм - 4 п.м., заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодця №52.	од	1,000	36	35,970	2	(Дод. №1)	31	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	84	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330300838	1977			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-відводів до будівлі, фізичний знос відключаючого пристрою.	Заміна відключаючого пристрою на газопроводі-відводі н/т м. Бахмут, вул. Ювілейна, 38. Заміна підземного газопроводу н/т діам 219мм - 9п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м, сталевий надземного газопроводу н/т діам 219мм - 6 п.м. Заміна відключаючого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2.	од	1,000	103	103,077	2	(Дод. №1)	32	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	85	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330301497	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-відводів до ГРП №3, фізичний знос відключаючого пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №56 демонтується.	Заміна відключаючого пристрою на підземному газопроводі-відводі с/т поряд з ГРП №3 м. Бахмут, вул. Ювілейна. Газ-з поряд з ГРП №3 м. Бахмут, вул. Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам. 159мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-10,5 п.м, сталевий надземного газопроводу с/т діам. 108мм - 2 п.м. заміна відключаючого пристрою: засувок Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодця №56.	од	1,000	31	30,962	3	(Дод. №1)	128	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	86	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330300676	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-відводів до будівлі, фізичний знос відключаючого пристрою.	Заміна відключаючого пристрою на газопроводі-відводі поряд з кінотеатром "Победа" м. Бахмут, вул. Ювілейна. Заміна підземного газопроводу н/т діам 200мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу н/т Д. 225 мм-10,5 п.м, сталевий надземного газопроводу н/т діам 219мм - 3 п.м. Заміна відключаючого пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 225мм під ковер на підземному газ-ді.	од	1,000	96	95,887	3	(Дод. №1)	129	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Локчанське від.									1	41								
Експлуатація мереж	87	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Волюваха	114060700330200410 та 114060700330200409	1977, 1987			незадовільний	Об'єднання "балонів" газопроводів для підтримання заданих параметрів тиску газу	Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волюваха будівля ГРП, вул. Леніна, Менделєєва, кв. Північний. Реконструкція підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду300 мм та підземного сталевого газопроводу середнього тиску Ду200, с. Близьке від ГРС до ГРП.	км	1,000	41	41,274	3	(Дод. №1)	130	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.									1	55								
Експлуатація мереж	88	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Мар'їнка	114061300330100225	1964			будівництво	Вніс відключаючого пристрою за межі території ЦТ РП КРОЗ	Встановлення сталевих засувки Ду=200мм на підземному газопроводі високого тиску Ду=300мм м. Мар'їнка-м. Красногорівка Розробка ґрунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж переходу, приварного крану, відновлення ізоляції газопроводу, засипка ґрунтом шурфу.	од	1	55	54,856	2	(Дод. №2)	33	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Слав'янське УТГ									3	149								

Експлуатація мереж	89	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Славолянськ	114061200330200821	1963	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність.	Установлення на газопроводі кулькового крану приварного для підземної установки під ковер BREEZE 11с037п Ду 300 мм, з редуктором та штокм b-1.5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з труб Ф 108 мм -15м з устаткуванням кулькового крану приварного BREEZE 11с037п Ду 100 мм в газ ковода №16 (у кількості - 1од.)	од	3	149	49,772	2	(Дод. №7)	34	P_10_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Інше											0	0,00					
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво											0	0,00					
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт											9	326					
		Документація від.												1	12					
Експлуатація мереж	90	ГРП	Капремонт	ГРС Волюваха	114060700320100237	1988			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 по вул. 1 Травня, м. Волюваха. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покривля,улаштування парозолоції,укладання листів профнастилу)	од	1	12	12,433	3	(Дод. №3)	99	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
		Косгитинівське УТГ												1	19					
Експлуатація мереж	91	ГРП	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100722	1998			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №45 за адресою: Косгитинівський р-н, с.Іванопілля. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покривля,улаштування парозолоції, укладання листів профнастилу)	од	1	19	18,824	3	(Дод. №3)	131	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
		Краматорське УТГ												1	45					
Експлуатація мереж	92	ГРП	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000320100427	2000			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі, стін	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 24, м. Краматорськ, вул. Київський . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покриття, ремонт кам'яної кладки стіни, фарбування)	од	1	45	44,868	3	(Дод. №3)	133	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
		Мар'їнське від.												4	202					
Експлуатація мереж	93	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100477	1992			капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, в середні приміщення побила стіна та стель, розтріскалося забарвлення на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей, а також корозія металу воріт	Капітальний ремонт ГРП № 1 м. Богооявленка, вул.Річна (заміна дверей, грунтування внутрішніх стін та стелі; фарбування стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування внутрішніх стін.; фарбування технологічного обладнання)	од	1,00	39	39,024	3	(Дод. №3)	134	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	94	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100474	1992			капітальний ремонт	Через тривалий строк експлуатації в середні приміщення побила стіна та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалося забарвлення на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей , а також корозія металу трубопроводу системи опалення.	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 с. Новоукраїнка, вул.Франко, 1 (заміна дверей, фарбування технологічного обладнання; фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін ; демонтаж; виготовлення та монтаж рет-стру системи опалення)	од	1,00	25	25,493	2	(Дод. №3)	35	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	95	ГРП	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330310467	1985			капітальний ремонт	В результаті проведення робіток дій, через праме попадання снурду сталося часткове руйнування стін і даху будівлі і пошкодження всіх вхідних дверей і вікон.	Капітальний ремонт ГРП № 5 м-ни Сонячний м.Красногорівка, (встановлення дверей, грунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання; Часткове вантування цементної стяжки даху, монтаж сандвічого газопроводу з ІСК.)	од	1,00	108	108,288	3	(Дод. №3)	12	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	96	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100476	1992			капітальний ремонт	Через тривалий строк експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, в середні приміщення побила стіна та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалося забарвлення на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 3 с Новоукраїнка, вул.Молодіжна, 51 (заміна дверей; фарбування технологічного обладання; фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін; ремонт кровлі)	од	1	30	29,54	2	(Дод. №3)	36	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
		Торецьке від.												2	48					
Експлуатація мереж	97	ГРП	Капремонт	ГРС Держанськ	114060600320900197	1972			капітальний ремонт	Через тривалий строк експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, в середні приміщення побила стіна та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згинття дверей	Капітальний ремонт будівлі ГРП-6 вул. Дружба, м.Торецьк (24,87 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна кровлі на проф. листи, малярні та штукатурні роботи.	од	1	13	12,950	3	(Дод. №3)	135	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	98	ГРП	Капремонт	ГРС Держанськ	114060600320900223	1992			капітальний ремонт	Через тривалий строк експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, в середні приміщення побила стіна та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згинття дверей	Капітальний ремонт будівлі ГРП-38 вул. Залізнична, с. Дружба, м.Торецьк (70,52 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна кровлі на проф. лист, малярні та штукатурні роботи.	од	1	35	34,646	2	(Дод. №3)	37	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Реконструкція											16	3 909					
		Артемівське УТГ												3	815					
Експлуатація мереж	99	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100142, 114060200320900708	1977			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє, зрізані різьби спеціальних болтів, на відключачних пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання	Реконструкція ГРП № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/г-м/т, потужність 2840м3/год) Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од	1	250	250,287	3	(Дод. №3)	80	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	100	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100155 114060200320900050	1967			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє, зрізані різьби спеціальних болтів, на відключачних пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання	Реконструкція ГРП № 40 м.Часів-Яр,вул.Образова (РДУК-2-100, с/г-м/т, потужність 2840м3/год) Капітальний ремонт будівлі ГРП №40.	од	1	245	244,972	3	(Дод. №3)	88	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	101	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100149 114060200320900710	1978			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє, зрізані різьби спеціальних болтів, на відключачних пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання	Реконструкція лінії редукування ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нітка, с/г-м/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од	1	319	319,468	3	(Дод. №3)	81	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Документація від.												2	374					
Експлуатація мереж	102	ГРП	Реконструкція	ГРС Донське	114060700320100244	1987			незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регуляторів більше 10%. Запірна арматура та різьби з'єднання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі плота регулятора зношена.	Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №2 смт. Донське по вул. О. Кошевого. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50)	од	1	102	102,068	3,00	(Дод. №5)	100	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	103	ГРП	Реконструкція	ГРС Волюнова	114060700320100233	1990			незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коштовна тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьби і'здання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі пілота регулятора зношена.Значне пошкодження кровлі	Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №6 м. Волюнова по пров. Залізничний. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 3800 м3/год (регулятор РДУК 100). Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі). □	од	1	271	271,490	3	(Дол. №5)	143	Р_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Львівське віл.											2	477						
Експлуатація мереж	104	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружівка	114060800320100258	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опаловальний період	Реконструкція ГРП-24 м. Дружівка, с.Гришків,вул.Костянтинівська(Поселище)- заміна ліній редукування на сучасне обладнання в зборі	од	1	249	248,802	2	(Дол. №3)	38	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	105	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружівка	114060800320100257	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опаловальний період	Реконструкція ГРП-13 м. Дружівка, вул. Войкова, на перетині з вул. Восточна-реконструкція ліній редукування на сучасне обладнання в зборі	од	1	228	228,389	2	(Дол. №3)	43	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Кіровоградське УГГ											4	984						
Експлуатація мереж	106	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100390	1966			незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувок, зношеність сідал ПЗК, на входній засуви ліній редукування трищини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі,душіння, трищини поверхні стін у середні приміщення,пошкодження фарбованих поверхнь віконних рам, душіння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох сторін.	Реконструкція обладнання ГРП №1, м. Краматорськ, вул. Будаєва (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі).	од	1	236	236,366	3	(Дол. №3)	82	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	107	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000320100394	1965			незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувок, зношеність сідал ПЗК, на входній засуви ліній редукування трищини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі,душіння, трищини поверхні стін у середні приміщення,пошкодження фарбованих поверхнь віконних рам, душіння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох сторін.	Реконструкція обладнання ГРП №5, м. Краматорськ, вул. Г. Небенної Сотні РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1	236	236,366	3	(Дол. №3)	101	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	108	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100391	1969			незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувок, зношеність сідал ПЗК, на входній засуви ліній редукування трищини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі,душіння, трищини поверхні стін у середні приміщення,пошкодження фарбованих поверхнь віконних рам, душіння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох сторін.	Реконструкція обладнання ГРП №2, м. Краматорськ, вул. С. Крушельницької (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання, виготовлення процесної документації. Капітальний ремонт будівлі ГРП №2 (заміна покрівлі).	од	1,00	236	236,366	3	(Дол. №3)	102	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	109	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000320100408	1974			незадовільний	ГРП знаходиться в критичному стані.	Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування (лінія редукування) ГРП-20 м. Краматорськ, вул. Михайлівській. Демонтаж ГРП і встановленням ШГРП -2 МВЗ-2/80 (2 лінії редукування на базі регуляторів тиску 2МВЗ Dn80)	од	1,00	275	274,924	4	(Дол. №3)	102	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування (доплатково включені)
		Красноармійське УГГ											2	510						
Експлуатація мереж	110	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100443	1977			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП №11, м. Покровськ (м. Красноармійськ) вул.Шевченка. Заміна 1 ліній редукування з регулятором РДУК100 V=8400м3/год, на лінію у зборі з сучасним обладнанням Р=0,3 МПа	од	1,00	229	228,652	3	(Дол. №3)	103	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	111	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100438	1972			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП №13, м. Покровськ (м. Красноармійськ) м-н Південний. Заміна морально-застарілого обладнання на сучасне у зборі	од	1,00	281	281,153	3	(Дол. №3)	83	P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Слов'янське УГГ											1	251						
Експлуатація мереж	112	ГРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500320100528	1972			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП №30 вул. Нарвська с. Семенівка м.Слов'янськ (1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускова здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП 11 (30,43 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи, заміна дверей-2 од.	од	1,00	251	251,009	2,00	(Дол. №3)	39	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Товське віл.											2	498						
Експлуатація мереж	113	ГРП	Реконструкція	ГРС Дзержинськ	114060600420100086	1970			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-11 по вул. Донбаська м. Торезьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускова здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП 11 (30,43 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи, заміна дверей-2 од.	од	1,00	257	257,169	2	(Дол. №4)	45	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	114	ГРП	Реконструкція	ГРС Дзержинськ	114060600420100085 114060600320900221	1969, 1972			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-9 по вул. Рим Корсакова м. Торезьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускова здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП -9 (33,9 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	од	1,00	241	241,225	3	(Дол. №4)	144	P_04_02_02 P_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне переоснащення										35	1831						
		Артемівське УГГ											5	265						

Експлуатація мереж	135	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100452				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Гришино	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	37	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	136	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100454				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троянда	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	38	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
		Мар'їнське від.										2	104								
Експлуатація мереж	137	ГРП	Технічне переоснащення		114061300320100492				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Іскра, вул. Центральна	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	39	Р_04_05_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	138	ГРП	Технічне переоснащення		114061300320100487				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Слізавівка, вул. Мнурина	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	40	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
		Слав'їнське УГГ										5	261								
Експлуатація мереж	139	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100497				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Малинівка	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	41	Р_04_05_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	140	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100498				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Никонорівка	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	42	Р_04_05_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	141	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100501				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Торечь, вул. Зелена	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	43	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	142	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100540				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРПБ, с. Красноармійське	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	44	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	143	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100542				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Новомиколаївка, пров. Комунара	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	45	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
		Торчеське від.										6	313								
Експлуатація мереж	144	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100080				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	46	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	145	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100081				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 35, с. Катеринівка	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	47	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	146	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100078				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 36, с. Зоря, вул. Кастіська	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	48	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	147	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100101				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 37, с. Старо Миколаївка, вул. Сверлова	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	49	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	148	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100142				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 40, с. Сука Балка	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	50	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	149	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100143				Дистанційний моніторинг за технічним станом газороздуваючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 24, с. Неленівка, вул. Українська, м. торчеськ	од	1	52	52,2165	4	(Дол. №10)	41	Р_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж		ГРП	Інше									0	0,00								
Експлуатація мереж																					
Експлуатація мереж												IV, ШРП									
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво									0	0								
Експлуатація мереж		ШРП	Капіремонт									0	0								
Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкція									12	1,578								
		Документальне від.										2	281								
Експлуатація мереж	150	ШРП	Реконструкція	ГРС Волюваха	114060700420200051	1999	незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність	Реконструкція ШРП №18 м. Волюваха, вул. Грошової. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне обладнання в зборі.	од	1,00	140	140,367	3	(Дол. №5)	145	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	151	ШРП	Реконструкція	ГРС Волюваха	114060700420200067	1983	незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність	Реконструкція ШРП №10 м. Волюваха, вул.Губенко. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП. Заміна засувки на вхіді в ШРП.	од	1,00	140	140,367	3	(Дол. №5)	104	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування			
		Дружківське від.										1	140								
Експлуатація мереж	152	ШРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800420200130	1969	незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки	Реконструкція ШРП № 3, м. Дружківка, вул. Горького. (ПШГР-50, - 1 нитка ,ст-н/т, потужність 3000м3/годину)	од	1,00	140	140,252	2	(Дол. №4)	40	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування			
		Костянтинівське УГГ										1	143								
Експлуатація мереж	153	ШРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200099	1966	незадовільний	На фільтри Д-50 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру (відромовано не підлягає), пошкоджена різьба на корпусі ПКС-50, пошкоджена гребінка засувки Д-50 (відромовано не підлягає), пошкоджено сіало клапану РД-50.	Реконструкція ШРП №118 у зборі, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Правобережна 108. РД-50, лінії редукування-2 нитки, ст-н/т, потужність 2840м3/год	од	1,00	143	143,003	2	(Дол. №4)	41	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування			

Експлуатація мереж	170	EX3	Капремонт	ГРС Волюха	114060700330307188	1974	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волюха: вул. Орава 27-29, вул. Орава 41-43м, пров. Моноданий 5-6, Литвинова 26 – 21 Гв. армії 72, вул. 21 Гв. армії 93-104, вул. Я. Мурагоро70-73, вул. Вигишска13-16, вул. Артемєна 18-19, вул. Гвардійська 88-89, вул. Губєнка 135-137, вул. Чкалова 79-90, вул.Павлова3-Са, пров. Червонофотєстєкїй 3-4, вул. Орава 71 – вул. Литвинова 15	од	13	65	4,980	3	(Дод. №6)	91	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	171	EX3	Капремонт	ГРС Волюха	114060700330307191	1978	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул.Артемєна18-19 , м. Волюха	од	1	5	4,981	2	(Дод. №6)	48	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	172	EX3	Капремонт	ГРС Волюха	114060700330307189	1976	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул. Чкалова 79-90, м. Волюха	од	1	5	4,981	2	(Дод. №6)	49	09_13	Амортизаційні відрахування
		Дружківське від.									1	56						
Експлуатація мереж	173	EX3	Капремонт	ГРС Дружівка	114060800420300359	2007	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	м. Дружківка,вул.Курчатова -заміна анодного заземлення на катодиній станції КСС-1200	од	1	56	55,603	3	(Дод. №6)	92	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УІТ									38	381						
Експлуатація мереж	174	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300163	1971	капітальний ремонт	Внаслідку тривалої експлуатації станції катодиного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодиного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул. Смильчєва КСС №60.	од	1	35	35,102	3	(Дод. №6)	93	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	175	EX3	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800320100660	1983	капітальний ремонт	Внаслідку тривалої дії постійного струму на анодиний заземлювач ефективність роботи анода ушла, опір анодного заземлювача збільшився. Станція катодиного захисту не виходить на оптимальний режим роботи, не забезпечує 30% запас поужитості встановленого перетворенням електричного струму. Станція катодиного захисту морально виснажена	Заміна станції катодиного захисту та анодного заземлювача за адресою: Ісїноватський р-н, с.Красногорівка КСС №46.	од	1	90	89,589	3	(Дод. №6)	94	Р_06_07_02 Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	176	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300377	1998	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача за адресою: Костянтинівський р-н, с.Івановцї КСС №57.	од	1	54	54,193	3	(Дод. №6)	95	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	2006	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	вул.Червїтїська, ПЄКЗ-1,2 №670	од	1	54	53,539	2	(Дод. №6)	50	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	178	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	1968	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електродозольних фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. 6-го Вересня 16-18	од	3	5	1,582	2	(Дод. №6)	51	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	179	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061800330312674	1990	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: Ісїноватський р-н, с.Новосїлка, вул.Польова 81(1) - 82 (2), вул.Мир 120-122	од	3	13	4,275	2	(Дод. №6)	52	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	180	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308678	1968	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електродозольних фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 21 - 23, 25-31	од	3	9	2,868	2	(Дод. №6)	53	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	181	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	1965	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 56-58, вул.Громова 62 - вул. Леваневського 43	од	5	10	2,072	2	(Дод. №6)	54	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308709	1968	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул.Б.Космонавтїв 10-12, 14-16	од	5	10	2,034	2	(Дод. №6)	55	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	183	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	1961	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу, установка ІФС та ремонт електродозольних фланців за адресою: м.Костянтинівка, пл.Перемоги 3 - ТРП №16, пр.Ломоносова 158-160, пл.Перемоги 1 Соматологія, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул.Циловського 4-6, пр.Ломоносова ідустр. технікум - вітний вогонь, пр.Ломоносова 164-166, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул. Громова 23 - 25, вул.Шмїдта 47-49, вул.О.Невського 3-5, вул.О.Невського 3 - вул.Леваневського 32	од	12	58	4,797	3	(Дод. №6)	96	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	184	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308694	1962	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електродозольних фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул.Шкїльна 13-15, вул.Суворова 19-23.	од	2	9	4,451	3	(Дод. №6)	97	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	185	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300168	1965	капітальний ремонт	Внаслідку тривалої експлуатації станції катодиного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодиного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул. Ново-Садова/Уманська КСС №16.	од	1	36	35,702	2	(Дод. №6)	56	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування (доплатово включенї)
		Краматорське УІТ									5	374						
Експлуатація мереж	186	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300197	1983	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Маршак.	од	1	61	60,943	2	(Дод. №5)	57	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	187	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300230	1994	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, станції катодиного захисту, м. Краматорськ, вул. Шлакєва Гора	од	1	61	60,943	2	(Дод. №5)	58	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	188	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300233	1994	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Байкєвська.	од	1	61	60,943	2	(Дод. №5)	59	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	189	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	7136	2004	капітальний ремонт	у зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ЦДУ-2400 на станцію катодиного захисту	Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посилений УД 2400 вул. вул. Софїєвська - Дніпровська	од	1	94	94,211	2	(Дод. №5)	60	Р_06_07_02 Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	190	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	7775	2005	капітальний ремонт	у зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ЦДУ-2400 на станцію катодиного захисту	Капітальний ремонт засобів ЕХЗ: демонтаж дренажної установки, встановлення КСС -1200 , м. Краматорськ, дренаж посилений УД 2400 вул. О. Тихого* загєва КЗВВ*	од	1	97	96,603	2	(Дод. №5)	61	Р_06_07_02 Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування
		Красноармїєвське УІТ									14	135						
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201323	2006	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровїд м.Покровськ вул.Центральна 340-307, вул. Заїсїнкїв Українї	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	98	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330313448	2009	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровїд м.Покровськ вул.Пушкїна-Москєвєнка	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	99	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201235	2006	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровїд м.Покровськ вул.Профїєвїна 255-216	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	100	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309798	1992	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровїд м.Покровськ вул.Янгїрна	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	101	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309807	1991	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровїд м.Покровськ вул.Горькєва, 16-21	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	102	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309773	1989	капітальний ремонт	Фінансовий знос та розчищення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровїд м.Покровськ вул.Пушкїна-Дєнісовєва	од	2	10	4,948	3	(Дод. №6)	103	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	197	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100420300263	1997	капітальний ремонт	Не забезпечує ефективну роботу станції	Заміна станції катодиного захисту СКЗ 1200 Транспортна лїкарня,м.Покровськ	од	1	35	35,034	2	(Дод. №6)	62	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	198	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100320100334		капітальний ремонт	Не забезпечує ефективну роботу станції	Заміна станції катодиного захисту СКЗ 1200 вул. І.Бєвзїна (Правлї), 14, -вул. Кармєлюкє, м.Покровськ	од	1	40	40,296	2	(Дод. №6)	63	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування (доплатово

										3	307											
Експлуатація мереж	199	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Вугласар	114061300330200718	1994			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення АЗ КСС 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1	73	72,824	3	(Дод. №6)	104	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	200	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Вугласар	114061300420300718	1994			капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вишій з ладу перетворювач струму, вентильні діоди та вимірвальні прилади. Знижений потенціал на газопроводі на межі допустимих значень (за рахунок роботи іншої КСС)	Заміна СКЗ НАСК 1200, с.Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1	35	35,042	2	(Дод. №6)	63	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	201	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224				капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вишій з ладу перетворювач струму, вентильні діоди та вимірвальні прилади. Знижений потенціал на газопроводі на межі допустимих значень (за рахунок роботи іншої КСС)	Будівництво електрохімічного захисту підземного газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-м.Красногорівка ІІІ №114061300330100224, встановлення КСС-1200.	од	1	199	198,870	2	(Дод. №6)	64	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)		
Слав'янське УГГ											5	261										
Експлуатація мереж	202	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слав'янськ	114061500330200883	1972			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску БФІЛ м. Слав'янськ	од	1	51	51,214	2	(Дод. №6)	65	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	203	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слав'янськ	114061500330310871	1990			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-600 на газопроводі низького тиску вул. Гладина м. Слав'янськ	од	1	51	51,226	2	(Дод. №6)	66	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	204	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слав'янськ	114061500330311692	1996			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС В-ОПЕД на газопроводі середнього тиску МЖК ГРП м. Слав'янськ	од	1	58	57,703	2	(Дод. №6)	67	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	205	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Слав'янськ	114061500330200742	1978			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Онисні споруди м. Слав'янськ	од	1	50	50,000	2	(Дод. №6)	68	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	206	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Червоий Лиман	114061500330200809	1990			капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску м.Лиман ГРС	од	1	51	51,037	2	(Дод. №6)	69	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Торенське віа.											1	46										
Експлуатація мереж	205	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600420300119	1976	x	x	капітальний ремонт	Знос основних елементів конструкцій	ЕХЗ тп-ту е/т по прес. Поперім. Залізне м. Торенська, заміна катодної станції КСС-600 на сучасну, заміна металевого шпика	од	1	46	46,215	2	(Дод. №6)	72	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Реконструкція										0	0								
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Технічне переоснащення										0	0								
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Інше										0	0								
											VII. Інте											
Експлуатація мереж		Газові колодезі	Будівництво										2	36								
Експлуатація мереж		Газові колодезі	Капремонт																			
Експлуатація мереж	207	Газовий колодезь	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201272	1965			незадовільний	Через тривалий термін експлуатації корозія металу зруйнувала грамбюксу засувки (не забезпечує герметичне закриття)	Ліквідація газового колодезя №16 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Леваневського	од	1	16	11,55092196	2	(Дод. №4)	73	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)		
Експлуатація мереж	208	Газовий колодезь	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201328	1963			незадовільний	Через тривалий термін експлуатації корозія металу зруйнувала грамбюксу засувки (не забезпечує герметичне закриття)	Заміна та перенесення відключаючого устаткування, ліквідація газового колодезя №109 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Інтернаціональ-Лавовська.	од	1	20	16,58586917	2	(Дод. №4)	74	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування (додатково включені)		
Експлуатація мереж		Газові колодезі	Реконструкція										0	0								
Експлуатація мереж		Виробничі приміщення	Будівництво										0	0								
Експлуатація мереж		Виробничі приміщення	Капремонт										0	0								
Експлуатація мереж		Усього по блоку, у т.ч.:											256	16 724								
Експлуатація мереж		Амортизаційні відрахування											229,4	15 311								
Експлуатація мереж		Капітальні вкладення											27,0	1 414								
АВТО											VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки											
АВТО		Спеціалізована Техніка	Капремонт										0	0								
АВТО		Спеціалізована Техніка	Придбання										12	14349								
АВТО		ПАТ "Донецькоблгаз"											12	14349								
АВТО	209	Спеціалізована Техніка	Придбання						Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт нецільовий	Екскатор навантажувач ЗСХ ECO Sitemaster (або аналог)	од	3	6 156	2052	4	(Дод. №8)	67	09_01	Капітальні вкладення			
АВТО	##	Спеціалізована Техніка	Придбання						Оновлення аварійно-диспетчерської служби спецавтотранспортом	Renault Master L2H2 фургон з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)	од	9	8 193	910	4	(Дод. №8)	58	09_03	Капітальні вкладення			
АВТО		Легковий автотранспорт	Капремонт										0	0								
АВТО		Легковий автотранспорт	Придбання										13	5089								
АВТО		ПАТ "Донецькоблгаз"											13	5089								
АВТО	211	Легковий автотранспорт	Придбання						Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт нецільовий	Автомобіль Renault Dokker (або аналог)	од	9	3084	342,666	4	(Дод. №8)	69	09_02	Капітальні вкладення			
АВТО	212	Легковий автотранспорт	Придбання						Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт нецільовий	Автомобіль Renault Duster (або аналог)	од	3	1251	417,166	4	(Дод. №8)	70	09_02	Капітальні вкладення			
АВТО	213	Легковий автотранспорт	Придбання						Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт нецільовий	Автомобіль Renault Trafic плас. з доп. комплектації 8 місць (або аналог)	од	1	754	753,763	4	(Дод. №8)	71	09_02	Капітальні вкладення			
АВТО		Усього по блоку, у т.ч.:											25	19 439								
АВТО		Амортизаційні відрахування											0	0								
АВТО		Капітальні вкладення											25	19 439								
ВТВ											IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат паливного газу											
ВТВ		Оперативний облік	Секціонування										0	0								
ВТВ		Оперативний облік	Дублюючий облік																			
ВТВ		Оперативний облік	Капремонт вузла обліку газу																			
ВТВ		Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП																			
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																			
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Капремонт																			

ІТ	233	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Кольоровий струйний принтер Epson L1800 A3 з системою СБПЧ (або аналог)	од	6	96	16,054	3	(Дол. №11)	10	09_21	Капітальні вкладення	
ІТ	234	Обладнання	Закупівля							облаштування робочих місць	Джерело безперебійного живлення Eaton 9130 SX 8000 VA (або аналог)	од	10	831	83,124	3	(Дол. №11)	11	09_13	Капітальні вкладення	
ІТ		Обладнання	Підтримка										0	0							
ІТ		Обладнання	Модернізація										0	0							
ІТ		Програмне забезпечення	Закупівля										2	339							
		ПАТ "Донецькоблгаз"											2	339							
ІТ	235	Програмне забезпечення	Закупівля							Програмне забезпечення	Придбання програмного комплексу "Повірка газових лічильників"	од	1	209	208,61	4	(Дол. №11)	56	09_13	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)	
ІТ	236	Програмне забезпечення	Закупівля							Програмне забезпечення	Придбання програмне забезпечення "Tex-Документообіг"	од	1	131	130,843	4	(Дол. №11)	57	09_13	Капітальні вкладення	
ІТ		Програмне забезпечення	Підтримка																		
ІТ		Програмне забезпечення	Оновлення										1	339							
		ПАТ "Донецькоблгаз"											1	339							
ІТ	237	Програмне забезпечення	Оновлення							Програмне забезпечення	Оновлення програмного забезпечення "Документообіг"	од	1	339	338,720	4	(Дол. №11)	59	09_13	Капітальні вкладення	
ІТ		ІТ послуги	Телеком										1	431							
ІТ		Костянтинівське УТГ											1	431							
ІТ	##	ІТ послуги	Телеком							Модернізація корпоративного телефонного зв'язку	ATC Open Scare Business X5 (або аналог)	од	1	431	430,984	4	(Дол. №11)	106	09_13	Капітальні вкладення	
ІТ		ІТ послуги	Спецзв'язок										0	0							
ІТ		ІТ послуги	Інше										0	0							
ІТ		Усього по блоку, у т.ч.:											298	4 429							
ІТ		Амортизаційні відрахування																			
ІТ		Капітальні вкладення											298,000	4 429							
ХП. Інше																					
ІНШЕ		Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання										48	551							
		ПАТ "Донецькоблгаз"											48	551							
ІНШЕ	239	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Аудіореєстратор AMUR-USB-A6/2 (або аналог)	од	3	14	4,75	4	(Дол. №12)	62	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)	
ІНШЕ	240	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GM340-автомобільний комплект з монтажем (або аналог)	од	7	79	11,338	4	(Дол. №12)	63	09_13	Капітальні вкладення	
ІНШЕ	241	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GP340-переносна (або аналог)	од	25	309	15,469	4	(Дол. №12)	64	09_13	Капітальні вкладення	
ІНШЕ	242	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GM340-стаціонарний комплект з монтажем (або аналог)	од	5	140	27,913	4	(Дол. №12)	65	09_13	Капітальні вкладення	
ІНШЕ	243	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Акумулятор Motorola PMNN4018A до переносної радіостанції (або аналог)	од	8	8	1,003	4	(Дол. №12)	66	09_13	Капітальні вкладення	
ІНШЕ		Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	Придбання										0	0							
ІНШЕ		Засоби індивідуального захисту	Придбання										0	0							
ІНШЕ		Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання										13,00	39							
		ПАТ "Донецькоблгаз"	Придбання										13	39							
ІНШЕ	244	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання							Оснащення служб УТГ приладами та інструментом	Дриль-шурупокрут DF 333 DWYE Makita Акум (або аналог)	од	1	3	2,692	2	(Дол. №12)	79	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)	
ІНШЕ	245	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання							Оснащення служб УТГ приладами та інструментом	Шліфувальна машина кутова 230 мм GA9020 SF 2200 BT Makita (або аналог)	од	1	3	2,938	2	(Дол. №12)	80	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)	

ІНШЕ	246	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Перфоратор SDS-MAX HR4002 Makita (або аналог)	од	1	9	9,167	2	(Дол. №12)	81	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	247	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Перфоратор Дніпро-М (або аналог)	од	1	2	2,470	2	(Дол. №12)	82	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	248	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Електродріль Дніпро-М HD-120 (або аналог)	од	1	1	0,999	2	(Дол. №12)	83	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	249	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Шліфувальна машина кутова 230 мм Stanley STGL2223 2200 Вт (або аналог)	од	2	4	2,122	2	(Дол. №12)	84	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	250	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Труборіз	од	1	2	1,675	2	(Дол. №12)	85	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	251	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Бензосока Grunhelm GR-45 (або аналог)	од	1	2	2,155	2	(Дол. №12)	86	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	252	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Перфоратор Forte SDS-PLUS RH 32-17 RV (або аналог)	од	1	2	2,340	2	(Дол. №12)	87	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	253	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Шліфувальна машина кутова Forte EG 14 125 VL (або аналог)	од	1	1	1,220	2	(Дол. №12)	88	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	254	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Бензосока ВСУ-73 (або аналог)	од	1	3	3,340	2	(Дол. №12)	89	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ	255	Високошугливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УТТ приладами та інструментом	Бетономішалка 180 л	од	1	6	5,800	2	(Дол. №12)	90	09_13	Амортизаційні відрахування (додатково включені)
ІНШЕ		Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	Придбання									4	28						
		ПАТ "Донецькобгаз"										4	28						
ІНШЕ	256	Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	Придбання						Оснащення служб газів мереж та ГРП обладнаннями для зварювання сталевих труб	Зварювальний апарат інверторного типу ВДІ-250Р цифровий ПАТОН (або аналог)	од	4	28	6,975	3	(Дол. №12)	72	09_13	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань.)
ІНШЕ		Приміщення	Будівництво									6	446						
ІНШЕ		Приміщення	Капремонт									2	196						
ІНШЕ	257	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	протікає покрива	Капітальний ремонт будівлі складу Новоторійської ділянки Дочасяського відділення КУТТ за адресою: смт. Новоторієцьк, вул. І. Кононенка (Октябрська), буд.37. Заміна покривлі на профнастил (480х2).	од	1	116	116,100	3	(Дол. №12)	13	09_13	Амортизаційні відрахування

ІНШЕ	258	Приміщення	Капремонт				капітальний ремонт	під дією атмосферних опадів та впливу навколишнього середовища розтруили дерев'яні рами	Капітальний ремонт адміністративної будівлі Донецької дільниці Докучаєвського відділення КУТТ за адресою смт Донецьке, вул. О.Косового, буд. 2а.	од	1	80	80,283	3	(Дол. №12)	14	09_13	Амортизаційні відрахування	
		Красноармійське УТТ									3	137							
ІНШЕ	259	Приміщення	Капремонт				капітальний ремонт	Дерев'яні елементи (вікна) мають масові сліди заможувань, уражені грибок і гнилизною, лакофарбний шар покритий тріщинами і пелюхавою.	Капітальний ремонт будівлі газової служби м. Родінське. Заміна вікон: 130 x 137 см - 5од, 210 x 137 см - 8од.	од	1	76	76,166	2	(Дол. №12)	51	09_13	Амортизаційні відрахування	
ІНШЕ	260	Приміщення	Капремонт				капітальний ремонт	Вийшов з ладу опалювальний апарат (пелюк бойлер гарячого водопостачання); вийшов з ладу розширювальний бак; вийшов з ладу датчик тиску і температури; вийшов з ладу терморегулятор	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Селидове, вул. К.Маркса	од	1	26	25,613	3	(Дол. №12)	15	09_13	Амортизаційні відрахування	
ІНШЕ	261	Приміщення	Капремонт				капітальний ремонт	Вийшов з ладу опалювальний апарат	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Мирноград, вул. Соборна, 51А	од	1	35	35,467	2	(Дол. №12)	2	09_13	Амортизаційні відрахування	
		Мар'їнське від.									1	113							
ІНШЕ	262	Приміщення	Капремонт	758	1979		капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вплив навколишнього середовища, звант та вщердані приміщення потрахкалась шукатурка та потемніло блування стін та стелі, потрахкалась фарба, зъявилась іржа металевих поверхонь опалювальних приладів і віконних решток, потрахкалась фарба на стінах та дерев'яній підлозі	Адміністративна будівля м.Вуглазар, вул.Трифоновна, 17. Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків, системи опалення, тощо.	од	1	113	112,523	3	(Дол. №12)	16	09_13	Амортизаційні відрахування	
ІНШЕ		Приміщення	Технічне переоснащення								0	0							
ІНШЕ		Приміщення	Реконструкція								0	0							
ІНШЕ		Приміщення	Інше								1	50							
	263	Дружківське від.	Інше					Вийшов з ладу опалювальний апарат	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Дружківка, вул. Новосадова 2а.	од	1	50	49,55	4	(Дол. №12)	78	09_13	Амортизаційні відрахування (додаatkovo включені)	
ІНШЕ		Обладнання з відеофіксації	Придбання								50	285							
		ПАТ "Донецькоблгаз"									50	285							
ІНШЕ	264	Обладнання з відеофіксації	Придбання				Придбання обладнання з відеофіксації	Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)		од	50	285	5,690	3	(Дол. №12)	17	09_13	Капітальні вкладення	
		ПАТ "Донецькоблгаз"									11	204							
ІНШЕ	265	Система дистанційного зняття даних	Придбання				Встановлення системи дистанційного зняття даних на спецавтотранспорт	Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива		од	11	204	18,550	4	(Дол. №8)	68	09_13	Капітальні вкладення	
ІНШЕ		Усього по блоку, у т.ч.:									133	1 602							
ІНШЕ		Амортизаційні відрахування									23	549							
ІНШЕ		Капітальні вкладення									110,000	1 053							
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:									15 705	80 290							
		Амортизаційні відрахування									252,408	15 860							
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників									7 051	24 236							
		Заміна індивідуальних лічильників									6 891	11 232							
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників									1 000	850							
		Капітальні вкладення									510,000	28 112							

Керівник підприємства

_____ (підпис)

В.М. Федорченко

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Г.Ф. Панкова

Головний інженер

_____ (підпис)

А.С. Малихін

(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № _____ від _____ р.

Додаток 8

до Кодексу газорозподільних систем

(пункт 8 глави 3 розділу IV)

**План розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2021 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи															
		Газорозподільні мережі	Будівництво	ГРС Дзержинськ						будівництво	Існуючий газопровід до будинку оператора, до якого підключені абоненти Торського відділення, належить Краматорському ЛВУМГ "Укртрансгаз" і знаходиться в незадовільному стані	км	1,004	193,103	Амортизаційні відрахування	
			Капремонт									км	211,344	11918	Амортизаційні відрахування	
			Реконструкція									км	0,332	550,897	Амортизаційні відрахування	
			Інше (кільцювання)													
	II. Відключаючі пристрої															
		Відключаючі пристрої	Будівництво										од.	6	232	Амортизаційні відрахування
			Капремонт													
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
			Інше													
	III. ГРП															
		ГРП	Будівництво										од.	56	864	Амортизаційні відрахування
			Капремонт										од.	48	10764	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
			Інше													
	IV. ШРП															
		ШРП	Будівництво										од.	24	3364	Амортизаційні відрахування
			Капремонт													
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
			Інше													
	V. Газорегуляторне обладнання															
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори													
		Регулятори ГРП														
		Регулятори ШРП														
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів										од.	4	36	Амортизаційні відрахування	
VI. ЕХЗ																
	ЕХЗ	Будівництво										од.	288	7174	Амортизаційні відрахування	
		Капремонт														
		Реконструкція														

		Технічне переоснащення																		
		Інше																		
		VII. Інше																		
	Компенсатори	Будівництво																		
		Капремонт																		
		Реконструкція																		
		Технічне переоснащення																		
		Інше																		
	Газові колодязі	Будівництво																		
		Капремонт														од	8	534	Амортизаційні відрахування	
		Реконструкція																		
		Технічне переоснащення																		
		Інше																		
		VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки																		
АВТО	Спеціалізована техніка	Капремонт														од	10	250	Капітальні вкладення	
		Придбання														од	7	17360	Капітальні вкладення	
		Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива														од	20	140	Капітальні вкладення	
	Легковий автотранспорт	Капремонт														од	10	250	Капітальні вкладення	
Придбання															од	56	27302	Капітальні вкладення		
		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																		
ВТВ	Оперативний облік	Секціонування																		
		Дублюючий облік																		
	Спеціалізовані лабораторії	Капремонт вузла обліку газу																		
		Встановлення обліку ГРП, ЦРП																		
	Індивідуальний облік населення	Будівництво																		
		Капремонт															од	108098	214575	Витрати на встановлення індивідуальних лічильників
	Заміна індивідуальних лічильників	Модернізація															од	1381	2251	Заміна індивідуальних лічильників
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників																од	8648	7351	Обмінний фонд індивідуальних лічильників
Будинковий облік населення																				
Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																				
Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																				
		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протинаварійного захисту систем газопостачання																		
Прилади	Прилади, системи	Придбання														од	40	6629	Капітальні вкладення	
		Диспетчеризація														од	142	8511	Капітальні вкладення	
		Заміна																		
		Капремонт																		
		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																		
ІТ	Обладнання	Закупівля														од	20	400	Капітальні вкладення	
		Підтримка														од				
		Модернізація														од		420	Капітальні вкладення	
	Програмне забезпечення	Закупівля														од		200	Капітальні вкладення	
		Підтримка														од		5280	Капітальні вкладення	
		Оновлення														од				
ІТ послуги	Телеком														од	1	20	Капітальні вкладення		
	Спецв'язок														од	1	100	Капітальні вкладення		

		Інше								од		240	Капітальні вкладення
		XII. Інше											
		Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами для обстеження газових мереж та обладнанням для зварювання газопроводів)								од	38	980	Капітальні вкладення
		Приміщення	Будівництво										
			Капремонт							од	14	906	Капітальні вкладення
			Реконструкція							од	6	2000	Капітальні вкладення
			Технічне переоснащення										
			Інше										
		<i>Усього за всіма блоками, у т.ч.:</i>									119 137,676	330 794	
		<i>Амортизаційні відрахування</i>									645,676	35 630	
		<i>Витрати на капітальні вкладення</i>									365	70 988	
		<i>Витрати на встановлення індивідуальних лічильників</i>									108 098	214 575	
		<i>Витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>									8 648	7 351	
		<i>Витрати на заміну індивідуальних лічильників</i>									1 381	2 251	

Керівник підприємства

_____ (підпис)

В.М.Федорченко

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Г.Ф. Панкова

Головний інженер

_____ (підпис)

А.С. Малихін

(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПШБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № _____ від _____ р.

Додаток 9

до Кодексу газорозподільних систем

(пункт 9 глави 3 розділу IV)

План розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2028 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(найменування)
на четвертий – десятий роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи															
		Газорозподільні мережі	Будівництво													
			Капремонт										км	743,218	41713	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція										км	1,162	2604	Амортизаційні відрахування
			Інше													
	II. Відключаючі пристрої															
		Відключаючі пристрої	Будівництво													
			Капремонт										од	213	2890	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
		Інше														
	III. ГРП															
		ГРП	Будівництво													
			Капремонт										од	196	3024	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція										од	168	37674	Амортизаційні відрахування
			Технічне переоснащення													
		Інше														
	IV. ШРП															
		ШРП	Будівництво													
			Капремонт										од	84	11774	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
		Інше														
	V. Газорегуляторне обладнання															
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори													
			Регулятори ГРП													
			Регулятори ШРП													
			Інше обладнання газорегуляторних пунктів											од	14	126
VI. ЕХЗ																
	ЕХЗ	Будівництво														
		Капремонт										од	1008	23695	Амортизаційні відрахування	
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
	Інше															
VII. Інше																
		Будівництво														

	Газові колодязі	Капремонт								од	89	1191	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
	Виробничі приміщення	Будівництво											
		Капремонт											
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
	VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки												
АВТО	Спеціалізована техніка	Капремонт								од	50	10000	Капітальні вкладення
		Придбання								од	15	37000	Капітальні вкладення
	Легковий автотранспорт	Капремонт								од	45	8000	Капітальні вкладення
		Придбання								од	56	27302	Капітальні вкладення
	IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу												
ВТВ	Оперативний облік	Секціонування											
		Дублюючий облік											
		Капремонт вузлів обліку газу											
		Встановлення обліку ГРП, ЦРП											
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво											
		Капремонт											
		Модернізація								од	6	3350	Капітальні вкладення
	Індивідуальний облік населення												
Заміна індивідуальних лічильників									од	10600	17278	Заміна індивідуальних лічильників	
Обмінний фонд індивідуальних лічильників									од	5200	4420	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
Будинковий облік населення													
Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок													
Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)													
	X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання												
Прилади	Прилади, системи	Придбання								од	58	7289	Капітальні вкладення
		Диспетчеризація								од	479	28540	Капітальні вкладення
		Заміна											
		Капремонт											
	XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій												
ІТ	Обладнання	Закупівля								од	413	3850	Капітальні вкладення
		Підтримка								од		500	Капітальні вкладення
		Модернізація								од			
	Програмне забезпечення	Закупівля								од		2500	Капітальні вкладення
		Підтримка								од		19000	Капітальні вкладення
		Оновлення								од		105	Капітальні вкладення
	ІТ послуги	Телеком								од			
		Спецзв'язок								од			
		Інше								од		3840	Капітальні вкладення
	XII. Інше												
	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами для обстеження газових мереж та обладнанням для зварювання газопроводів)									од	45	2500	Капітальні вкладення
		Будівництво											
		Капремонт								од	14	906	Капітальні вкладення

Приміщення		Реконструкція									од	6	2000	Капітальні вкладення
		Технічне переоснащення												
		Інше												
Усього за всіма блоками, у т.ч.:												19 503,380	303 071	
<i>Амортизаційні відрахування</i>												2 516,380	124 691	
<i>Витрати на капітальні вкладення</i>												1 187	156 682	
<i>Заміна індивідуальних лічильників</i>												10 600	17 278	
<i>Обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>												5 200	4 420	

Керівник підприємства

(підпис)

В.М.Федорченко

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Ф. Панкова

Головний інженер

(підпис)

А.С. Малихін

(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)