

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

Додаток 7

до Кодексу газорозподільних систем

**План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки  
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"  
(найменування)  
на 2019 рік**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Плановий рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Експлуатація мереж</b>																				
<b>1. Розподільні газопроводи</b>																				
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво									1	48							
<b>Торпезьке від.</b>																				
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Будівництво	ГРС Держинськ					будівництво	Існуючий газопровід до будинку оператора, до якого підключені абоненти Торпезького відділення, належить Краматорському ЛВУМГ "Укртрансгаз" і знаходиться в незадовільному стані	Виконання проектних робіт, геології, геологів на об'єкт: "Будівництво підземного газопроводу середнього тиску від ГРС "Держинської" до ШРП "Подстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку операторів. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 32х3,0 мм-950 п.м., надземний низького тиску - д.57 ммх3,5 мм-50 п.м."	од	1	48,265	48,265	4	(Дод. №1)	166		Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт									71,758	5 245							
<b>Аптемівське УТГ</b>																				
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС ім. Коляченко (с.Клинове)	114060500330306772	1989		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор у с.Красний Пахарь, вул.Молодіжна,Тітова, Ювілейна. Пофарбування газ-ду та підпор: Д-57мм-1104 п.м, S-197,7м2 ; підпори: труба Д57 h-2,5 п.м - 170 од., S-91,3м2)	км	1,1040	26,574	24,071	2	(Дод. №1)	1	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200330303709	1994		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор у м.Соледар, вул.Майстрова(Волошилова), пров. Соледарський(Октябрський). Пофарбування газ-ду та підпор:Д-76мм-268 п.м, Д-57мм-1372 п.м,загальна довжина 1640 п.м., S-497,08 м2 ; підпори: Кутник120х120мм,160/160мм, шпелер№12, короп6120х120мм, h-4.4/3 п.м - 111од., S-87,18м2)	км	1,640	63,006	38,418	2	(Дод. №1)	2	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
<b>Докучаївське від.</b>																				
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, критичне зменшення товщини стінок підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. Б.Хмельницького Д89мм, вул. Мавковського Д57мм, вул. Я.Мудрого Д57мм, Д76 мм, Д89 мм, вул. Орлова, пров. Зелений. Д57мм, Д89мм, Д108 ммОчищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-89мм, L=2829м; Д 57мм, L=1209м; Д-76мм, L=350м; Д-108 мм, L=319м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-89мм, H=2,5м, 41 од.; Д-89мм, H=3,0м, 60 од.;Д-89мм, H=4,5м, 6 од.; Д-57мм, H=2,5 м, 15 од.; Д=57мм, H=3,0 м, 33 од.; Д=57мм, H=4,5 м, 6 од.; Д-76мм, H=3,0 м, 45 од.; Д=100 мм, H=2,5 м, 48 од.; Д=100 мм, H=4,5 м, 4 од. Заміна підпор: Д-89х4 мм, H=3,2 м, 3 од. Д=76х3,5мм, H=2,9м, 8 од.; Д=57х3,5мм, H=3,2м, 3 од. Відновлення фундаменту підпор (500х500х100) - 4 од. Відновлення заземлення опор - 12 од.	км	4,7070	168,682	35,836	3	(Дод. №1)	112	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Володимирівка	114060700330307207	1997		12	капітальний ремонт	критичне зменшення товщини стінок підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску по вул. Залізнична, Дорожня в смт. Володимирівка Д57мм, Д76мм, Д89мм. Демонтаж опор. Виготовлення та встановлення опор: Д57х3,5 мм, H=3,5 м, 9 шт.; Д76х3,5 мм, H=3,5 м, 20 шт.; Д89х4, H=3,5 м, 14 шт.	км	0,496	112,793	227,406	3	(Дод. №1)	113	P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114060700330307160	1989		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, критичне зменшення товщини стінок підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску вул. Югова, вул. Центральна в с. Микільське Д57мм, Д159мм, Д114мм, Д76 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=413м; Д159мм, L=408м; Д114мм, L=836м; Д76мм, L=134м. Заміна опор: Д57х3,5мм, H=3,5м, 7шт; Д=159х4мм, H=3,1м, 5шт.	км	1,791	97,269	54,310	3	(Дод. №1)	114	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201280	2009	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Шкільна Д-57 мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=171 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57 мм, Н=3 м, 29 од.	км	0,171	5,070	29,646	2	(Дод. №1)	3	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201252	2008	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Молодіжна, пров. Травневий, пров. Садовий, вул. Ювілейна Д-57 мм, Д-76 мм, Д-89 мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=1031 м; Д-76 мм, L=28 м; Д-89 мм, L=22 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57 мм, Н=3 м, 172 од.; Д-76 мм, Н=3 м, 4 од.; Д-89 мм, Н=5 м, 4 од.	км	1,081	32,814	30,355	3	(Дод. №1)	115	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201205	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Молодіжна Д57мм, Д76мм, Д89мм, Д108мм Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=1102 м; Д76мм, L=12 м; Д89мм, L=20 м; Д108мм, L=19 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 184 шт.; Д76мм, Н=3м, 2шт.; Д89 мм Н=3м, 3 шт.; Д108мм Н=5м, 4шт.	км	1,153	34,812	30,193	3	(Дод. №1)	116	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	10	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201197	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Захарова Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-133мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=275 м, Д 76мм, L=336 м, Д 89мм, L=50 м, Д-133мм, L=23 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 49 од.; Д-76мм, Н=3 м, 42од.; Д-89мм, Н=3м, 6 од.; Д-133мм, Н=5м, 4 од.	км	0,684	24,515	35,840	4	(Дод. №1)	167	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201204	2007	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Зелена Д57 мм, Д108 мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д57 мм, L=174 м; Д108 мм, L=37 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 29 шт.; Д108мм, Н=5м, 4шт.	км	0,211	7,233	34,279	2	(Дод. №1)	4	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	12	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201202	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Першотравнева Д-57 мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=319 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 53 од.	км	0,319	9,405	29,484	4	(Дод. №1)	168	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	13	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330312698	2001	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сел. Миколаївка ,вул.Леніна,Шияна,Гагаріна,пров.Молодіжний Д57мм,Д76мм,Д89мм,Д104мм,Д109мм. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=4601 м, Д-76мм, L=1628м; Д-89мм, L=704 м; Д-102мм, L=70 м; Д-108мм, L=32 м. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування опор: Д-108мм Н=2,5м,475шт.; Д-108мм Н=4,5м, 64шт.; Д-76мм Н=2,5м, 313шт.; Д-57мм Н=2,5м, 135шт.; Д-219мм Н=4,5м, 2шт.	км	7,035	233,079	33,131	4	(Дод. №1)	169	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	14	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307161	1995	12	капітальний ремонт	Зміщені опори газопроводу внаслідок дії атмосферних опадів та дії навколишнього середовища	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сел. Миколаївка, вул. Кірова, вул. Комарова, вул. Садова Д-219 мм. Демонтаж опор - 4 шт. Конання прямики 0,5х0,5х0,8 м - 4 шт.; Встановлення та бетонування підпор: рейки Р65, Н=3,6 м - 3 од.; швелер 160 мм, Н=3,6 м, - 1 од. мм.	км	0,49	10,661	21,756	3	(Дод. №1)	117	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Дружківське міст.												1,892	115						
Експлуатація мереж	15	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330314074	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу в/т та підпор в с.Новоігровка вул. Симонова, парна сторона (Д-76мм, L-450 м, S-100,23 м2; Д-108 мм, L-530 м, S-179,73 м2. Пофарбування підпор Д -100 мм, 46 од, h-2,5м, Д -89 мм, 57 од, h-2,5м, Д -89 мм, 8 од, h-5,0м.)	км	0,95	47,142	49,623	3	(Дод. №1)	118	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	16	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330314075	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу в/т та підпор в с.Новоігровка вул. Симонова, парна сторона (пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм, L-832 м, S-198,55 м2; пофарбування підпор Д -100 мм, 40 од, h-2,5м, Д -100 мм, 8 од, h-5,0м, Д -89 мм, 30 од, h-2,5м.)	км	0,832	60,000	72,115	3	(Дод. №1)	119	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	17	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330307776	1994	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу в/т та підпор по вул. 8 Марта (Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 м, S-35,23 м2. Пофарбування підпор Д -150 мм, 4 од, h-5м, Д -150 мм, 13 од, h-3,0м.)	км	0,11	8,285	75,320	2	(Дод. №1)	5	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Костянтинівське УГГ												6,737	990						
Експлуатація мереж	18	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	114061800330312664, 114061800330313092	1991-2010	10	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф133 (у кількості 4 од.) смт. Желанне, вул. Центральна, вул. Южна; смт. Очеретине, вул. Першотравнева, вул. Декабристів, вул. Лермонтова. Відновлення лакофарбового покриття газопроводу Д 57мм L-1484 м; Д 40мм L-424 мм; Д 76мм L-60,6мм; Д 89мм L-607мм; Д 108мм L-662мм; Д 114мм L-365мм; Д 133мм L-12,5мм. Опор: Д 57мм, Д 40мм; Д 76мм, Д 89мм; Д 108мм; Д 114мм; Д 133мм - 515 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості - 4 од.)	км	3,616	130,117	35,984	3	(Дод. №1)	120	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	19	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330100184	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску с. Дмитрівка, Д 108 мм L-7 м, Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м, Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од., Д 159 мм, L-5 м, h-2,5 м – 2 од., Д 325 мм, L-20 м, h-2,5 м – 8 од.	км	0,064	7,988	124,816	2	(Дод. №1)	6	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	20	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330308956	1995	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф76, Ф108, Ф219 (у кількості - 32 од.) Г-л: Д219мм - L549м, та опор Д219мм 48 од., h2.5м - L120м, Д159 мм 30 од., h2.5м - L75м, за адресою: с. Дмитрівка, вул.Ювілейна, Д133 мм - L200м, та опор Д133 мм 10 од., h2.5м - L25м, Д108 мм 18 од., h2.5м - L45м - вул.Салова, Д108 мм - L435м, та опор Д108 мм 63 од., h2.5м - L157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - L7м, та опор Д76 мм 2 од., h2.5м - L5м, вул.Леніна, Д76 мм - L960м, та опор Д108 мм 57 од., h2.5м - L142,5м, Д76 мм 80 од., h2.5м - L200м, вул. Комарова	км	0,549	202,798	369,396	2	(Дод. №1)	7	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	21	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдівка	114061800330312998	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдівка, вул. Дружби. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м, Д 89 мм L-129 м. Опор: Д 108 мм, L-195 м, h-2,5 м – 78 од., Д 89 мм, L-42,5 м, h-2,5 м – 17 од.	км	0,742	30,792	41,498	2	(Дод. №1)	8	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	22	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдівка	114061800330313000	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдівка, вул. Фестивальна. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м, Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, h-2,5 м – 5 од., Д 89 мм, L-137,5м, h-2,5 м – 55 од.	км	0,467	16,763	35,896	2	(Дод. №1)	9	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	23	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдівка	114061800330312987	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдівка, вул. Миру. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м, Д 89 мм L-450 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, h-2,5 м – 74 од., Д 89 мм, L-210м, h-2,5 м – 84 од.	км	1,205	46,990	38,996	3	(Дод. №1)	121	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	24	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330200590	1971	12	незадовільний	В зв'язку з розкраданням арматури на 2-х основних залізобетонних опорах вантового переходу через річку Кривий Торць відбулося нове руйнування компенсаторної ділянки. Необхідно виконати капітальний ремонт переходу газопроводу через річку з заміною підпор.	Капітальний ремонт розподільного газопроводу с/г, Д-720 мм з заміною підпор вузла перетину р. Кривий Торць.	км	0,094	554,864	5 902,812	3	(Дод. №1)	1	P_03_03_02	Капітальні вкладення
<b>Краматорське УГГ</b>												<b>4,631</b>	<b>349</b>						
Експлуатація мереж	25	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308939	1983	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.Ласалєя 31-21( г-д н/г, Д76мм L=126м; опори Д76мм 1шт L=4м, Д57мм 9шт L= 3,5м)очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор грунтівою, емалью. S покраски 224м2, 57 підпор. H=3м	км	0,126	10,489	83,244	3	(Дод. №1)	122	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	26	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309345	1971	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.М. Салова( г-д н/г, Д76мм L=152м; Д57мм L=59м; опори Д76мм 20шт L=3,5м, Д57мм 9шт L= 3,5м)очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор грунтівою, емалью. S покраски 224м2, 57 підпор. H=3м	км	0,211	16,202	76,79	3	(Дод. №1)	123	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	27	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308706	1968	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/г, м. Краматорськ, вул. Н. Прибю, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=236м,підпори ф76мм) грунтівою, емалью. S покраски 118,5м2, 31 підпор, H=3м	км	0,236	18,759	79,489	3	(Дод. №1)	124	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	28	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308773	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/г, м. Краматорськ, вул. Праваї 116-84,97-86, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=310м, ф89мм L=92м, ф57мм L=111м,підпори ф76мм,ф89мм,ф57мм) грунтівою, емалью. S покраски 243,7м2, 69 підпор, H=3м	км	0,513	38,761	75,56	3	(Дод. №1)	125	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	29	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309414	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/г, м. Краматорськ, вул. Грабовського, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=98м,ф114мм L=291м,підпори ф76мм,ф108мм) грунтівою, емалью. S покраски 287,4м2, 72 підпор, H=3м	км	0,389	45,783	117,695	4	(Дод. №1)	170	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	30	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309458	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Центральна, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф57мм L=835м,ф76мм L=300м,ф108мм L=29м,підпори швелер.№12) грунтівою, емалью. S покраски 409,22м2, 166 підпор, H=1,6м	км	1,164	68,837	59,14	3	(Дод. №1)	126	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	31	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309457	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівський р-н, с. Новованка, вул. Степова, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф57мм L=71м,ф76мм L=1105м,ф 108мм L=319м,ф125мм L=319м, підпори швелер.№12) грунтівою, емалью. S покраски 863м2, 244 підпори, H=1,6м	од	1,906	142,711	74,874	3	(Дод. №1)	127	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	32	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309231	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-відліку н/т, м. Краматорськ вул. К. Гамнера, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф89мм L=86м,підпорі ф89мм) ґрунтівкою, смялю. S покраски 49.8м2, 1підпор, Н=3.5м	км	0,086	7,749	90,107	3	(Дод. №1)	128	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
		Красноармійське УТТ										4,933	198						
Експлуатація мереж	33	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Сєидове	1140611000330201878, 1140611000330201978	2012, 2013	12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Сєидове, вул. Джерсьєва, буд. 60, 10 Пофарбування г-ду: Д-219х4,0мм L=20,00 п.м.; Д-159х4,0мм L=1200,00 п.м.; Д-108х4,0мм L=1590,00 п.м.; Д-89х4,0мм L=150,00 п.м.; Д-76х4,0мм L=1432,00 п.м.; Д-57х3,0мм L=25,0 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4мм Н=3 м. од=248, L=744,0п.м.; Д-159х4м Н=3 м. од=30 L=90,00 п.м.; Д-76х4мм Н=3,0 м. од=5, L=15м	км	4,417	173,107	39,191	3	(Дод. №1)	129	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	34	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Покровськ	1140611000330201280, 1140611000330201332	2006, 2007	12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Мирноград, вул. Тульська, 7-11, 18/1. Пофарбування г-ду: Д-108х4,0 мм L=516,48 п.м.; пофарбування підпор: Д-108х4,0мм L=200 п.м. - 66 од.(Н=3,0 м); Д-108х4,0 мм L=36 п.м. - 8 од.(Н=4,5 м)	км	0,516	24,611	47,697	2	(Дод. №1)	10	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
		Маянське від.										18,598	1,466						
Експлуатація мереж	35	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310479	1993	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с. Слизавівка, вул. Яльницька (ґрунтування та фарбування 3281 п.м. г-ду: Ду=76мм, L=3281п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=4,5м, швелер 8мм - 24 од., Н=2,7м швелер 8мм - 348 од., ремонт фундаментів (бетонування) 0,4х0,4х0,2м - 8 підпор (Н=2,7м, швелер 8мм)	км	3,281	129,704	39,532	3	(Дод. №1)	130	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	36	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330100235	1992	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу високого тиску та підпор до с.Новоукраїнка (ґрунтування та фарбування 88 п.м. г-ду: Ду=219мм, L=88п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=3,2м, Ду=219мм - 11 од.)	км	0,088	7,530	85,563	2	(Дод. №1)	11	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	37	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310328	1994	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул.Т.Шевченко, Південна, Миру, Харченко, Набережна (ґрунтування та фарбування 4884 п.м. г-ду: Ду=50мм, L=1403п.м.; Ду=70мм, L=665п.м.; Ду=80 L=471п.м.; Ду=100мм L=732п.м.; Ду=125 L=382п.м.; Ду=150мм L=1231п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=2,7м, Ду=80мм - 248 од., Н=3,7м, Ду=50мм - 26 од.; Н=3,7м, Ду=70мм - 38 од., Н=5,5м, Ду=80мм - 16 од.; Н=3,7м, Ду=150мм - 7 од., квадрат Н=2,7м, 80х80мм - 144 од., Н=5,5м, квадрат 80х80мм - 8 од. Н=2,7м, квадрат 140х140мм - 194 од., Н=3,7м, квадрат 140х140мм - 47 од., Н=5,5м квадрат 140х140мм - 12 од. Заміна підпор Н=3,7 Ду=150мм - 7 од., Ремонт фундаментів підпор 0,5х0,5х0,5м Н=3,7 Ду=50мм - 8 од., Н=3,7 Ду=70мм - 11 од., Н=3,7 Ду=150мм - 7 од., квадрат 140х140мм Н=3,7 - 22 од.)	км	4,884	300,201	61,466	2	(Дод. №1)	12	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	38	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310542	1994	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів с.Павлівка, до адмінбудівлі Контори, вул.Молодіжка, вул.Центральна (ґрунтування та фарбування 3071 п.м. г-ду: Ду=70мм, L=3071п.м.; ґрунтування та фарбування підпор Н=3,0м, R24 - 469 од., Н=5,5м, R24 - 58 од.)	км	2,258	299,962	132,844	2	(Дод. №1)	13	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	39	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Оленівській	114061300330310087	1982	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, встановлення додаткових підпор, улаштування підпор, с.Сєienne, вул.Соборна, Центральна, Шкільна. Очищення від іржі та пофарбування 2951 м.п. г-ду: Ду=50мм L=1092 м.п., Ду=70мм L=492 м.п., Ду=100мм L=497 м.п., Ду=125мм L=582 м.п., Ду=150мм L=258 м.п., Ду=219мм L=30 м.п., очищення від іржі, покриття ґрунтовою та пофарбування підпор: Н=3,7м, Ду=70мм - 231 од.; Н=5,5м, Ду=70мм - 10 од.; Н=3,7м, Ду=100мм - 157 од.; Н=5,5м, Ду=100мм - 8 од.; Н=3,7м, Ду=125мм - 32 од.; Н=3,7м, Ду=150мм - 42 од.; Н=5,5м, Ду=150мм - 2 од. Встановлення додаткових підпор Ду=125мм - 32 од., улаштування фундаментів підпор розміром 0,5х0,5х0,6м - 32 од.	км	2,951	196,193	66,484	3	(Дод. №1)	131	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	40	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Іванівка	114061300330312805	1997	12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с.Іскра, вул.Набережна, Гагаріна, Калашнікова, 2 черга. Очищення від іржі та пофарбування 1831 п.м. г-ду: Ду=100мм L=1018 п.м., Ду=125мм L=813 п.м.; очищення від іржі та пофарбування підпор Н=3,0 м, Ду=100мм - 146 од., Н=3,0 м, Ду=125мм - 120 од. Ремонт фундаментів підпор розміром 0,4х0,4х0,6м - 28 од..	км	1,831	107,596	58,763	2	(Дод. №1)	14	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	41	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	11406130033020073	1997		12	капітальний ремонт	Тривалі термін експлуатації, погодні умови привели до ретривування лакофарбового покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі	Пофарбування надземного розподільного газопроводу середнього тиску Ду=150мм -1,900км., с.Львівка. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу	км	1,900	84,707	44,582	3	(Дод. №2)	132	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	42	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310476	1994		12	капітальний ремонт	Через несприятливі погодні умови та внаслідок падіння дерева сталося пошкодження надземного газопроводу низького тиску по вул.Садова – вул.Харченко а саме: газопровід Ду50мм зігнутий, сплюснений на підпорі на 50%, газопровід від житлових будинків №11 по вул. Садова та №12 по вул.Харченко Ду=76-89мм в результаті поривів вітру впаз з підпор.	Капітальний ремонт розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїна, вул. Харченко, Садова (заміна підпор Н=2,3м Ду=76мм – 19 од., Н=4,0м Ду=100мм - 2од.	км	0,160	35,053	219,080	2	(Дод. №1)	15	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж	43	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330200701, 114061300330310276, 114061300330310426, 114061300330310253, 114061300330310210, 114061300330310219, 114061300330310169	1997		12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та місцями потребує заміни	Капітальний ремонт газопроводу, м. Мар'їнка, ГРП № 9, інв. №114061300330200701 - заміна 7,5м газопроводу, вул. Шевченко №35-37, інв. №114061300330310276 - заміна 9,0м газопроводу, вул. Заводська, буд. № 14-15, інв. № 114061300330310426 - заміна 32 м газопроводу, ремонт 2 засувок Ду=50мм, встановлення підпор, вул. Прокоф'єва, буд. 93, інв. № 114061300330310253 - ремонт засувки Ду=100мм 1 од., вул. Покрифрона, буд. 70а, інв. № 114061300330310210 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Жовтнева, буд. 74, інв. № 114061300330310219 - заміна 2,0м газопроводу, вул. Героїв Чорнобіля, буд. 25, інв. № 114061300330310169 - заміна 1,9 газопроводу	км	0,055	57,845	1 053,648	3	(Дод. №2)	80	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж	44	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330310283, 114061300330310071, 114061300330310084, 114061300330310310, 114061300330310068, 114061300330310246, 114061300330309986, 114061300330310355, 114061300330310046, 114061300330310372, 114061300330310048, 114061300330310351	1997	22	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та місцями потребує заміни	Капітальний ремонт газопроводу низького тиску, м. Красногорівка, вул. Бєліського, 46, інв. №114061300330310283 - заміна 4м газопроводу, вул. Вєдрожєнна, 28, інв. №114061300330310071 - заміна 3м газопроводу, вул. Вєсточна, 8, інв. №114061300330310084 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Кутузова, 8, інв. №114061300330310310 - заміна 5 м газопроводу, вул. Медєчна, 44-48, інв. №114061300330310068 - заміна 6м газопроводу, вул. Острєвського, 4, інв. №114061300330310246 - заміна 1м газопроводу, м. Красногорівка, вул. Садова, 2, інв. №114061300330309986 - заміна 5м газопроводу, вул. Г. Сєвєродєл, 44, інв. №114061300330310355 - заміна 2,8м газопроводу, вул. Сонєчний, 2, інв. №114061300330310046 - заміна 2м газопроводу, вул. Толєстого, 77, інв. №114061300330310372 - заміна 6м газопроводу, вул. Центральна 4 квартал, 16, інв. №114061300330310048 - заміна 2м газопроводу, вул. Чєхова, 60, інв. №114061300330310351 - заміна1м газопроводу	км	0,040	11,376	282,282	3	(Дод. №2)	81	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж	45	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	1964		12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та потребує виконання ремонтно-відновлюючих робіт	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-Красногорівка	км	0,650	131,342	202,065	3	(Дод. №2)	82	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж	46	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	1964		12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та потребує виконання ремонтно-відновлюючих робіт	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-Красногорівка	км	0,500	104,367	208,735	3	(Дод. №2)	83	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Слов'янське УІГ													5,453	793,985						
Експлуатація мереж	47	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310672	1972		11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту ( поверхнева атмосфера корозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнідами виразками,виникнення колювання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод.Значна коррозія не забезпечує герметичного закриття засувки Ду80-Заміна засувки Ду 80 на край газовий приварний КШЦІ Ду 80 мм)	Капітальний ремонт розподільного газ-ду н/т м. Слов'янськ по вул. Шевченко (ПІ від маг №20 до Ж.Б. №102 вул Шевченко вєт №2) (виріз катушок L=0,6 м -) ремонт 16 од підпор з труб Ф 89 мм Н=2,3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (50х50х1000) Заміна засувки Ду 80 на край газовий приварний КШЦІ Ду 80 мм.Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=366 м ; S=149,84м2.Пофарбування 44 од. підпор : з труби Д- 89 мм Н=2,5 м ; S=45,034м2 ; разом площа пофарбування S=194,874м2	км	0,366	91,467	249,911	2	(Дод. №1)	16	P_03_06_02 P_03_02_02 P_10_05_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	48	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311225	1984	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з подовженими гніздовими вирізками виникнення ковчання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод;	Капітальний ремонт розподільного надземного газу-у/т м. Слов'янськ вул. Матвеева від вул. Сергєєвської 48 до вул. Лізенко (парна сторона) від вул. Сергєєвської до вул. Матвеева (теплиця спортив). Перестановлення підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор Перестановлення 10 од підпор з труб Ф 76х3,5 мм Н=3 м (1м у землі); з відновленням фундаментів (500х500х1000).Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=4,5 м ; S=173,6м2 .Пофарбування 42 од підпор : з труби Д- 76 мм Н=3 м ; 2 од. Н=4,5 м S=45,15м2; ; разом площа пофарбування S=218,75м2	км	0,424	38,989	91,954	2	(Дод. №1)	17	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	49	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310657	1973	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з подовженими вирізками виникнення ковчання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газу-у/т м. Слов'янськ вул. Урожайна від вул. Межевої до вул. Дєрмонтова вєтка №8. Відновлення підпор та фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (відновлення). Сад підпор з кутика 100х100 х6,5 Н4,5 м 1 од з труб Ф 89 мм Н=4,5 м з відновленням бетонного фундаменту (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=88м ; S=36м2 .Пофарбування 5 од підпор : з кут 100х100х6,5 Н=4,5 м ; 1од. з труб Ф89 мм Н=4,5 м ; S=10,84м2; ; разом площа пофарбування S=46,84м2	км	0,088	17,471	198,534	3	(Дод. №1)	133	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	50	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311025	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з подовженими вирізками виникнення ковчання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу у/т с Черкаське Слов'янського р-ну вул.Крова вет.№2. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт) 6 од підпор з рельє Р65 Н=3 м (1м у землі); з відновленням фундаментів (500х500х1000).Пофарбування газопроводу : Д- 108 мм L=993 м ; S=458,16м2 .Пофарбування 150 од підпор : з рельє Р65 Н=3 м ; S=371,52 м2; ; разом площа пофарбування S=829,68м2	км	0,993	129,065	129,975	3	(Дод. №1)	134	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	51	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311503	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з подовженими гніздовими вирізками виникнення ковчання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу у/т с Черкаське Слов'янського р-ну по вул. Шкєльє-Крова ( вет №3) Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт) 2 од підпор з труб Ф 219 мм Н=7,0 м (1м у землі) Н=2,5 м (1 м у землі) з відновленням фундаментів (800х800х1000).Пофарбування газопроводу : Д- 219 мм L=177 м ; S=178,31м2 .Пофарбування 24 од підпор :4 од з труби Д-426мм Н=5 м ; 8 од з труби Д- 219мм Н=2м,4 од з труби Д-102мм Н=3 м,4 од з труби Д- 108мм Н=6,1 од з труби Д- 219мм Н=6 м ;1 од з труби Д- 219мм Н=1,5 м (S=49,8м2); ; разом площа пофарбування S=228,11м2	км	0,177	42,748	241,516	3	(Дод. №1)	135	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	52	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311562	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з подовженими гніздовими вирізками виникнення ковчання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного газопроводу у/т с. Нікопєрица Слов'янського р-ну вул.Первомайська, вул. Первоїрица вет.№1. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт) 20 од підпор з рельє Р65 Н=3,5 м (1м у землі); з відновленням фундаментів (500х500х1000).Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=345 м ; S=252,33м2 .Пофарбування 32 од підпор : з рельє Р65 Н=3,5 м ; S=92,47 м2; ; разом площа пофарбування S=344,8м2	км	0,345	207,290	600,842	3	(Дод. №1)	136	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	53	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310693	1983	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор .Значна коррозія не забезпєчує герметичного закриття засувки ДУ50-Замєна засувки Ду 50 на кран кульєвий газовий КЗШс Ду 50 мм)	Капітальний ремонт ( пофарбування та замєна засувки Ду 50 ) розподільного газопроводу у/т м. Слов'янськ провул. Бєбушкіна вєтка №2 .Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=100 м ; S=26,22 м2 .Пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3,5 м ; S= 16,38м2; ; разом площа пофарбування S=42,6 м2	км	0,1	5,974	59,742	2	(Дод. №1)	18	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	54	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоий Лиман	114061500330310672	1972	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з подовженими гніздовими вирізками виникнення ковчання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод- що веде до пошкодження двєрних вивєдів	Капітальний ремонт розподільного газопроводу у/т по вул. Новосєлів с. Корєвї Яр Лиманського р-ну Ду 127х4 мм L=901 м (вирї катушок L=7 м - 2 од.; установлення 2-х П-обр. компенсаторів з труб Ф 127 х4 мм L=11 м з установленням 4 од підпор з труб Ф 159х4 мм Н=5 м (1м у землі) ; з фундаментом800х800х1000) ; перестановлення 8 од підпор з рельє Р65 Н=3 м (1м у землі); з відновленням фундаментів (500х500х1000).Пофарбування газопроводу : Д- 127 мм L=901 м ; S=526,36м2 ; Пофарбування Ф 127мм -8 м S=4,67м2 ;4од підпор з труби Д- 159 мм Н=5 м ; S=14,63м2; ;Вод підпор з рельє 65 Н=3 м ; S=19,81м2; ; разом площа пофарбування S=565,47м2	км	0,901	156,413	173,599	2	(Дод. №1)	19	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	55	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311632	2000	11	капітальний ремонт	поверхнева коррозія газопроводу та опор, внаслідки атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу у/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Фїзкультурників (офарбування газопроводу : Д- 159 мм L=110 м ; S=80,45м2 .Пофарбування 10 од підпор : з труби Д- 140 мм Н=3 м ; S=19,32м2; ; разом площа пофарбування S=99,77м2)	км	0,11	9,237	83,973	2	(Дод. №1)	20	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	56	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	11406150033031024	1994	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор с Черкаське вул. Крива ветка № 1 (офарбування газопроводу : Д- 133 мм L=156 м ; S=95,44м2 ;Пофарбування 22 од підпор : з монорельса Р65 Н=3 м ; S=54,5м2 ;разом площа пофарбування S=149,94м2)	км	0,156	15,193	97,390	2	(Дод. №1)	21	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	57	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311151 114061500330311030 11406150033031031	1984 1977	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ вул. Д. Кумача Союзна,Целинна,Цюлковського,пров.Горній ветка № 3, вул. Кокняки ветка № 2 (офарбування газопроводу : Д- 89 мм L=310 м ; S=126,91 м2 ;пофарбування 13 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=2,2 м ; S=10,3м2; пофарбування2 од підпор : з труби Д- 100 мм Н=5 м та Н=6м ;S=5,06м2 ; пофарбування 20 од підпор : з труби Д- 70 мм Н=3 м ; S=21,6м2 ;разом площа пофарбування S=163,87м2 ;Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=82м ; S=21,50 м2 ;Пофарбування 12 од підпор : з труби Д- 57 мм Н=2,5 м ; S=7,87м2; ;разом площа пофарбування S=29,37м2 ; Пофарбування газопроводу : Д- 32 мм L=19 м ; S=3,42м2 ;Пофарбування 1 од підпор : з труби Д- 40 мм Н=2,5 м ; S=0,53 м2 ; ;разом :площа пофарбування S=3,95м2 Усього S=33,32м2	км	0,411	18,449	44,889	2	(Дод. №1)	22	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	58	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330310589 114061500330310714	1990 1984	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ, вул. Декабристів, Совхозна, ветка № 2; провул. Ізюмський, Коротченко, вул.Глубока, Ушакова, Целинна ветка № 3 (офарбування газопроводу : Д- 102 мм L=40 м ; S=18,4м2 ;пофарбування 5од підпор : з труби Д- 102 мм Н=3 м ; S=6,9м2 ;разом площа пофарбування S=25,3м2 ;пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=98 м ; S=40,12м2 ;пофарбування 6 од підпор : з труби Д-76 мм Н=2,5 м -4од та Н-4,5м-2 од. ; S=6,84м2; ;разом площа пофарбування S=46,96м2)	км	0,138	6,697	48,532	2	(Дод. №1)	23	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	59	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311318	1989	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ вул. Понєрина, Солонихина, Лермонтова, Урожайна, пров.Солодовка, ВНІСКС, ветка № 3 (офарбування газопроводу : Д- 89 мм L=94 м ; S=38,48м2 ;пофарбування 16 од підпор : з труби Д- 108 мм Н=2,2 м ; S=17,49м2 ; ;разом :площа пофарбування S=55,97м2)	км	0,094	5,078	54,022	2	(Дод. №1)	24	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	60	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330313346	1989	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ вул. Басейна від вул. Лиманська до №2 ветка № 2 (офарбування газопроводу : Д- 114 мм L=310 м ; S=162,56м2 ;Пофарбування 36 од підпор : з труби Д- 76 мм Н=2,2 м-7 од, Н=2,5м-3 од, Н=2,8м-1 од, Н=2,9м-3 од, Н=3,0м-3 од, Н=3,2м-4 од, Н=3,3м-3 од, Н=3,4м-1 од, Н=3,5м-3 од, Н=3,6м-2од, Н=3,7м-1 од, Н=3,8м-1 од, Н=3,9м-3 од, Н=4,1м-1 од, Н=4,6м-1од.; ; S=41,44м2; ;разом :площа пофарбування S=204м2)	км	0,31	18,852	60,812	2	(Дод. №1)	25	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	61	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	11406150033031696 114061500330313680	2003 2009	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Лєсова, вул. Олексійська 18, с. Рубині Лиманського району (офарбування газопроводу Д- 57 мм L=116 м S=30,42 м2, Д- 76 мм L=56 м S=20,16 м2)	км	0,172	4,855	28,228	2	(Дод. №1)	26	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	62	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313681	2009	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Олексійська 24-36 с. Рубині Лиманського району (офарбування газопроводу Д- 76 мм L=195 м S=70,20 м2.)	км	0,195	7,097	36,396	2	(Дод. №1)	27	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	63	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330202029 114061500330201873	2008	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Чесюкська від № 2 до № 21 ветка №2, вул. Чесюкська вул. Вологодська, вул. Пролетарська, пров. Ринковий, Торгівельна, ветка № 6 м. Лиман (офарбування газопроводу Д- 57 мм L=122 м S=31,99 м2, Д- 108 мм L=182 м S=90,42 м2)	км	0,304	11,331	37,274	2	(Дод. №1)	28	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	64	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313669	2004	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Ринкова ветка № 2, м. Лиман. Пофарбування газопроводу Д- 108 мм L=169 м S=84 м2	км	0,169	7,777	46,017	2	(Дод. №1)	29	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
<b>Торенське від.</b>												<b>8,632</b>	<b>507</b>							
Експлуатація мереж	65	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330200374	1989	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т до ГРП-18 вул. Пушкіна м. Залізне, м. Торенське Фарбування газопроводу Д- 108мм-104шт.м., що для фарбування складає 47,8 м2; фарбування трубчатих підпор Д-108 мм h-2,7 - 11 од, що для фарбування складає 13,66 м2, встановлення ізоляційних фланців Ду-100 мм-4 од	км	0,104	12,361	118,858	3	(Дод. №1)	137	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	66	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307008 114060600330312734 114060600330312761 114060600330306940 114060600330312762 114060600330312958	1993 (1989)	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т від ГРП 18 до пр-та Понєрина к жб 17, 19, 21, 11, 15, вул.Маяковського, Шоссейна жб 9, 11, 7 м. Залізне, м. Торенська (Фарбування газопроводу Загальна довжина 1909 п.м., в т.ч. д. 219 мм-1013 п.м., д. 108 мм-542 п.м., д.57 мм-354 п.м. та кроштиней -18 шт, що для фарбування складає 1274 м2; фарбування трубчатих підпор д. 219 мм h-5 м-10шт, h-2,5м-5 шт, д. 108 мм h-2,5 м - 14 шт, д. 108 мм h-2,7 м -41 шт, д. 89 мм h-2,5 м-2 шт, h-3 м-12 шт, h-2,7 м - 19 шт, д. 76 мм h-3 м-2 шт, що для фарбування складає 281,5 м2)	км	1,909	143,469	75,154	3	(Дод. №1)	138	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	67	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306793 114060600330306876	1979	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т до пров. Понєрина 8,10,12м м. Залізне, м. Торенська. Загальна довжина 363 п.м., в т.ч. д. 108 мм-125 м., д.76 мм-45 м., д.57 мм-193 м., що для фарбування складає 121,6 м2; фарбування трубчатих підпор д.108 мм h-3м - 13шт, д.89 мм h-3 м-6 шт, д.76 мм h-2,7-25 шт, що для фарбування складає 45,3 м2	км	0,363	15,390	42,396	3	(Дод. №1)	139	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	68	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307042	1993	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний розподільний газопровід н/т по вул. Короленко, Молодіжна, с. Північний м. Торешка. Загальна довжина 3320 п.м., в т.ч. д. 159 мм-577 п.м., д. 133 мм-288 п.м., д. 108 мм-118 п.м., д. 89мм-414 п.м., д. 76мм -682 п.м., д. 57 мм-1241 п.м., що для фарбування складає 1322,8 м <sup>2</sup> ; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-5 м-12 шт, h-2,5 м-65 шт, д. 108 мм h-5м - 16шт, h-2,5 м-12 шт, д. 89 мм h-2,5 м-292 шт, що для фарбування складає 397 м <sup>2</sup>	км	3,320	165,637	49,891	3	(Дол. №1)	140	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	69	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330307004 114060600330312853	1993	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний розподільний газопровід н/т по вул. Саманна від д.42 до д.28 та від д.49 до д.39 с. Північний м. Торешка. Загальна довжина 163 п.м., в т.ч. д. 133 мм-69 п.м., д. 57 мм-94 п.м., що для фарбування складає 65,2 м <sup>2</sup> ; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-2,5 м-6 шт, д. 89 мм h-2,5 м-12 шт, що для фарбування складає 21,6 м <sup>2</sup>	км	0,163	7,978	48,948	3	(Дол. №1)	141	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	70	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306867 114060600330307125 114060600330307133 114060600330306863 114060600330307124 114060600330306877 114060600330307127 114060600330306868 114060600330306864 114060600330307126 114060600330306890 114060600330307132 114060600330308087 114060600330306910 114060600330307131 114060600330306881 114060600330306889 114060600330307129 114060600330307128 114060600330306903	1983	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т від вул. Жовтневої 6 до будинків по вул. Маяковського 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вул. Дружби 5, 10, 12, м. Торешка. Загальна довжина 1811 п.м., в т.ч. д. 159мм-656 п.м., д. 133 мм-371 п.м., д. 108 мм - 164 п.м., д. 89 мм-129 п.м., д. 76 мм - 226 п.м., д. 57 мм - 235 п.м., д. 40 мм - 30 п.м. та кронштейнів-318 шт, що для фарбування складає 969,8 м <sup>2</sup> ; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-3 м-33 шт, д. 108 мм h-3 м-7 шт, д. 108 мм h-5 м-5 шт, д. 76 мм h-3 м-16 шт, що для фарбування складає 107,4 м <sup>2</sup> .	км	1,811	102,044	56,347	3	(Дол. №1)	142	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	71	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306808 114060600330306809 114060600330307074	1976	12	капітальний ремонт	незначна коррозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т від вул. Дружби 34 до вул. І.Карабца 3,5, м. Торешка. Загальна довжина 403 п.м., в т.ч. д. 108мм-103 п.м., д. 89 мм-300 п.м та кронштейнів- 90 шт, що для фарбування складає 160,8 м <sup>2</sup> ; фарбування трубчатих пілор д. 108 мм h-3 м-4 шт, що для фарбування складає 5,5 м <sup>2</sup> ремонт вентиляційних колодязів-2 шт	км	0,403	16,213	40,232	2	(Дол. №1)	30	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	72	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306777 114060600330307071	1980	12	капітальний ремонт	незначна коррозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т по вул. Маяковського ж/б 23, 26, 27 до вул.І Карабца ж/б 10, 12 м. Торешка. Загальна довжина 548,7 м., в т.ч. д. 159мм-336,7м та кронштейнів- 94 шт, що для фарбування складає 303,2 м <sup>2</sup> ; фарбування трубчатих пілор д. 159 мм h-3 м-12 шт, д. 89 мм h-3 м-4 шт, що для фарбування складає 30,2 м <sup>2</sup>	км	0,549	30,986	56,442	2	(Дол. №1)	31	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	73	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330200329	1968	x	капітальний ремонт	Значна корозія. Не забезпечує герметичного закриття	Надземний розподільний газопровід с/т від ГРС до ГРП-9 м. Торешка. Загальна довжина 2553 м. Заміна сталевий засувки Ду-100 мм., встановлення додаткової підпори-1 шт	км	0,01	12,699	1 269,872	3	(Дол. №2)	84	P_03_06_02 P_03_02_02 P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	<b>Реконструкція</b>									<b>3,546</b>	<b>944,219</b>						
		<b>Артемівське УТГ</b>										<b>1,000</b>	<b>8</b>						
Експлуатація мереж	74	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Бахмутська ППФ (с. Берестове)	114060200330304179	1986		задовільний	Для забезпечення умов технічного обслуговування газопроводу, а також для перешикування можливого несанкціонованого відбору газу.	Проектні роботи та тонографічна зйомка для виконання робіт з вивозу розподільного надземного газопроводу н/т с.Покровське, вул. Центральна	од	1	8,000	8,000	3	(Дол. №1)	143	P_11_08_01	Амортизаційні відрахування
		<b>Докучаївське від.</b>										<b>0,094</b>	<b>64</b>						
Експлуатація мереж	75	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974	14	капітальний ремонт	випарування ізоляційного покриття внаслідок відсутності захисного струму, фізичний знос та розчинення протекторів	Реконструкція підземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. І Травня Д-108 мм. Розробка ґрунту механічно (1,2x0,8x92)= 88,32 м <sup>3</sup> . Демонтаж сталевого газопроводу о 108 мм - 93,6 м. Прокладання газопроводу ПЕ 80 SDR 11 із захисним покриттям, о 90x8,2 мм з запасом 2% - 94 м. Установлення терморезисторних відомою 900 ПЕ 100 SDR 11, о 90 мм - 2 од. Встановлення нероз'ємних і,с.д.наві ПЕ/СТАЛ/90/89мм - 2 од. Встановлення Ст. переходу 89/108 мм - 2 од. Встановлення вертикальних футлярів труби ПВХ о160x3,2 мм, L=1,5м - 2 од. - 3 м. Прокладання сталевого газопроводу о 108 мм - 3,6 м. Герметизація футлярів ПВХ о160x3,2мм - 2 од. Влаштування коверу - 1 од. Укладання сигнальної стрічки - 94 м. Зворотне засипання ґрунтом 87,57 м <sup>3</sup> .	км	0,094	63,988	680,726	3	(Дол. №1)	144	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		<b>Костянтинівське УТГ</b>										<b>1,452</b>	<b>713,003</b>						
Експлуатація мереж	76	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308714	1969	8	незадовільний	Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення ізоляційного покриття газопроводу	Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул. Матросова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	км	0,452	342,309	757,321	2	(Дол. №1)	32	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	77	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1			x		Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення ізоляційного покриття газопроводу	Прокладання г-д середнього та низького тиску методом горизонтально направленного буріння між селешами Нахалівка та Новоселівка м. Костянтинівка	од	1,000	370,694	370,694	2	(Дол. №1)	145	09_13	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
		<b>Слав'янське УТГ</b>										<b>1,00</b>	<b>159,228</b>						

Експлуатація мереж	78	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Словолянськ	11406150380202266 ; 11406150033020267	2015			незадовільний	утворення конденсату в підземному ПЕ газопроводі	Встановлення конденсатозбирника на підземному ПЕ газопроводі с/т Д-315 мм, м. Словолянськ п. Райгородок	од	1,000	159,228	159,228	3	(Дод. №1)	149	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування (до датково включені)
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Інше																	
<b>Н. Відключачі пристрої</b>																				
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Будівництво										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Капремонт										<b>7</b>	<b>325</b>						
		<b>Костянтинівське УГГ</b>											<b>6</b>	<b>313</b>						
Експлуатація мереж	79	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	114061800330312674	2002			незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засувки Ду 100 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Яснонатовської р-н, с. Новоселівка, вул.Першотравнева	од	1	5,201	5,201	2	(Дод. №2)	33	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	80	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	114061800330312664	1990			незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засувки Ду 200 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Яснонатовської р-н, смт. Желаніє, вул.Центральна	од	1	39,008	39,008	3	(Дод. №2)	85	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	81	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201305, 114061200330201272	1964	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна існуючої засувки Ду300 (2 од.), Ду 400, Ду 100 мм на кульовий кран приварний для підземної установки: BREEZE 11e037n Ду 300 мм, з редуктором та штоком Ь-1.5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кульовий кран приварний під ковер BREEZE 11e037n Ду 100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №137	од	4	268,384	67,096	2	(Дод. №7)	34	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
		<b>Мар'їнське від.</b>											<b>1</b>	<b>12</b>						
Експлуатація мереж	82	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200733	1997			капітальний ремонт	Через нещільність фланцевих з'єднань, наявність каверен на метали засувки, в неробочому стані гравбука	Заміна сталеві засувки Ду=150мм на надземному газопроводі середнього тиску Ду=150мм, с.Гльвіка. (Сталева засувка Ду=150мм - 1шт., фланцеве прислання.). Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм, грунтування та фарбування фланців.	од	1	12,157	12,157	3	(Дод. №2)	86	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Реконструкція										<b>9,00</b>	<b>496</b>						
		<b>Артемівське УГГ</b>											<b>4,000</b>	<b>266</b>						
Експлуатація мереж	83	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330201438	1974			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до ГРП №2, фізичний знос відключачого пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №52 демонтується.	Заміна відключачого пристрою на газопровід-вводи с/т поряд з ГРП №2 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.108мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-22 п.м, сталюого надземного газопроводу с/т діам.108мм - 4 п.м., заміна відключачого пристрою: засувка Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодязя №52.	од	1,000	35,970	35,970	2	(Дод. №1)	35	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	84	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330300838	1977			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до будівлі, фізичний знос відключачого пристрою.	Заміна відключачого пристрою на газопровід-вводи н/т м.Бахмут, вул.Ювілейна,38. Заміна підземного газопроводу н/т діам.219мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м., сталюого надземного газопроводу н/т діам.219мм - 6 п.м. Заміна відключачого пристрою: засувка Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2.	од	1,000	103,077	103,077	2	(Дод. №1)	36	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	85	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330201497	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до ГРП №3, фізичний знос відключачого пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №56 демонтується.	Заміна відключачого пристроюна підземному газопроводі-вводи с/т поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Газ-ді поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.159мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-10,5 п.м, сталюого надземного газопроводу с/т діам.108мм - 2 п.м. заміна відключачого пристрою: засувка Д-100мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодязя №56.	од	1,000	30,962	30,962	3	(Дод. №1)	146	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	86	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330300676	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до будівлі, фізичний знос відключачого пристрою.	Заміна відключачого пристрою на газопровід-вводи поряд з кінотеатром "Победа" м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу н/т діам.200мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу н/т діам.225 мм-10,5 п.м, сталюого надземного газопроводу н/т діам.219мм - 3 п.м. Заміна відключачого пристрою: засувка Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 225мм під ковер на підземному газ-ді.	од	1,000	95,887	95,887	3	(Дод. №1)	147	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		<b>Локучівське від.</b>											<b>1,00</b>	<b>26</b>						
Експлуатація мереж	87	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700330200410 та 114060700330200409	1977 та 1987			незадовільний	Об'єднання "балонів" газопроводів для підтримання заданих параметрів тиску газу	Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волноваха будівля ГРП, вул. Леніна, Менделєєва, кв. Північний. Реконструкція підземного сталевго газопроводу середнього тиску Ду300 мм та підземного сталевго газопроводу середнього тиску Ду200, с. Бонієне від ГРС до ГРП.	км	1,000	25,703	25,703	3	(Дод. №1)	148	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		<b>Мар'їнське від.</b>											<b>1,00</b>	<b>55</b>						
Експлуатація мереж	88	Відключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Мар'їнка	114061300330100225	1964			будівництво	Вніс відключачого пристрою за межі території ЦГ РП КРОЗ	Встановлення сталеві засувки Ду=200мм на підземному газопроводі високого тиску Ду=300мм м.Мар'їнка-м.Красногорівка Розробка ґрунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж переходу, приварного крану, відновлення ізоляції газопроводу, завіска ґрунтом шпилью.	од	1	54,856	54,856	2	(Дод. №2)	37	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		<b>Слов'янське УГГ</b>											<b>3</b>	<b>149</b>						

Експлуатація мереж	89	Видключачі пристрої	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061200330200821	1963	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Установлення на газопроводі кульового крану приварного для підземної установки під ковер BREEZE 11с037п Ду 300 мм, з редуктором та штокм h=1.5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з труб Ф 108 мм -15м з установленням кульового крану приварного BREEZE 11с037п Ду 100 мм в газ колодзі №16 (у кількості - 1од.)	од	3	149,316	49,772	2	(Дол. №7)	38	P_10_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Видключачі пристрої	Інше										0,00	0,00						
<b>III. ГРП</b>																				
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво										0,00	0,00						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт										21	575,091						
Експлуатація мереж		Докучацьке від.											1	12						
Експлуатація мереж	90	ГРП	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700320100237	1988			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 по вул. вул.1 Травня, м. Волноваха. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції,укладання листів профнастилу)	од	1	12,433	12,433	3	(Дол. №3)	165	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Костянтинівське УГГ											5	90						
Експлуатація мереж	91	ГРП	Капремонт	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	114061200320100719	2007			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №44 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Артема. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції,укладання листів профнастилу)	од	1	18,576	18,576	2	(Дол. №3)	25	P_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	92	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100721	1999			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №43 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнова. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	18,125	18,125	2	(Дол. №3)	2	P_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	93	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100727	2003			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №54 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Полтавка. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	17,124	17,124	3	(Дол. №3)	6	P_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	94	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100718	2005			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №40 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Полтава 2. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	17,126	17,126	3	(Дол. №3)	7	P_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	95	ГРП	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100722	1998			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №45 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Іваноюлля. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі,улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	18,823	18,823	3	(Дол. №3)	150	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж		Краматорське УГГ											2	115						
Експлуатація мереж	96	ГРП	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000320100408	1 974			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі, стін	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 20, м. Краматорськ, вул. Миколаївській . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт кам'яної кладки стін, фарбування).	од	1	70,327	70,327	3	(Дол. №3)	151	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж	97	ГРП	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000320100427	2 000			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі, стін	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 24, м. Краматорськ, вул. Київській . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт кам'яної кладки стін, фарбування).	од	1	44,868	44,868	3	(Дол. №3)	152	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж		Мар'їнське від.											5	231						
Експлуатація мереж	98	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100477	1 992,00			капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, всередині приміщення потемніла поблика стін та стель, розтріскалося забарвлення на технологічному обладданні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей , а також корозія металу воріт	Капітальний ремонт ГРП № 1 м. Боговавленка, вул.Річна (заміна дверей, ґрунтування внутрішніх стін та стелі; фарбування стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування внутрішніх стін.; фарбування технологічного обладнання )	од	1,00	39,024	39,024	3	(Дол. №3)	153	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	99	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100474	1 992,00			капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалося фарбування на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей , а також корозія металу трубопроводів системи опалення.	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 с. Новоукраїнка, вул.Франка, 1 (заміна дверей, фарбування технологічного обладнання; фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін ; демонтаж, виготовлення та монтаж внутрішніх стін ; фарбування внутрішніх стін ; фарбування металу дверей, фарбування технологічного обладнання, Часткове улаштування цементної стяжки даху, монтаж складного газопроводу з ПСК )	од	1,00	25,493	25,493	2	(Дол. №3)	39	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	100	ГРП	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330310467	1 985			капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій, через праме попадання снаряду сталось часткове руйнування стін і даху будівлі і пошкодження всіх вхідних дверей і вікон.	Капітальний ремонт ГРП № 5 м-ни Сонячний м.Красногорівка, (встановлення дверей, ґрунтування, фарбування внутрішніх стін та стелі, шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове улаштування цементної стяжки даху, монтаж складного газопроводу з ПСК )	од	1,00	108,288	108,288	3	(Дол. №3)	27	P_04_02_02	Капітальні вкладення

Експлуатація мереж	101	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100475	1 993		капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побилення стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалась фарбування на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згингття дверей.	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 с.Новоукраїнка, вул.Харченко, 52 (заміна дверей; фарбування технологічного обладнання ; фарбування стелі ГРП ; фарбування внутрішніх стін; ремонт кровлі)	од	1,00	28,743	28,74	3	(Дол. №3)	8	Р_04_02_02	Капітальні вкладення	
Експлуатація мереж	102	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100476	1 992,00		капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побилення стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалась фарбування на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згингття дверей.	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 3 с.Новоукраїнка, вул.Молодіжна, 51 (заміна дверей; фарбування технологічного обладнання; фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін; ремонт кровлі )	од	1	29,537	29,54	2	(Дол. №3)	40	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)	
<b>Слов'янське УІГ</b>												<b>6</b>	<b>79</b>							
Експлуатація мереж	103	ГРП	Капремонт	ГРС Червоный Лиман	114061500320100546	2002		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №1 вул. Одеська с. Крива Лука Лиманського р-ну.	од	1	10,769	10,77	3	(Дол. №3)	9	Р_04_02_02	Капітальні вкладення	
Експлуатація мереж	104	ГРП	Капремонт	ГРС Червоный Лиман	114061500320100496	1994		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №1 вул. Вишнева с.Лозове Лиманського р-ну.	од	1	10,791	10,79	3	(Дол. №3)	10	Р_04_02_02	Капітальні вкладення	
Експлуатація мереж	105	ГРП	Капремонт	ГРС Червоный Лиман	114061500320100545	2002		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №1 вул. Леніна с.Рубці Лиманського р-ну.	од	1	10,791	10,79	3	(Дол. №3)	11	Р_04_02_02	Капітальні вкладення	
Експлуатація мереж	106	ГРП	Капремонт	ГРС Червоный Лиман	114061500320100549	2002		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №2 вул.Лісова с.Рубці Лиманського р-ну.	од	1	10,769	10,77	3	(Дол. №3)	12	Р_04_02_02	Капітальні вкладення	
Експлуатація мереж	107	ГРП	Капремонт	ГРС Червоный Лиман	114061500320100541	1999		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №2 вул Терпичого Лиманського р-ну.	од	1	10,540	10,54	3	(Дол. №3)	13	Р_04_02_02	Капітальні вкладення	
Експлуатація мереж	108	ГРП	Капремонт	ГРС Червоный Лиман	114061500320100551	2002		капітальний ремонт	Протікання покрівлі даху ГРП	Капітальний ремонт будівлі ГРП №2 вул. Чапаєва (стадон ) м. Лиман ( заміна покрівлі)	од	1	25,348	25,35	3	(Дол. №3)	14	Р_04_02_02	Капітальні вкладення	
<b>Торезьке віл.</b>												<b>2</b>	<b>48</b>							
Експлуатація мереж	109	ГРП	Капремонт	ГРС Держанськ	114060600320900197	1 972		капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побилення стін та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згингття дверей.	Капітальний ремонт будівлі ГРП-6 вул. Дружби, м.Торезьк ( 24,87 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна кровлі на проф листи, малярні та штукатурні роботи.	од	1	12,950	12,950	3	(Дол. №3)	155	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	110	ГРП	Капремонт	ГРС Держанськ	114060600320900223	1 992		капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побилення стін та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згингття дверей.	Капітальний ремонт будівлі ГРП-38 вул. Залізнична, с. Дружба, м.Торезьк ( 70,52 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна кровлі на проф. лист, малярні та штукатурні роботи.	од	1	34,646	34,646	2	(Дол. №3)	41	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
<b>ГРП Реконструкція</b>												<b>23</b>	<b>5 180,029</b>							
<b>Артемівське УІГ</b>												<b>4</b>	<b>977</b>							
Експлуатація мереж	111	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100142, 114060200320900708	1977		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція ГРП № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-в/т, потужність 2840квт/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од	1	250,287	250,287	3	(Дол. №3)	87	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	112	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100155 114060200320900050	1967		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє, зірвані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція ГРП № 40 м.Часів-Яр вул.Образцова (РДУК-2-100, с/т-в/т, потужність 2840квт/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №40.	од	1	244,972	244,972	3	(Дол. №3)	88	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	113	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100149 114060200320900710	1978			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, з'являються спеціальних болтів, навіскоючючих пристроїв не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція лінії редукування ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од	1	252,993	252,993	3	(Дол. №3)	89	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	114	ГРП	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200420100046	1965			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, з'являються спеціальних болтів, навіскоючючих пристроїв не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція ГРП №5 вул.Носакова, м.Бахмут, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-н/т, потужність 1200 м3/год).	од	1,00	229,170	228,784	3	(Дол. №3)	15	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
		Докучаївське віл.											2	349						
Експлуатація мереж	115	ГРП	Реконструкція	ГРС Донецьке	114060700320100244	1987			незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі пілота регулятора зношена.	Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №2 смт. Донецьке по вул. О. Кошевого. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50)	од	1	102,068	102,068	3,00	(Дол. №5)	156	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	116	ГРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700320100233	1990			незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьбові з'єднання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі пілота регулятора зношена. Значне пошкодження кровлі	Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №6 м. Волноваха по пров. Залізничний. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 3800 м3/год (регулятор РДУК 100). Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі). □	од	1	246,572	246,572	3	(Дол. №5)	156	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Дружківське віл.											5,00	1142						
Експлуатація мереж	117	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100258	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-24 м.Дружківка, с.Горняк,вул.Костянтинівська(Постішева)- заміна лінії редукуванняна сучасне обладнення в зборі	од	1	228,389	228,389	2	(Дол. №3)	42	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	118	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100257	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-13 м.Дружківка, вул. Войкова, на перетині з вул. Восточна -реконструкція лінії редукуванняна сучасне обладнення в зборі	од	1	228,389	228,389	2	(Дол. №3)	43	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	119	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100260	1972			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-9, м. Дружківка, вул. Б.Хмельницького,3 (РДУК-2-100, -1 нитка,с/т-н/т )	од	1	228,389	228,389	3	(Дол. №3)	16	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	120	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100261	1972			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло,запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувок та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-1, м. Дружківка, вул. Козацька (РДУК-2-100, 1 нитка,с/т-н/т )	од	1,00	228,389	228,389	2	(Дол. №3)	3	Р_04_03_02	Капітальні вкладення

Експлуатація мереж	121	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100259	1972			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-12, пос. Сурово, вул. Грошкова (РДУК-2-100-1 штика, с/ч-м/г )	од	1,00	228,389	228,389	3	(Дол. №3)	17	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
		Костянтинівське УГГ											2	458						
Експлуатація мереж	122	ГРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061000320100046	1977			незадовільний	Порушення герметичності поверхонь ущільнювачів затвора засувки Ду 100 – 2 од, на фільтрі Ду 100 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру-відновлено не підлягає, пошкоджене сідло клапана РДУК-100 потрібна заміна, виявлені раковини на щечках засувки-необхідна заміна засувки на байпасній лінії Ду 50-2 од.	Реконструкція ГРП №20 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Томська 7, на лінію у зборі з сучасним обладнанням.	од	1,00	229,128	229,128	3	(Дол. №3)	18	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	123	ГРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100370	1975			незадовільний	Порушення герметичності поверхонь ущільнювачів затвора засувки Ду 100 – 2 од, на фільтрі Ду 100 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру-відновлено не підлягає, пошкоджене сідло клапана РДУК-200 потрібна заміна, виявлені раковини на щечках засувки-необхідна заміна засувки на байпасній лінії Ду 50-2 од.	Реконструкція ГРП №8 за адресою: м. Костянтинівка, вул. К.Маркса-Костюшко 160, на лінію зборі з сучасним обладнанням.	од	1,00	229,102	229,102	3	(Дол. №3)	19	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
		Краматорське УГГ											4	945						
Експлуатація мереж	124	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100390	1966			незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувках, зношеність сідла ПЗК, на входній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів оцінки потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середній приміщенні, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 1, м. Краматорськ, вул. Будаєва ( РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі).	од	1	236,366	236,366	3	(Дол. №3)	89	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	125	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000320100394	1965			незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувках, зношеність сідла ПЗК, на входній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів оцінки потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середній приміщенні, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на залізних дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 5, м. Краматорськ, вул. Г. Небені Соїні ( РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1	236,366	236,366	3	(Дол. №3)	158	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	126	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000320100395	1962		незадовільний	прослаблення різбових з'єднань ПЗК та засувках, зношеність сідал ПЗК, на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі, лущини, тріщини поверхні стін у середній приміщенні, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущини лакофарбового покриття металевих труб, корозія на захисних дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП №6, м. Краматорськ, вул. В. Стуса ( РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) . Капітальний ремонт будівлі ГРП ( заміна покрівлі).	од	1,00	236,366	236,366	3	(Дол. №3)	20	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	127	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100391	1969		незадовільний	прослаблення різбових з'єднань ПЗК та засувках, зношеність сідал ПЗК, на вхідній засувці лінії редукування тріщини, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі, лущини, тріщини поверхні стін у середній приміщенні, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущини лакофарбового покриття металевих труб, корозія на захисних дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 2, м. Краматорськ, вул. С. Крушельницької ( РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання, виготовлення проектної документації. Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 ( заміна покрівлі).	од	1,00	236,366	236,366	3	(Дол. №3)	159	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		<b>Красноармійське УГГ</b>										<b>3</b>	<b>559</b>						
Експлуатація мереж	128	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100443	1977		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 11, м. Покровськ (м. Красноармійськ) вул.Шевченка. Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК100 V=8400м3/год. на лінію у зборі з сучасним обладнанням Р=0,3 МПа	од	1,00	228,652	228,652	3	(Дол. №3)	160	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	129	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100438	1972		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 13, м. Покровськ (м. Красноармійськ) м-н Південний. Заміна морально-застарілого обладнання на сучасне у зборі	од	1,00	228,652	228,652	3	(Дол. №3)	90	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	130	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100442	1976		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 3, м. Родіньське (м. Красноармійськ) вул. Маяковського. Заміна 1 морально-застарілої лінії редукування на сучасну у зборі Р=0,3 Мпа	од	1,00	101,625	101,625	3	(Дол. №3)	21	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
		<b>Слов'янське УГГ</b>										<b>1</b>	<b>251</b>						
Експлуатація мереж	131	ГРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500320100528	1972		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП №30 вул. Нарвська с. Семенівка м.Слов'янськ (1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т, потужність 7500м3/год )Заміна лінії редукування-1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т на сучасне обладнання. Ремонт будівлі ГРП 30.	од	1,00	251,009	251,009	2,00	(Дол. №3)	44	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		<b>Торезьке від.</b>										<b>2</b>	<b>498</b>						
Експлуатація мереж	132	ГРП	Реконструкція	ГРС Дзержинськ	114060600420100086	1970		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-11 по вул. Донбаська м. Торезьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП 11 (30,43 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи, заміна дверей-2 од.	од	1,00	257,169	257,169	2	(Дол. №4)	45	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	133	ГРП	Реконструкція	ГРС Дзержинськ	114060600420100085 114060600320900221	1969 1972		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-9 по вул. Рим.Корсакова м. Торезьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропускна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП - 9 (33,9 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	од	1,00	241,225	241,225	3	(Дол. №4)	161	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		<b>ГРП</b>		<b>Технічне переоснащення</b>								<b>34</b>	<b>1775,361</b>						
		<b>Артемівське УГГ</b>										<b>4</b>	<b>209</b>						
Експлуатація мереж	134	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100060				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-87, с Тринілія, Бахмутський р-н	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	61	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	135	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100005				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-24, м. Бахмут, вул. Онопрієнка	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	62	Р_04_05_02	Капітальні вкладення

Експлуатація мереж	136	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100005					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -98, Миронівський р-н, с. Вроцлавця	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	63	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	137	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100005					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -106, Світлодарський р-н, с. Кодема, пров. Садовий	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	64	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
		<b>Дружківське віт.</b>											<b>6</b>	<b>313</b>						
Експлуатація мереж	138	ГРП	Технічне переоснащення		114060800320100280					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -34, с. Куртівка	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	65	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	139	ГРП	Технічне переоснащення		1140800320100497					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -32, вул. Подольська	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	32	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	140	ГРП	Технічне переоснащення		114060800320100695					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -19, вул. Бабушкіна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	33	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	141	ГРП	Технічне переоснащення		1140800320100275					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -29, вул. Центральна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	34	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	142	ГРП	Технічне переоснащення		1140800320100277					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -30, вул. Юбілейна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	35	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	143	ГРП	Технічне переоснащення		1140800320100276					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -31, вул. Сеєніна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	36	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
		<b>Костянтинівське УГГ</b>											<b>6</b>	<b>313</b>						
Експлуатація мереж	144	ГРП	Технічне переоснащення		114061800320100642					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-20, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля в'їзду)	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	37	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	145	ГРП	Технічне переоснащення		114061800320100643					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-21, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля дзальні)	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	38	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	146	ГРП	Технічне переоснащення		114061200320100721					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП- 43, с. Попов Яр, Костянтинівський р-н, вул. Смирнова,1 а	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох №10)	39	Р_04_05_02	Капітальні вкладення

Експлуатація мереж	147	ГРП	Технічне переоснащення		114061200320100718				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-40, с. Полтавка, Костянтинівський р-н, вул. Ювілейна,51	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	40	P_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	148	ГРП	Технічне переоснащення		114061200320100726				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	41	P_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	149	ГРП	Технічне переоснащення		114061800320100662				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-29, с. Перемоайське, Ясинуватський р-н, вул. Паркова,4	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	42	P_04_05_02	Капітальні вкладення		
<b>Краматорське УГГ</b>												<b>2</b>	<b>104</b>								
Експлуатація мереж	150	ГРП	Технічне переоснащення		114061000320100429				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	43	P_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	151	ГРП	Технічне переоснащення		114061000320100428				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 26, вул. Полярна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	44	P_04_05_02	Капітальні вкладення		
<b>Красноармійське УГГ</b>												<b>3</b>	<b>157</b>								
Експлуатація мереж	152	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100685				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 4, м. Українськ, вул. Б. Хмельницького	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	45	P_04_05_02	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)		
Експлуатація мереж	153	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100452				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грیشино	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	46	P_04_05_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	154	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100454				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Троида	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	47	P_04_05_02	Капітальні вкладення		
<b>Майданське від.</b>												<b>2</b>	<b>104</b>								
Експлуатація мереж	155	ГРП	Технічне переоснащення		114061300320100492				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Іскра, вул. Центральна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	48	P_04_05_02	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)		
Експлуатація мереж	156	ГРП	Технічне переоснащення		114061300320100487				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Слизавівка, вул. Мичуріна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	49	P_04_05_02	Капітальні вкладення		
<b>Слов'янське УГГ</b>												<b>5</b>	<b>261</b>								
Експлуатація мереж	157	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100497				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Малинівка	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	50	P_04_05_02	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)		

Експлуатація мереж	158	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100498				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Никонорівка	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	51	P_04_05_02	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)				
Експлуатація мереж	159	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100501				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуруючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Торень, вул. Зелена	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	52	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
Експлуатація мереж	160	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100540				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРПБ, с. Красноармійське	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	53	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
Експлуатація мереж	161	ГРП	Технічне переоснащення		114061500320100542				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 1, с. Новомиколаївка, пров. Комунарів	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	54	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
<b>Тореньське від.</b>												<b>6</b>	<b>313</b>										
Експлуатація мереж	162	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100080				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 34, с. Клебан-Бик	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	55	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
Експлуатація мереж	163	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100081				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 35, с. Катеринівка	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	56	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
Експлуатація мереж	164	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100078				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 36, с. Зоря, вул. Каспійська	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	57	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
Експлуатація мереж	165	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100101				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 37, с. Старо Миколаївка, вул. Смердова	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	58	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
Експлуатація мереж	166	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100142				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 40, с. Суха Балка	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	59	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
Експлуатація мереж	167	ГРП	Технічне переоснащення		114060600420100143				Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредууючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 24, с. Нелепівка, вул. Українська, м. торецьк	од	1	52,217	52,2165	4	(Дох. №10)	60	P_04_05_02	Капітальні вкладення				
Експлуатація мереж		ГРП	Інше									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>ІV. ШРП</b>																							
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво									<b>0</b>	<b>0</b>										
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт									<b>0</b>	<b>0</b>										
Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкція									<b>16</b>	<b>2 147</b>										
Експлуатація мереж		Докучаєвське від.										<b>3</b>	<b>421</b>										
Експлуатація мереж	168	ШРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700420200051	1 999		незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та різьбові'єднання не забезпечують герметичність.	Реконструкція ШРП №18 м. Волноваха, вул. Громової. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск ( РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне обладнання в зборі.	од	1,00	140,367	140,367	3	(Дох. №5)	162	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування				

Експлуатація мереж	169	ШРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700420200072	1988			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та рьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Реконструкція ШРП № 6 м. Волноваха, вул. Докучаєва. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне обладнання в зборі.	од	1,00	140,367	140,367	3	(Дод. №5)	22	Р_05_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	170	ШРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700420200067	1983			незадовільний	Обладнання ШРП не забезпечує стабільну роботу. Запірна арматура та рьбові з'єднання не забезпечують герметичність.	Реконструкція ШРП №10 м. Волноваха, вул.Губенко. Дві лінії редукування із середнього на низький тиск (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину) на сучасне ШРП. Заміна засувки на вході в ШРП.	од	1,00	140,367	140,367	3	(Дод. №5)	163	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Дружківське від.											1	140						
Експлуатація мереж	171	ШРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800420200130	1969			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, запірна арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки ,встановлений РТУКне забезпечує стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ШРП № 3, м. Дружківка, вул. Горького. (ПШГР-50, -1 нитка ,с/г-н/г, потужність 3000м3/годину)	од	1,00	140,252	140,252	2	(Дод. №4)	46	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УГГ											2	286						
Експлуатація мереж	172	ШРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200099	1966			незадовільний	На фільтрі Д-50 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру (відновлено не підлягає), пошкоджена різьба на корпусі ПКК-50, пошкоджена гранбука засувки Д-50 (відновлено не підлягає), пошкожене сідло клапану РД-50.	Реконструкція ШРП №18 у зборі, за адресою: м.Костянтинівка, вул.Правобережна 108. (РД-50, ліній редукування-2 нитки, с/г-н/г , потужність 2840м3/год)	од	1,00	143,003	143,003	2	(Дод. №4)	47	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	173	ШРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200420200079	1967			незадовільний	На фільтрі Д-50 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру (відновлено не підлягає), пошкоджена різьба на корпусі ПКК-50, пошкоджена гранбука засувки Д-50 (відновлено не підлягає), пошкожене сідло клапану РД-50.	Реконструкція ШРП №95 у зборі, Костянтинівський р-н, Сільгосптехникум (РД-50, 2 нитки, с/г-н/г , потужність 2840м3/год).	од	1,00	143,443	143,443	3	(Дод. №4)	23	Р_05_03_02	Капітальні вкладення
		Краматорське УГГ											3	421						
Експлуатація мереж	174	ШРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000420200070	1991			незадовільний	прослаблення рьбових з'єднання ПКЗ та засувках, зношеність сідла ПКЗ,на входній засувці ліній редукування тріщини, диварні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів оглядення потребує обладнання потребує заміни	Реконструкція ШРП 40 у зборі, м. Краматорськ, вул. М. Петренка (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	од	1,00	140,250	140,250	2	(Дод. №4)	48	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	175	ШРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000420200069	1969			незадовільний	прослаблення рьбових з'єднання ПКЗ та засувках, зношеність сідла ПКЗ,на входній засувці ліній редукування тріщини, диварні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів оглядення потребує обладнання потребує заміни	Реконструкція ШРП 66 у зборі, м. Краматорськ, вул. Актюбська (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	од	1,00	140,250	140,250	3	(Дод. №4)	24	Р_05_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	176	ШРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000420200082	1966			незадовільний	прослаблення рьбових з'єднання ПКЗ та засувках, зношеність сідла ПКЗ,на входній засувці ліній редукування тріщини, диварні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів оглядення потребує обладнання потребує заміни	Реконструкція ШРП 49 у зборі, м. Краматорськ, вул. К. Гампера,24 (РД-50-2 од., потужність 990 м3/годину).	од	1,00	140,250	140,250	3	(Дод. №4)	91	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Красноармійське УГГ											1	140						
Експлуатація мереж	177	ШРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100420200141	2006			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ШРП-11 у зборі, вул. Л. Українки, м. Покровськ. Заміна ШРП з 2 лініями редукування ( 1 лінія робоча + 1 резервна з с/г -н/г) на ШРП з сучасним обладнанням, пропускна потужність 990м3/год.	од	1,00	140,297	140,297	2	(Дод. №4)	49	Р_05_03_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.											3	299						

Експлуатація мереж	178	ШРП	Реконструкція	ГРС Вугледар	114061300420200142	1990	незадовільний	Устаткування морально-застаріле та має фізичний знос, з-за тривалого строку експлуатації понад 20 років (прийнято до експлуатації в 1994 р.). Обладнання ШРП має знос в робочих вузлах на відключених пристроях не забезпечується щільність, що веде до витоків газу та не дає можливості налашки робочих режимів газопостачання, внаслідок впливу навколишнього середовища металева шафа має корозію.	Реконструкція ШРП №1 с.Березове, вул.Трудова, 2 лінії редукування, регулятори тиску РД-50М(2) - 2шт., пропускна здатність - 300м3/год.	од	1	138,854	138,854	2	(Дод. №4)	50	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	179	ШРП	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300420200123	1996	незадовільний	Внаслідок тривалого строку експлуатації	Капітальний ремонт. Заміна ШРП № 2. м. Мар'їнка, вул. Урожайна	од	1	21,870	21,870	3	(Дод. №4)	164	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)	
Експлуатація мереж	180	ШРП	Реконструкція	ГРС Вугледар	114061300420200135	2004	незадовільний	Устаткування морально-застаріле та має фізичний знос, з-за тривалого строку експлуатації понад 20 років (прийнято до експлуатації в 1994 р.). Обладнання ШРП має знос в робочих вузлах на відключених пристроях не забезпечується щільність, що веде до витоків газу та не дає можливості налашки робочих режимів газопостачання, внаслідок впливу навколишнього середовища металева шафа має корозію.	Реконструкція ШРП №2 м.Курахово, м-н Південний, 2 лінії редукування, регулятори тиску РД-50 - 2 шт., пропускна здатність 100м3/год.	од	1	138,340	138,340	3	(Дод. №4)	25	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування	
Слов'янське УГГ											3,00	439,43							
Експлуатація мереж	181	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500330200758	1979	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ШРП №37( РД 50 - 2 ліній редукування ) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов'янськ ( РД-50 -2 ліній редукування , потужність 1220 м3/год. ).	од	1	147,110	147,110	2	(Дод. №4)	51	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	182	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов ГРЕС (м.Миколаївка	114061500330200905	1975	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Заміна засувки на вході та виході з ШРП Реконструкція ШРП № 2 у зборі, м. Миколаївка, вул. Челюдова на газопроводі середнього тиску (РД-50 -2 ліній редукування, потужність 1220 м3/год.). Заміна засувки на вході та виході з ШРП	од	1	145,210	145,210	3	(Дод. №4)	26	P_05_03_02	Капітальні вкладення	
Експлуатація мереж	183	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500330200853	1964	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція- ШРП №32( РД 50 - 2 ліній редукування ) на газопроводі середнього тиску по вул.Пролетарська м.Слов'янськ ( РД-50 -2 ліній редукування , потужність 1220 м3/год. ). Заміна засувки на вході та виході з ШРП	од	1	147,110	147,110	2	(Дод. №4)	52	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переобладнання								0	0							
Експлуатація мереж		ШРП	Інше								0	0							
Експлуатація мереж											V. Газорегуляторне обладнання								
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори								0	0							
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП								0	0							
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів								2	18							
Костянтинівське УГГ											2	17,602							
Експлуатація мереж	184	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС смт.Очеретине	114061800320100668	1997	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм на новий, ГРП №33 , за адресою: смт.Очеретине	од	1	8,801	8,801	2	(Дод. №5)	53	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	185	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС смт.Очеретине	114061800320100332	1990	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм, ГРП №19, за адресою: Ясіноватській р-н, с.Новоселівка	од	1	8,801	8,801	3	(Дод. №5)	92	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж											VI. ЕХЗ								
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будівництво								88	2204,029							
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Капремонт								3	365							
Артемівське УГГ																			
Експлуатація мереж	186	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300061	2003	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Леваневського,36	од	1	111,762	111,762	3	(Дод. №6)	93	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	187	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300022	1983	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Горького,4	од	1	131,724	131,724	3	(Дод. №6)	94	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	188	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300078	1998	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, ст.Фільтрувальна ГРП№29.	од	1	121,281	121,281	3	(Дод. №6)	95	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Докучаївське від.											18	250							
Експлуатація мереж	189	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700420300155	1994	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна 59, м. Волноваха.	од	1	56,918	56,918	2	(Дод. №6)	54	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	190	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330200154	1994	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна-прое. Садовий, м. Волноваха	од	1	56,918	56,918	3	(Дод. №6)	96	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	191	EX3	Капремонт	ГРС Маріупольське	114061400420300251	2003	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі високого тиску в районі ГРС с.Зоря	од	1	61,590	61,590	3	(Дод. №6)	97	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	192	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: вул. Орлова 27-29, вул. Орлова 41-43м, пров. Молодіжний 5-6, Літвінова 26 – 21 Гв. армії 72, вул. 21 Гв. армії 93-104, вул. Я. Музарого 70-73, вул. Енгельса 13-16, вул. Артемівна 18-19, вул. Гвардійська 88-89, вул. Губенка 135-137, вул. Чкалова 79-90, вул.Панцова3-8а, пров. Чернофлотський 3-4, вул. Орлова 71 – вул. Літвінова 15	од	13	64,746	4,980	3	(Дод. №6)	98	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	193	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307191	1978	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул. Артемівна 18-19 , м. Волноваха	од	1	4,981	4,981	2	(Дод. №6)	55	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	194	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307189	1976	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул. Чкалова 79-90, м. Волноваха	од	1	4,981	4,981	2	(Дод. №6)	56	09_13	Амортизаційні відрахування
		Дружківське віт.									1	56						
Експлуатація мереж	195	EX3	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800420300359	2007	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	м.Дружківка,вул.Курчатова -заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	од	1	55,603	55,603	3	(Дод. №6)	99	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УГГ									38	411						
Експлуатація мереж	196	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300163	1971	капітальний ремонт	В наслідку тривалої експлуатації станції катодного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул.Смельнова КСС №60.	од	1	35,102	35,102	3	(Дод. №6)	100	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	197	EX3	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800320100660	1983	капітальний ремонт	В наслідку тривалої дії постійного струму на анодний заземлювач ефективність роботи анода упала, випр анодного заземлювача збільшилася. Станція катодного захисту не виходить на оптимальний режим роботи, не забезпечує 30% запас потужності встановленого перетворювачем електричного струму. Станція катодного захисту морально виснажена	Заміна станції катодного захисту та анодного заземлювача за адресою: Яснонваський р-н, с.Красногорівка КСС №46.	од	1	89,589	89,589	3	(Дод. №6)	101	P_06_07_02 P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300377	1998	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача за адресою: Костянтинівський р-н, с.Іванопаілля КСС №57.	од	1	54,193	54,193	3	(Дод. №6)	102	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	199	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	2006	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача за адресою: м.Костянтинівка, вул.Черингівська, ПСКЗ-1,2 №70	од	1	53,539	53,539	2	(Дод. №6)	57	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	200	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	1968	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул.бего Вересня 16-18	од	3	5,807	1,936	2	(Дод. №6)	58	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	201	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061800330312674	1990	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: Яснонваський р-н, с.Новосілка, вул.Польова 81(1) - 82 (2), вул.Минч 120-122	од	3	16,898	5,633	2	(Дод. №6)	59	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	202	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308678	1968	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул.Громова 21 - 23, 25-31	од	3	11,179	3,726	2	(Дод. №6)	60	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	203	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	1965	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 56-58, вул.Громова 62 - вул. Леваневського 43	од	5	12,920	2,584	2	(Дод. №6)	61	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	204	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308709	1968	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул.Б.Космонавтів 10-12, 14-16	од	5	12,339	2,468	2	(Дод. №6)	62	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	205	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	1961	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу, установка ІФС та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, пл.Перемоги 3 - ГРП №16, пр.Ломоносова 158-160, пл.Перемоги 1 - Стomatологів, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул.Цюлковського 4-6, пр.Ломоносова індустр. технізм - вийний вогонь, пр.Ломоносова 164-166, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул. Громова 23 - 25, вул.Шмїдта 47-49, вул.О.Невського 3-5, вул.О.Невського 3 - вул.Леваневського 32	од	12	72,538	6,045	3	(Дод. №6)	103	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	206	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308694	1962	капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул.Шкільна 13-15, вул.Свєрлова 19-23.	од	2	11,239	5,619	3	(Дод. №6)	104	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	207	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300168	1965	капітальний ремонт	В наслідку тривалої експлуатації станції катодного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул.Ново-Садова/Ульянівська КСС №16.	од	1	35,702	35,702	2	(Дод. №6)	63	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
		Краматорське УГГ									5	374						
Експлуатація мереж	208	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300197	1983	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Маршак.	од	1	60,943	60,943	2	(Дод. №5)	64	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300230	1994	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 Шлакова гора	од	1	60,943	60,943	2	(Дод. №5)	65	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування





ВТВ	238	Індивідуальний облік населення							Оснащення вузлами обліку фізичних осіб	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" з'ясування від системи газопостачання, перевірка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	24236	1,985	4	(Дод. №9)		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників	
ВТВ	239	Заміна індивідуальних лічильників							Заміна індивідуальних лічильників	Заміна індивідуальних лічильників	од	6891	11232	1,630	4	(Дод. №9)		Заміна індивідуальних лічильників	
ВТВ	240	Обмінний фонд індивідуальних лічильників							Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	од	1000	850	0,850	4	(Дод. №9)		Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
ВТВ	241	Етапне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок							Комплексна перевірка газових лічильників	Придбання комп'ютеризованої установки для контролю метрологічних характеристик «Темпо-3 МР» для комплексної новарки газових лічильників	од	1	579	579.167	4	(Дод. №9)	92	Капітальні вкладення	
ВТВ	242	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузла обліку)							Удосконалення системи комерційного обліку природного газу	Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційні вузли обліку	комплект	12	239	19,889	4	(Дод. №9)	73	09_13	Капітальні вкладення
ВТВ		<i>Усього по блоку, у т.ч.:</i>										20 103	43 805						
ВТВ		<i>Витрати на встановлення індивідуальних лічильників</i>										12 209	24 236						
ВТВ		<i>Заміна індивідуальних лічильників</i>										6 891	11 232						
ВТВ		<i>Обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>										1 000	850						
ВТВ		<i>Капітальні вкладення</i>										3	7 487						
<b>Прилади</b>									<b>Х. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання</b>										
Прилади		Прилади, системи	Придбання									55	1839						
		НАТ "Донецькоблгаз"										55	1839						
Прилади	243	Прилади, системи	Придбання						комплектация службы газовых сетей	Детектор газу Snooper Mini CH4 (з метрологічною атестацією)	од	28	796,953	28,4250	4	(Дод. №10)	66	09_08	Капітальні вкладення
Прилади	244	Прилади, системи	Придбання						обладнанням для выполнения заходов з виявлення і трасування підземних комунікацій; визначення змін величини струму катодного захисту; виявлення мейль витоків захисного струму, що виникають за рахунок пошкодження ізоляції і контакту з ґрунтом	Трасошукач "СПРУТ - 5 М"	од	6	587,996	99,1550	4	(Дод. №10)	67	09_30	Капітальні вкладення
Прилади	245	Прилади, системи	Придбання						комплектация службы газовых сетей	Трасошукач "СПРУТ - 17 М" (або аналог)	од	2	239,500	119,750	4	(Дод. №10)	74	09_30	Капітальні вкладення
Прилади	246	Прилади, системи	Придбання						обладнанням для выполнения заходов з виявлення і трасування підземних комунікацій	Товщиномір ультразвуковий УТ-507 (або аналог)	од	4	24,332	6,083	4	(Дод. №10)	75	09_13	Капітальні вкладення
Прилади	247	Прилади, системи	Придбання						комплектация службы газовых сетей	Цифровий товщиномір діелектричних покриттів ВТ-12Н-5 (або аналог)	од	4	72,900	18,225	4	(Дод. №10)	76	09_13	Капітальні вкладення
Прилади	248	Прилади, системи	Придбання						обладнанням для вимірювання товщини захисної ізоляції	Вимірювач різниці потенціалів ІРПЦ-100 МК (або аналог)	од	7	111,825	15,975	4	(Дод. №10)	77	09_13	Капітальні вкладення
Прилади	249	Прилади, системи	Придбання						комплектация службы газовых сетей	Насос дренажный, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, гллуб 8 м, GC-DP 7835 Eimhell (або аналог)	од	4	5,200	1,300	4	(Дод. №10)	55	09_30	Капітальні вкладення
Прилади		Прилади, системи	Диспетчеризація									0	0						



ІНШЕ	266	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання							Аудіореєстратор AMUR-USB-A6/2	од	3	14,250	4,75	4	(Дол. №12)	84		Капітальні вкладення
ІНШЕ	267	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання						Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GM340-автомобільний комплект з монтажем	од	7	79	11,338	4	(Дол. №12)	85	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	268	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання						Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GP340-переносна	од	25	309	12,375	4	(Дол. №12)	86	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	269	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання						Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GM340-стаціонарний комплект з монтажем	од	5	140	27,913	4	(Дол. №12)	87	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	270	Облаштування робочих місць Аварійно-диспетчерської служби	Придбання						Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Акумулятор Motorola PMNN4018A до переносної радіостанції	од	8	8	1,003	4	(Дол. №12)	88	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	Придбання									1	710						
		ПАТ "Донецькоблгаз"										1	710						
ІНШЕ	271	Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	Придбання						Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання поліетиленових труб	Стиховий зварювальний апарат Georg Fisher TM 315 TOP (Швейцарія) для зварювання труб діаметром від 92 до 315 з комплектом вкладень 90-280 і блоком протоколювання	од	1	710	709,500	3	(Дол. №12)	89	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Засоби індивідуального захисту	Придбання									0	0						
ІНШЕ		Високоміцні прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання									0	0						
ІНШЕ		Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	Придбання									4	28						
ІНШЕ		ПАТ "Донецькоблгаз"										4	28						
ІНШЕ	272	Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	Придбання						Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання сталевих труб	Зварювальний апарат інвенторного типу ВДІ-250Р цифровий ПАТОН	од	4	27,900	6,975	3	(Дол. №12)	90	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Приміщення	Будівництво									6	446						
ІНШЕ		Приміщення	Капремонт									2	196						
ІНШЕ		Докучаєвське від.																	
ІНШЕ	273	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	протікає покрівля	Капітальний ремонт будівлі складу Новотроїцької дільниці Докучаєвського відділення КУТТ за адресою: смт. Новотроїцьк, вул. І. Коваленка (Октябрська), буд.37. Заміна покрівлі на профнастил (480м2).	од	1	116	116,100	3	(Дол. №12)	31	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ	274	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	під дією атмосферних опадів та впливу навколишнього середовища розтрощили дерев'яні рами	Капітальний ремонт адміністративної будівлі Донецької дільниці Докучаєвського відділення КУТТ за адресою:смт Донецьк, вул. О. Кошового, буд. 2а.	од	1	80	80,283	3	(Дол. №12)	30	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
		Красноармійське УТТ										3	137						
ІНШЕ	275	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	Дерев'яні елементи (вікна) мають масивні сліди замочувань, уражені грибком і гнилизною, лакофарбний шар покритий тріщинами і відшаровує.	Капітальний ремонт будівлі газової служби м. Родинське. Заміна вікон: 130 x 137 см - 5од, 210 x 137 см - 8од.	од	1	76	76,166	2	(Дол. №12)	4	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ	276	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	Вийшов з ладу опалювальний апарат (потік бойлер гарячого водопостачання; вийшов з ладу розширювальний бак; вийшли з ладу датчики тиску і температури; вийшов з ладу терморегулятор.	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарату у будівлі служби м. Семідове, вул. К.Маркса	од	1	26	25,613	3	(Дол. №12)	28	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ	277	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	Вийшов з ладу опалювальний апарат	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарату в будівлі служби м. Мирноград, вул. Соборна, 51А	од	1	35	35,467	2	(Дол. №12)	5	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)

Мар'їнське від.										1	113								
ІНШЕ	278	Виробничі приміщення	Капремонт		758	1979		капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вплив навколишнього середовища, зноші та всередині приміщення потріскалась штукатурка та потенційно блування стін та стелі, потріскалась фарба, з'явилась іржа металевих поверхонь опалювальних приладів і віконних решіток, розтріскалась фарба на стінах та дерев'яній підлозі	Адміністративна будівля м.Вугледар, вул.Трифопова, 17. Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків, системи опалення, тощо.	од	1	113	112,523	3	(Дол. №12)	29	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ		Приміщення	Технічне переоснащення									0	0						
ІНШЕ		Приміщення	Реконструкції									0	0						
ІНШЕ		Приміщення	Інше									1	50						
	279	Дружківське від.	Інше					Вийшов з ладу опалювальний апарат	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Дружківка, вул. Новосолова 2а	од	1	49,550	49,55	4	(Дол. №12)	80	09_13	Капітальні вкладення	
ІНШЕ		Обладнання з відеофіксації	Придбання									56	318						
		ПАТ "Донецькоблгаз"										56	318						
ІНШЕ	280	Обладнання з відеофіксації	Придбання					Придбання обладнання з відеофіксації	Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9	од	56	318	5,690	3	(Дол. №12)	91	09_13	Капітальні вкладення	
		ПАТ "Донецькоблгаз"										11	204						
ІНШЕ	281	Системи дистанційного зняття даних	Придбання					Інсталювання системи дистанційного зняття даних	Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива	од	11	204,050	18,550	4	(Дол. №8)	68	09_13	Капітальні вкладення	
ІНШЕ		Усього по блоку, у т.ч.										127	2 305						
ІНШЕ		Амортизаційні відрахування																	
ІНШЕ		Капітальні вкладення										126,800	2 305						
		Усього за всіма блоками, у т.ч.										20 982,087	103 734,416						
		Амортизаційні відрахування										217,880	14 056,183						
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників										12 209	24 236						
		Заміна індивідуальних лічильників										6 891	11 232						
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників										1 000	850						
		Капітальні вкладення										663,837	53 360						

Керівник підприємства

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.М. Федорченко**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Г.Ф. Панкова**

Головний інженер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**А.С. Малихін**

\_\_\_\_\_  
(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

Додаток 8  
до Кодексу газорозподільних систем  
(пункт 8 глави 3 розділу IV)План розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2021 роки  
газорозподільного підприємства  
ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	<b>I. Розподільні газопроводи</b>															
		Газорозподільні мережі	Будівництво	ГРС Дзержинськ						будівництво	Існуючий газопровід до будинку оператора, до якого підключені абоненти Торського відділення, належить Краматорському ЛВУМГ "Укртрансгаз" і знаходиться в незадовільному стані	Будівництво підземного газопроводу середнього тиску від ГРС "Дзержинської" до ШРП "Подстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку операторів. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 50х4,6 мм-954 п.м., надземний низького тиску -д.32 ммх3,2 мм-50 п.м."	км	1,004	193,103	Амортизаційні відрахування
			Капремонт									км	211,344	11918	Амортизаційні відрахування	
			Реконструкція									км	0,332	550,897	Амортизаційні відрахування	
			Інше (кільцювання)													
	<b>II. Відключаючі пристрої</b>															
			Відключаючі пристрої	Будівництво									од.	6	232	Амортизаційні відрахування
				Капремонт												
				Реконструкція												
				Технічне переоснащення												
				Інше												
	<b>III. ГРП</b>															
			ГРП	Будівництво									од.	56	864	Амортизаційні відрахування
				Капремонт									од.	48	10764	Амортизаційні відрахування
				Реконструкція												
				Технічне переоснащення												
				Інше												
	<b>IV. ШРП</b>															
			ШРП	Будівництво									од.	24	3364	Амортизаційні відрахування
				Капремонт												
				Реконструкція												
				Технічне переоснащення												
				Інше												
	<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>															
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори													
			Регулятори ГРП													
			Регулятори ШРП													
			Інше обладнання газорегуляторних пунктів									од.	4	36	Амортизаційні відрахування	
<b>VI. ЕХЗ</b>																
		ЕХЗ	Будівництво									од.	288	7174	Амортизаційні відрахування	
			Капремонт													
			Реконструкція													

		Технічне переоснащення																				
		Інше																				
		<b>VII. Інше</b>																				
	Компенсатори	Будівництво																				
		Капремонт																				
		Реконструкція																				
		Технічне переоснащення																				
	Газові колодязі	Інше																				
		Будівництво																				
		Капремонт															од	8	534	Амортизаційні відрахування		
		Реконструкція																				
		Технічне переоснащення																				
		Інше																				
		<b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																				
АВТО	Спеціалізована техніка	Капремонт															од	10	250	Капітальні вкладення		
		Придбання															од	7	17360	Капітальні вкладення		
		Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива															од	20	140	Капітальні вкладення		
	Легковий автотранспорт	Капремонт																од	10	250	Капітальні вкладення	
Придбання																	од	56	27302	Капітальні вкладення		
		<b>IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу</b>																				
ВТВ	Оперативний облік	Секціонування																				
		Дублюючий облік																				
	Спеціалізовані лабораторії	Капремонт вузла обліку газу																				
		Встановлення обліку ГРП, ЦРП																				
	Індивідуальний облік населення	Будівництво																				
		Капремонт																				
		Модернізація																				
		Індивідуальний облік населення																од	108098	214575	Витрати на встановлення індивідуальних лічильників	
		Заміна індивідуальних лічильників																од	1381	2251	Заміна індивідуальних лічильників	
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників																од	8648	7351	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
	Будинковий облік населення																					
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																					
	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																					
		<b>X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протинаварійного захисту систем газопостачання</b>																				
Прилади	Прилади, системи	Придбання																од	40	6629	Капітальні вкладення	
		Диспетчеризація																	од	142	8511	Капітальні вкладення
		Заміна																				
		Капремонт																				
		<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																				
ІТ	Обладнання	Закупівля																од	20	400	Капітальні вкладення	
		Підтримка																	од			
		Модернізація																			420	Капітальні вкладення
	Програмне забезпечення	Закупівля																	од		200	Капітальні вкладення
		Підтримка																			5280	Капітальні вкладення
		Оновлення																				
ІТ послуги	Телеком																	од	1	20	Капітальні вкладення	
	Спецв'язок																	од	1	100	Капітальні вкладення	

		Інше								од		240	Капітальні вкладення
		<b>XII. Інше</b>											
		Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УТГ приладами для обстеження газових мереж та обладнанням для зварювання газопроводів)								од	38	980	Капітальні вкладення
		Приміщення	Будівництво										
			Капремонт							од	14	906	Капітальні вкладення
			Реконструкція							од	6	2000	Капітальні вкладення
			Технічне переоснащення										
			Інше										
		<b>Усього за всіма блоками, у т.ч.:</b>									<b>119 137,676</b>	<b>330 601</b>	
		<i>Амортизаційні відрахування</i>									<b>645,676</b>	<b>35 437</b>	
		<i>Витрати на капітальні вкладення</i>									<b>365</b>	<b>70 988</b>	
		<i>Витрати на встановлення індивідуальних лічильників</i>									<b>108 098</b>	<b>214 575</b>	
		<i>Витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>									<b>8 648</b>	<b>7 351</b>	
		<i>Витрати на заміну індивідуальних лічильників</i>									<b>1 381</b>	<b>2 251</b>	

Керівник підприємства

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.М.Федорченко**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Г.Ф. Панкова**

Головний інженер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**А.С. Малихін**

\_\_\_\_\_  
(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПШ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.

Додаток 9

до Кодексу газорозподільних систем

(пункт 9 глави 3 розділу IV)

**План розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2028 роки**  
**газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**  
 (найменування)  
**на четвертий – десятий роки**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	<b>I. Розподільні газопроводи</b>															
	Газорозподільні мережі	Будівництво														
		Капремонт											км	743,218	41713	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція											км	1,162	2604	Амортизаційні відрахування
		Інше														
	<b>II. Відключаючі пристрої</b>															
	Відключаючі пристрої	Будівництво														
		Капремонт											од	213	2890	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
	<b>III. ГРП</b>															
	ГРП	Будівництво														
		Капремонт											од	196	3024	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція											од	168	37674	Амортизаційні відрахування
		Технічне переоснащення														
	<b>IV. ШРП</b>															
	ШРП	Будівництво														
		Капремонт											од	84	11774	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
	<b>V. Газорегуляторне обладнання</b>															
	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори														
		Регулятори ГРП														
		Регулятори ШРП														
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів											од	14	126	Амортизаційні відрахування
	<b>VI. ЕХЗ</b>															
	ЕХЗ	Будівництво														
		Капремонт											од	1008	23695	Амортизаційні відрахування
Реконструкція																
Технічне переоснащення																
<b>VII. Інше</b>																
		Будівництво														

	Газові колодязі	Капремонт								од	89	1191	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
	Виробничі приміщення	Будівництво											
		Капремонт											
		Реконструкція											
		Технічне переоснащення											
		Інше											
	<b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>												
АВТО	Спеціалізована техніка	Капремонт								од	50	10000	Капітальні вкладення
		Придбання								од	15	37000	Капітальні вкладення
	Легковий автотранспорт	Капремонт								од	45	8000	Капітальні вкладення
		Придбання								од	56	27302	Капітальні вкладення
	<b>IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу</b>												
ВТВ	Оперативний облік	Секціонування											
		Дублюючий облік											
		Капремонт вузлів обліку газу											
		Встановлення обліку ГРП, ШРП											
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво											
		Капремонт											
		Модернізація								од	6	3350	Капітальні вкладення
	Індивідуальний облік населення												
	Заміна індивідуальних лічильників									од	10600	17278	Заміна індивідуальних лічильників
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників									од	5200	4420	Обмінний фонд індивідуальних лічильників
Будинковий облік населення													
Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок													
Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)													
	<b>X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем противарійного захисту систем газопостачання</b>												
Прилади	Прилади, системи	Придбання								од	58	7289	Капітальні вкладення
		Диспетчеризація								од	479	28540	Капітальні вкладення
		Заміна											
		Капремонт											
	<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>												
ІТ	Обладнання	Закупівля								од	413	3850	Капітальні вкладення
		Підтримка								од		500	Капітальні вкладення
		Модернізація								од			
	Програмне забезпечення	Закупівля								од		2500	Капітальні вкладення
		Підтримка								од		19000	Капітальні вкладення
		Оновлення								од		105	Капітальні вкладення
	ІТ послуги	Телеком								од			
		Спецзв'язок								од			
		Інше								од		3840	Капітальні вкладення
	<b>XII. Інше</b>												
	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових ввідів та ГРП УГГ приладами для обстеження газових мереж та обладнанням для зварювання газопроводів)								од	45	2500	Капітальні вкладення	
		Будівництво											
		Капремонт							од	14	906	Капітальні вкладення	

Приміщення		Реконструкція									од	6	2000	Капітальні вкладення
		Технічне переоснащення												
		Інше												
<b>Усього за всіма блоками, у т.ч.:</b>												<b>19 503,380</b>	<b>303 071</b>	
<i>Амортизаційні відрахування</i>												<b>2 516,380</b>	<b>124 691</b>	
<i>Витрати на капітальні вкладення</i>												<b>1 187</b>	<b>156 682</b>	
<i>Заміна індивідуальних лічильників</i>												<b>10 600</b>	<b>17 278</b>	
<i>Обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>												<b>5 200</b>	<b>4 420</b>	

Керівник підприємства

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.М.Федорченко**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Г.Ф. Панкова**

Головний інженер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.С. Малихін**

\_\_\_\_\_  
(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)