

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № _____ від _____ р.

Додаток 7

до Кодексу газорозподільних систем

**План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(найменування)
на 2019 рік**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Плановий рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Значити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж																				
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво										1	48,265						
Торезьке від.												1	48,265							
Експлуатація мереж	1	Газорозподільні мережі	Будівництво	ГРС Держинськ					будівництво	Існуючий газопровід до будинку оператора, до якого підключені абоненти Торезького відділення, належить Краматорському ЛВУМГ "Краматгаз" і знаходиться в незадовільному стані	Виконання проєктних робіт, геології, геології на об'єкт: "Будівництво підземного газопроводу середнього тиску від ГРС "Держинськ" до ШРП "Подстанції 330" та надземного газопроводу низького тиску до будинку операторів. Протяжність газопроводів: підземний середнього тиску - ПЕ 32x3,0 мм-950 п.м., надземний низького тиску - д.57 ммx3,5 мм-50 п.м."	од	1	48,265	48,265	4	(Дод. №1)	166	P_11_08_01	Амортизаційні відрахування(до дато включені)
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт										71,758	5150,352						
Артемівське УГГ													2,744	89,580						
Експлуатація мереж	2	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС ім. Козаченко (с.Клинове)	114060500330306772	1989		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор у с.Красний Пахарь, вул.Молодіжка,Титова, Ювілейна. Пофарбування газ-ду та підпор: Д-57мм -1104 п.м, S-197,7x2 ; підпорі: труба Д57 h-2,5 п.м - 170 од., S-91,3x2	км	1,1040	26,574	24,071	2	(Дод. №1)	1	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	3	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Бахмутська ПТФ (с.Берестове)	114060200330303709	1994		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т та підпор у м.Соледар, вул.Майстрова(Волощиліва), пров. Солдарицький(Октябрський). Пофарбування газ-ду та підпор:Д-76мм-268 п.м, Д-57мм-1372 п.м,загалом довжина 1640 п.м, S-497,08 м2 ; підпорі: Кутник120x120мм,160/160мм, швелер№12, короби20x120мм, h-4,4/3 п.м - 111од., S-87,18x2	км	1,640	63,006	38,418	2	(Дод. №1)	2	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Докучаєвське від.													18,138	736,332						
Експлуатація мереж	4	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974		11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, критичне зменшення товщини стінок підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. Б.Хмельницького Д89мм, вул. Маяковського Д57мм, вул. Я. Мудрого Д57мм, Д76 мм, Д89 мм, вул. Орлова, пров. Зелений. Д57мм, Д89мм, Д108 ммОчищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-89мм, L=2829м; Д 57мм, L=1209м; Д-76мм, L=3550м; Д-108 мм, L=319м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-89мм, Н=2,5м, 41 од.; Д-89мм, Н=3,0м, 60 од.;Д-89мм, Н=4,5м, 6 од.; Д=57мм, Н=2,5 м, 15 од.; Д=57мм, Н=3,0 м, 33 од.; Д=57мм, Н=4,5 м, 6 од.; Д-76мм, Н=3,0 м, 45 од.; Д=100 мм, Н=2,5 м, 48 од.; Д=100 мм, Н=4,5 м, 4 од.; Заміна підпор: Д-89x4 мм, Н=3,2 м, 3 од. Д=76x3,5мм, Н=2,9м, 8 од.; Д=57x3,5мм, Н=3,2м, 3 од. Відновлення фундаменту підпор (500x500x100) - 4 од. Відновлення заземлення опор - 12 од.	км	4,7070	168,682	35,836	3	(Дод. №1)	112	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	5	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Володимирівка	114060700330307207	1997		12	капітальний ремонт	критичне зменшення товщини стінок підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску по вул. Залізнична, Дорожня в смт. Володимирівка Д57мм, Д76мм, Д89мм. Демонтаж опор. Виготовлення та встановлення опор: Д57x3,5 мм, Н=3,5 м, 9 шт.; Д76x3,5 мм, Н=3,5 м, 20 шт.; Д89x4, Н=3,5 м, 14 шт.	км	0,496	112,793	227,406	3	(Дод. №1)	113	P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	6	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114060700330307160	1989		12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів і температури навколишнього середовища, критичне зменшення товщини стінок підпор внаслідок корозії, наскрізні дефекти металу	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску вул. Югова, вул. Центральна в с. Микільське Д57мм, Д159мм,Д114мм, Д76 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=413м; Д159мм, L=408м; Д114мм, L=836м; Д76мм, L=134м. Заміна опор: Д57x3,5мм, Н=3,5 м, 7шт; Д=159x4мм, Н=3,1 м, 5шт.	км	1,791	97,269	54,310	3	(Дод. №1)	114	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	7	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201280	2009	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Шкільна Д-57 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=171м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 29 од.	км	0,171	5,070	29,646	2	(Дод. №1)	3	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	8	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201252	2008	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Молодіжна, пров. Травневий, пров. Садовий, вул. Ювілейна Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=1031 м; Д-76 мм, L=28 м; Д-89 мм, L=22 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 172 од.; Д-76мм, Н=3 м, 4 од.; Д-89мм, Н=5 м, 4 од.	км	1,081	32,814	30,355	3	(Дод. №1)	115	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	9	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201205	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Молодіжна Д57мм, Д76мм, Д89мм, Д108мм Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57мм, L=1102 м; Д76мм, L=12 м; Д89мм, L=20 м; Д108мм, L=19 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 184 шт.; Д76мм, Н=3м, 2шт.; Д89 мм, Н=3м, 3 шт.; Д108мм, Н=5м, 4шт.	км	1,153	34,812	30,193	3	(Дод. №1)	116	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	10	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201197	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Захарова Д-57мм, Д-76мм, Д-89мм, Д-133мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57мм, L=275 м, Д-76мм, L=336 м, Д-89мм, L=50 м, Д-133мм, L=23 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3м, 49 од.; Д-76мм, Н=3 м, 42од.; Д-89мм, Н=3м, 6 од.; Д-133мм, Н=5м, 4 од.	км	0,684	24,515	35,840	4	(Дод. №1)	167	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	11	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201204	2007	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Зелена Д57 мм, Д108 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д57 мм, L=174 м; Д108 мм, L=37 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування опор: Д57мм, Н=3м, 29 шт.; Д108мм, Н=5м, 4шт.	км	0,211	7,233	34,279	2	(Дод. №1)	4	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	12	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330201202	2007	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу середнього тиску с. Рибницьке вул. Першотравнева Д-57 мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу: Д-57 мм, L=319 м. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування підпор: Д-57мм, Н=3 м, 53 од.	км	0,319	9,405	29,484	4	(Дод. №1)	168	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	13	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330312698	2001	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів;	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сес. Миколаївка вул.Леніна,Шияна,Гагаріна,пров.Молодіжний Д57мм,Д76мм,Д89мм,Д104мм,Д109мм. Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування газопроводу:Д-57мм, L=4601 м, Д-76мм, L=1628м; Д-89мм, L=704 м; Д-102мм, L=70 м; Д-108мм, L=32 м.Очищення від іржі, ґрунтування та пофарбування опор: Д-108мм Н=2,5м,475шт.; Д-108мм Н=4,5м, 64шт.;Д-76мм Н=2,5м, 313шт.; Д-57мм Н=2,5м, 135шт.;Д-219мм Н=4,5м, 2шт.	км	7,035	233,079	33,131	4	(Дод. №1)	169	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	14	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307161	1995	12	капітальний ремонт	Зміщені опори газопроводу внаслідок дії атмосферних опадів та дії навколишнього середовища	Капітальний ремонт надземного розподільного газопроводу низького тиску сес. Миколаївка, вул. Кірова, вул. Комарова, вул. Садова Д-219 мм. Демонтаж опор - 4 шт.. Конання прямики 0,5x0,5x0,8 м - 4 шт.. Встановлення та бетонування підпор: рейки Р65, Н=3,6 м-3 од.; швелер 160 мм, Н=3,6 м, - 1 од. мм.	км	0,49	10,661	21,756	4	(Дод. №1)	117	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Дружківське міст.												1,892	115,426						
Експлуатація мереж	15	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330314074	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу в/т та підпор в с.Новогригорівка вул. Симонова, парна сторона (Д-76мм, L-450 м, S-100,23 м2; Д-108 мм, L-530 м, S-179,73 м2. Пофарбування підпор Д -100 мм, 46 од, h-2,5м. Д -89 мм, 57 од, h-2,5м. Д -89 мм, 8 од, h-5,0м.)	км	0,95	47,142	49,623	3	(Дод. №1)	118	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	16	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330314075	1997	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу в/т та підпор в с.Новогригорівка вул. Симонова, парна сторона (пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-76мм, L-832 м, S-198,55 м2; пофарбування підпор Д -100 мм, 40 од, h-2,5м. Д -100 мм, 8 од, h-5,0м. Д -89 мм, 30 од, h-2,5м.)	км	0,832	60,000	72,115	3	(Дод. №1)	119	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	17	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800330307776	1994	12	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу в/т та підпор по вул. 8 Марта (Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Д-102мм, L-110 м, S-35,23 м2. Пофарбування підпор Д -150 мм, 4 од, h-5м. Д -150 мм, 13 од, h-3,0м.)	км	0,11	8,285	75,320	2	(Дод. №1)	5	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Костянтинівське УГГ												6,737	895,366						
Експлуатація мереж	18	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС смт.Очеретине	114061800330312664, 114061800330313092	1991-2010	10	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф133 (у кількості 4 од.) смт. Желанне, вул. Центральна, вул.Южна; смт. Очеретине, вул. Першотравнева, вул. Декабристів, вул. Лермонтова. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 57мм L-1484,1 м; Д 40мм L-424,4м; Д 76мм L-60,6м; Д 89мм L-607м; Д 108мм L-662м; Д 114мм L-365м; Д 133мм L-12,5м. Опор: Д 57мм, Д 40мм; Д 76мм; Д 89мм; Д 108мм; Д 114мм; Д 133мм - 515 од, загальна S= 1286,023 м2 та відновлення опор Ф133 (у кількості -4 од.)	км	3,616	130,117	35,984	3	(Дод. №1)	120	Р_03_06_02 Р_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	19	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330100184	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску с.Димитрово , Д 108 мм L-7 м, Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м.Відновлення лакофарбного покриття газопроводу Д 108 мм L-7 м, Д 159 мм L-7 м, Д 325 мм L-50 м. Опор: Д 108 мм, L-5 м, h-2,5 м - 2 од, Д 159 мм, L-5 м, h-2,5 м - 2 од. Д 325 мм, L-20 м, h-2,5 м - 8 од.	км	0,064	7,988	124,816	2	(Дод. №1)	6	Р_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	20	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200330308956	1995	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та відновлення опор Ф76, Ф108, Ф219 (у кількості - 32 од.) Г-л: Д1219мм - 1.549м, та опор Д1219мм 48 од., б2.5м - 1.120м, Д159 мм 30 од., б2.5м - 1.75м, за адресою: с.Димитрово, вул.Ювілейна, Д133 мм - 1.200м, та опор Д133 мм 10 од., б2.5м - 1.25м, Д108 мм 18 од., б2.5м - 1.45м вул.Садова, Д108 мм - 1.435м, та опор Д108 мм 63 од., б2.5м - 1.157,5м вул.Шкільна, Д159 мм - 1.7м, та опор Д176 мм 2 од., б2.5м - 1.5м, вул.Леніна, Д176 мм - 1.960м, та опор Д108 мм 57 од., б2.5м - 1.142,5м, Д76 мм 80 од., б2.5м - 1.200м, вул. Комарова	км	0,549	202,798	369,396	2	(Дол. №1)	7	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	21	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдівка	114061800330312998	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдівка, вул. Дружби. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-613 м, Д 89 мм L-129 м. Опор: Д 108 мм, L-195 м, б-2,5 м – 78 од, Д 89 мм, L-42,5 м, б-2,5 м – 17 од.	км	0,742	30,792	41,498	2	(Дол. №1)	8	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	22	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдівка	114061800330313000	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдівка, вул. Фестивальна. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-35 м, Д 89 мм L-432 м. Опор: Д 108 мм, L-12,5 м, б-2,5 м – 5 од, Д 89 мм, L-137,5 м, б-2,5 м – 55 од.	км	0,467	16,763	35,896	2	(Дол. №1)	9	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	23	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Авдівка	114061800330312987	2004	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску м. Авдівка, вул. Миру. Відновлення лакофарбного покриття газопроводу низького тиску Д 108 мм L-555 м, Д 89 мм L-650 м. Опор: Д 108 мм, L-185 м, б-2,5 м – 74 од, Д 89 мм, L-210м, б-2,5 м – 84 од.	км	1,205	46,990	38,996	3	(Дол. №1)	121	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	24	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330200590	1971	12	несадовільний	В зв'язку з розкраданням арматури на 2-х основних запобіжних опорах вантового переходу через річку Кривий Торць відбулося повне руйнування компенсаторної ділянки. Необхідно виконати капітальний ремонт переходу газопроводу через річку з заміною підпор.	Капітальний ремонт розподільного газопроводу с/т. Д-720 мм з заміною підпор вузла перетину р. Кривий Торць.	км	0,094	459,918	4 892,742	3	(Дол. №1)	1	P_03_03_02	Капітальні вкладення
Краматорське УГГ												4,631	349,292						
Експлуатація мереж	25	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308939	1983	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.Ласкала 31-211 (г-л н/т Д76мм L=126м, опори Д76мм 16шт L=4м, Д57мм 9шт L= 3,5м)очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор ґрунтівою, емалю. S покраси 224м2, 57 підпор,Н=3м	км	0,126	10,489	83,244	3	(Дол. №1)	122	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	26	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309345	1971	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу, м. Краматорськ, вул.М. Садова (г-л н/т Д76мм L=152м, Д57мм L=59м, опори Д76мм 20шт L=3,5м, Д57мм 9шт L= 3,5м)очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор ґрунтівою, емалю. S покраси 224м2, 57 підпор,Н=3м	км	0,211	16,202	76,79	3	(Дол. №1)	123	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	27	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308706	1968	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул.Н. Прибыо, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=236м,підпори ф76мм) ґрунтівою, емалю. S покраси 118.5м2, 31 підпор, Н=3м	км	0,236	18,759	79,489	3	(Дол. №1)	124	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	28	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330308773	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Правди 116-84,97-86, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф76мм L=310м, ф89мм L=92м, ф57мм L=111м,підпори ф76мм,ф89мм,ф57мм) ґрунтівою, емалю. S покраси 243.7м2, 69 підпор, Н=3м	км	0,513	38,761	75,56	3	(Дол. №1)	125	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	29	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309414	1997	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ, вул. Грабовського, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф76мм L=98м, ф114мм L=291м,підпори ф76мм,ф108мм) ґрунтівою, емалю. S покраси 287.4м2, 72 підпор, Н=3м	км	0,389	45,783	117,695	4	(Дол. №1)	170	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	30	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309458	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівський р-н, с. Слізаветівка, вул. Центральна, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор(ф57мм L=835м,ф76мм L=300м,ф108мм L=29м,підпори швелер №12) ґрунтівою, емалю. S покраси 409,22м2, 166 підпор, Н=1,6м	км	1,164	68,837	59,14	3	(Дол. №1)	126	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	31	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309457	2002	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу, Олександрівський р-н, с. Новоокавка, вул. Степова, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф57мм L=71м,ф76мм L=1105м, ф108мм L=319м, ф125мм L=319м, підпори швелер №12) ґрунтівою, емалю. S покраси 863м2, 244 підпори, Н=1,6м	од	1,906	142,711	74,874	3	(Дол. №1)	127	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	32	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000330309231	1970	11	капітальний ремонт	корозія металу труби внаслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного газопроводу-вводу н/т, м. Краматорськ вул. К. Гамнера, очищення металевих труб від корозії,пофарбування газопроводу та підпор (ф89мм L=86м,підпори ф89мм) ґрунтівою, емалю. S покраси 49.8м2, 11підпор, Н=3.5м	км	0,086	7,749	90,107	3	(Дол. №1)	128	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Красноармійське УГГ												4,933	197,718						

Експлуатація мереж	33	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Селідове	114061100330201878, 114061100330201978	2012, 2013		12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Селідове, вул. Дажерська, буд. 60, 10. Пофарбування г-ду: Д-219x4,0мм L=20,00 п.м.; Д-159x4,0мм L=1200,00 п.м.; Д-108x4,0мм L=1590,00 п.м.; Д-897x4,0мм L=150,00 п.м.; Д-76x4,0мм L=1432,00 п.м.; Д-57x3,0мм L=25,0 п.м.; пофарбування підпор: Д-108x4мм Н=3 м. од=248, L=744,0п.м.; Д-159x4мм Н=3 м. од=30 L=90,00 п.м.; Д-76x4мм Н=3,0 м. од=5, L=15п.м.	км	4,417	173,107	39,191	3	(Дод. №1)	129	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	34	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201280, 114061100330201332	2006, 2007		12	капітальний ремонт	корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т, м. Мирноград, вул. Тульська, 7-11, 181. Пофарбування г-ду: Д-108x4,0 мм L=216,48 п.м.; пофарбування підпор: Д-108x4,0мм L=200 п.м. – 66 од.(Н=3,0 м), Д-108x4,0 мм L=36 п.м. – 8 од.(Н=4,5 м).	км	0,516	24,611	47,697	2	(Дод. №1)	10	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Мар'їнське від.												18,598	1465,876							
Експлуатація мереж	35	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310479	1993		12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбованого покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с. Спізаветівка, вул. Ялинська (грунтування та фарбування 3281 п.м. г-ду: Ду=70мм, L=3281п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=4,5м, швелер 8мм – 24 од., Н=2,7м швелер 8мм – 348 од., ремонт фундаментів (бетонування) 0,4х0,4х0,2м - 8 підпор (Н=2,7м, швелер 8мм))	км	3,281	129,704	39,532	3	(Дод. №1)	130	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	36	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330100235	1992		12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбованого покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу високого тиску та підпор до с.Новоукраїнка (грунтування та фарбування 88 п.м. г-ду: Ду=219мм, L=88п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=3,2м, Ду=219мм – 11 од.)	км	0,088	7,530	85,563	2	(Дод. №1)	11	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	37	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310328	1994		12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбованого покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, зміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул.Т.Шевченка, Південна, Мир, Харченко, Набережна (грунтування та фарбування 4884 п.м. г-ду: Ду=50мм, L=1403п.м.; Ду=70мм, L=665п.м.; Ду=80 L=471п.м.; Ду=100мм L=732п.м.; Ду=125 L=382п.м.; Ду=150мм L=1231п.м.; грунтування та фарбування підпор Н=2,7м, Ду=80мм – 248 од.; Н=3,7м, Ду=50мм – 26 од. Н=3,7м, Ду=70мм – 38 од.; Н=5,5м, Ду=80мм – 16 од. Н=3,7м, Ду=150мм – 7 од., квадрат Н=2,7м, 80x80мм – 144 од., Н=5,5м, квадрат 80x80мм – 8 од. Н=2,7м, квадрат 140x140мм – 194 од., Н=3,7м, квадрат 140x140мм – 47 од., Н=5,5м квадрат 140x140мм – 12 од. Заміна підпор Н=3,7 Ду=150мм – 7 од., Ремонт фундаментів підпор 0,5x0,5x0,5м Н=3,7 Ду=50мм – 8 од., Н=3,7 Ду=70мм – 11 од. Н=3,7 Ду=150мм – 7 од., квадрат 140x140мм Н=3,7 – 22 од.)	км	4,884	300,201	61,466	2	(Дод. №1)	12	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	38	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310542	1994		12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбованого покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, зміна підпор, ремонт фундаментів с.Панівка, до адмінбудівлі Контори, вул.Молодіжна, вул.Центральна (грунтування та фарбування 3071 п.м. г-ду: Ду=70мм, L=3071п.м., грунтування та фарбування підпор Н=3,0м, R24 – 469 од., Н=5,5м, R24 – 58 од.)	км	2,258	299,962	132,844	2	(Дод. №1)	13	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	39	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Оленівській	114061300330310087	1982		12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбованого покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, встановлення додаткових підпор, улаштування підпор, с.Степне, вул.Соборна, Центральна, Шкільна, Очищення від іржі та пофарбування 2951 м.п. г-ду: Ду=50мм L=1092 м.п., Ду=70мм L=492 м.п., Ду=100мм L=497 м.п., Ду=125мм L=582 м.п., Ду=150мм L=258 м.п., Ду=219мм L=30 м.п., очищення від іржі, покриття ґрунтовою та пофарбування підпор: Н=3,7м, Ду=70мм - 231 од.; Н=5,5м, Ду=70мм - 10 од.; Н=3,7м, Ду=100мм - 157 од.; Н=5,5м, Ду=100мм - 8 од.; Н=3,7м, Ду=125мм - 32 од.; Н=3,7м, Ду=150мм - 42 од.; Н=5,5м, Ду=150мм - 2 од. Встановлення додаткових підпор Ду=125мм – 32 од., улаштування фундаментів підпор розміром 0,5x0,5x0,6м – 32 од.	км	2,951	196,193	66,484	3	(Дод. №1)	131	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	40	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Іванівка	114061300330312805	1997		12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбованого покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу низького тиску та підпор, ремонт фундаментів підпор, с.Ізвар, вул.Набережна, Гагаріна, Калашнікова, 2 черга, Очищення від іржі та пофарбування 1831 п.м. г-ду: Ду=100мм, L=1018 п.м., Ду=125мм, L=813 п.м.; очищення від іржі та пофарбування підпор Н=3,0 м, Ду=100мм - 146 од., Н=3,0 м, Ду=125мм – 120 од. Ремонт фундаментів підпор розміром 0,4x0,4x0,6м – 28 од..	км	1,831	107,596	58,763	2	(Дод. №1)	14	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	41	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200733	1997		12	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, погодні умови призвели до розтріскування лакофарбованого покриття та корозії металу труби та підпор, через зсуви ґрунтів виникли відхилення підпор газопроводу від осі.	Пофарбування надземного розподільного газопроводу середнього тиску Ду=150мм -1,900км., с.П'янка. Очищення від іржі, грунтування та пофарбування газопроводу	км	1,900	84,707	44,582	3	(Дод. №2)	132	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	42	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330310476	1994	12	капітальний ремонт	Через несприятливі погодні умови та внаслідок падіння дерева сталося пошкодження надземного газопроводу низького тиску по вул. Садова – вул. Харченко в саме газопровід Ду50мм злігнутий, сплюснений на підпори на 50%, газопровід між житловими будинками №11 по вул. Садова та №12 по вул. Харченко Ду=76-89мм в результаті поривів вітру впад з підпор.	Капітальний ремонт розподільного газопроводу низького тиску та підпор, заміна підпор, ремонт фундаментів, с.Новоукраїнка, вул. Харченко, Садова (заміна підпор Н=2,3м Ду=76мм – 19 од., Н=4,0м Ду=100мм - 2од.	км	0,160	35,053	219,080	2	(Дод. №1)	15	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)	
Експлуатація мереж	43	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330200701, 1140613003303102276, 114061300330310426, 114061300330310253, 114061300330310210, 114061300330310219, 114061300330310169	1997	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та місцями потребує заміни	Капітальний ремонт газопроводу, м. Мар'їнка, ГРП № 9, інв. №114061300330200701 - заміна 7,5м газопроводу, вул. Шевченко №65-37, інв. №114061300330310276 - заміна 9,0м газопроводу, вул. Заводська, буд. № 14-15, інв. № 114061300330310426 - заміна 32 м газопроводу, ремонт 2 засувки Ду=50мм, встановлення підпор, вул. Прокоф'єва, буд. 93, інв. № 114061300330310253 - ремонт засувки Ду=100мм 1 од., вул. Пастрафрива, буд. 70а, інв. № 114061300330310210 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Жовтнева, буд. 74, інв. № 114061300330310219 - заміна 2,0м газопроводу, вул. Героїв Чорнобіля, буд. 25, інв. № 114061300330310169 - заміна 1,9 газопроводу	км	0,055	57,845	1 053,648	3	(Дод. №2)	80	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)	
Експлуатація мереж	44	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330310283, 114061300330310071, 114061300330310084, 114061300330310310, 114061300330310068, 114061300330310246, 114061300330309986, 114061300330310355, 114061300330310046, 114061300330310372, 114061300330310048, 114061300330310351	1997	22	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та місцями потребує заміни	Капітальний ремонт газопроводу низького тиску, м. Красногорівка, вул. Бєліського, 46, інв. №114061300330310283 - заміна 4м газопроводу, вул. Відродження, 28, інв. №114061300330310071 - заміна 3м газопроводу, вул. Вєсточна, 8, інв. №114061300330310084 - заміна 2,5м газопроводу, вул. Кутузова, 8, інв. №114061300330310310 - заміна 5 м газопроводу, вул. Мєлична, 44-48, інв. №114061300330310068 - заміна 6м газопроводу, вул. Острєвського, 4, інв. №114061300330310246 - заміна 1м газопроводу, м. Красногорівка, вул. Садова, 2, інв. №114061300330309986 - заміна 5м газопроводу, вул. Г. Сковороди, 44, інв. №114061300330310355 - заміна 2,8м газопроводу, вул. Сонєчний, 2, інв. №114061300330310046 - заміна 2м газопроводу, вул. Гєлєстого, 77, інв. №114061300330310372 - заміна 6м газопроводу, вул. Центральна 4 квартал, 16, інв. №114061300330310048 - заміна 2м газопроводу, вул. Чєхова, 60, інв. №114061300330310351 - заміна 1м газопроводу	км	0,040	11,376	282,282	3	(Дод. №2)	81	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж	45	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	1964	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та потребує виконання ремонтно-відновлювальних робіт	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-м.Красногорівка(біля ГРП №8)	км	0,650	131,342	202,065	3	(Дод. №2)	82	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)	
Експлуатація мереж	46	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224	1964	12	капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій газопровід пошкоджено та потребує виконання ремонтно-відновлювальних робіт	Капітальний ремонт газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-м.Красногорівка	км	0,500	104,367	208,735	3	(Дод. №2)	83	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)	
		Слов'янське УІГ										5,453	793,985							
Експлуатація мереж	47	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310672	1972	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими виразками виникнення ковпаними(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод.Значна коррозія не забезпечує герметичного закриття засувки Ду30-Заміна засувки Ду 80 на кран газовий приварний КШПД Ду 80 мм)	Капітальний ремонт розподільного газ-ду н/т м. Слов'янськ по вул. Шевченко (ГП від маг №20 до Ж.Б. №102 вул Шевченко вет №2) (виріз катушок L=0.6 м -) ремонт 16 од підпор з труб Ф 89 мм Н=2,5 м (1 м у землі) ; з відновленням фундаментів (500x500x1000) Заміна засувки Ду 80 на кран газовий приварний КШПД Ду 80 мм Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=366 м ; S=149,84м2 Пофарбування 44 од. підпор : з труби Д- 89 мм Н=2,5 м ; S=45,034м2 ; разом площа пофарбування S=194,874м2	км	0,366	91,467	249,911	2	(Дод. №1)	16	P_03_06_02 P_03_02_02 P_10_05_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	48	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311225	1984	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гніздовими виразками виникнення ковпаними(нахил) підпор внаслідок сушу ґрунту від ґрунтових вод.	Капітальний ремонт розподільного надземного газ-ду н/т м. Слов'янськ вул. Матєєва від вул. Сергєєвської 48 до вул. Лієнко (парна сторона) від вул. Сергєєвської до вул. Матєєва (непарна сторона). Перестановлення підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор.Перестановлення 10 од. підпор з труб Ф 76x3,5 мм Н=3 м (1 м у землі) ; з відновленням фундаментів (500x500x1000) Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=424 м ; S=173,6м2 Пофарбування 42 од. підпор : з труби Д- 89 мм L=424 м ; S=173,6м2 Пофарбування 42 од. підпор : з труби Д- 76 мм Н=3 м ; 2 од. Н=4,5 м S=45,15м2; разом площа пофарбування S=218,75м2	км	0,424	38,989	91,954	2	(Дод. №1)	17	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування	

Експлуатація мереж	49	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310657	1973	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнідзовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газу м/т м. Слов'янськ вул. Урожайна від вул. Межевої до вул. Лермонтова ветка №8. Відновлення підпор та фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (відновлення: 5од підпор з кутика 100х100 мм S=14,5 м ² 1 од з труб Ф 89 мм Н=4,5 м з відновленням бетонного фундаменту (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=88м ; S=36м ² ; Пофарбування 5 од. підпор : з кут 100х100х6,5 Н=4,5 м ; 1од. з труб Ф89 мм Н=4,5 м ; S=10,84м ² ; разом площа пофарбування S=46,84м ²)	км	0,088	17,471	198,534	3	(Дод. №1)	133	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	50	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311025	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнідзовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу м/т с. Черкаське Слов'янського р-ну вул.Кірова вет.№2. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт: 6 од підпор з рельє Р65 Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д-108 мм L=993 м ; S=458,16м ² ; Пофарбування 150 од. підпор : з рельє Р65 Н=3 м ; S=371,52 м ² ; разом площа пофарбування S=829,68м ²)	км	0,993	129,065	129,975	3	(Дод. №1)	134	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	51	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311503	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнідзовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу м/т с. Черкаське Слов'янського р-ну по вул. Шкільна -Кірова (вет №3). Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт: 2 од підпор з труб Ф 219 мм Н=7,0 м (1м у землі) ; Н=2,5 м (1 м у землі) з відновленням фундаментів (800х800х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 219 мм L=177 м ; S=178,31м ² ; Пофарбування 24 од. підпор : 4 од. з труби Д- 426мм Н=5 м ; 8 од. з труби Д- 219мм Н=2м ; 4 од. з труби Д- 102мм Н=3 м ; 4 од. з труби Д- 108мм Н=6,1 од. з труби Д- 219мм Н=6 м ; 1 од. з труби Д- 219мм Н=1,5 м (S=49,8м ²) ; разом площа пофарбування S=228,11м ²)	км	0,177	42,748	241,516	3	(Дод. №1)	135	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	52	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311562	1994	11	капітальний ремонт	Поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнідзовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод	Капітальний ремонт розподільного надземного газопроводу м/т с. Нікопівка Слов'янського р-ну вул.Первомайська, вул. Приозерна вет.№1. Ремонт підпор з відновленням фундаментів, пофарбування газопроводу та підпор (ремонт: 20 од. підпор з рельє Р65 Н=3,5 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 159 мм L=345 м ; S=252,33м ² ; Пофарбування 32 од. підпор : з рельє Р65 Н=3,5 м ; S=92,47 м ² ; разом площа пофарбування S=344,8м ²)	км	0,345	207,290	600,842	3	(Дод. №1)	136	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	53	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310693	1983	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор ;Значна коррозія не забезпечує герметичного закриття засувки ДУ50-Заміна засувки ДУ 50 на кран кульовий газовий КЗНІ- Ду 50 мм)	Капітальний ремонт (пофарбування та заміна засувки Ду 50) розподільного газопроводу м/т м. Слов'янськ провул. Бабушкіна ветка № 2 .Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=100 м ; S=26,22 м ² ; Пофарбування 13 од. підпор : з труби Д- 70 мм Н=3,5 м ; S=16,38м ² ; разом площа пофарбування S=42,6 м ²	км	0,1	5,974	59,742	2	(Дод. №1)	18	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	54	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Ліман	114061500330310672	1972	11	капітальний ремонт	Газопровід знаходиться у незадовільному стані і потребує капітального ремонту (поверхнева атмосферна коррозія металу труби частини газопроводу та підпор з поодинокими гнідзовими виразками, виникнення коливання(нахил) підпор внаслідок ссуву ґрунту від ґрунтових вод- що веде до пошкодження дворових автів	Капітальний ремонт розподільного газопроводу м/т по вул. Новоселів с. Коровий Яр Ліманського р-ну Ду 127х4 мм L=901 м (виріз катушок L=7 м - 2 од. ; установлення 2-х П-обр. компенсаторів з труб Ф 127 х4 мм L=11 м з установленням 4 од. підпор з труб Ф 159х4 мм Н=5 м (1м у землі) ; з фундаментом(800х800х1000) ; зпереставленням 8 од. підпор з рельє Р65 Н=3 м (1м у землі) ; з відновленням фундаментів (500х500х1000) ; Пофарбування газопроводу : Д- 127 мм L=901 м ; S=526,36м ² ; Пофарбування Ф 127мм -8 м S=4,67м ² ; 4од. підпор з труби Д- 159 мм Н=5 м ; S=14,63м ² ; 8од. підпор з рельє 65 Н=3 м ; S=19,81м ² ; разом площа пофарбування S=565,47м ²	км	0,901	156,413	173,599	2	(Дод. №1)	19	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	55	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311632	2000	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу м/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Фізкультурників (офарбування газопроводу : Д- 159 мм L=110 м ; S=80,45м ² ; Пофарбування 10 од. підпор : з труби Д- 140 мм Н=3 м ; S=19,32м ² ; разом площа пофарбування S=99,77м ²)	км	0,11	9,237	83,973	2	(Дод. №1)	20	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	56	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311024	1994	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу м/т та підпор с.Черкаське вул. Кірова ветка № 1 (офарбування газопроводу : Д- 133 мм L=156 м ; S=95,44м ² ; Пофарбування 22 од. підпор : з монорельє Р65 Н=3 м ; S=54,5м ² ; разом площа пофарбування S=149,94м ²)	км	0,156	15,193	97,390	2	(Дод. №1)	21	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	57	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311151 114061500330311030 114061500330311031	1984 1977	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу м/т та підпор, м. Слов'янськ вул. Д. Кумач, Союзів, Целина, Цілолеського, пров. Горний ветка № 3, вул. Коканани ветка № 2 (офарбування газопроводу : Д- 89 мм L=310 м ; S=126,91 м ² ; офарбування 13 од. підпор : з труби Д- 70 мм Н=2,2 м ; S=10,3м ² ; офарбування 2 од. підпор : з труби Д- 100 мм Н=5 м та Н=3 м ; S=5,06м ² ; офарбування 20 од. підпор : з труби Д- 70 мм Н=3 м ; S=21,6м ² ; разом площа пофарбування S=163,87м ² ; Пофарбування газопроводу : Д- 57 мм L=82м ; S=21,50 м ² ; Пофарбування 12 од. підпор : з труби Д- 57 мм Н=2,5 м ; S=7,87м ² ; разом площа пофарбування S=29,37м ² ; Пофарбування газопроводу : Д- 32 мм L=19 м ; S=3,42м ² ; Пофарбування 1 од. підпор : з труби Д- 40 мм Н=2,5 м ; S=0,53 м ² ; ; разом площа пофарбування S=3,95м ² Усього S=333,22м ²	км	0,411	18,449	44,889	2	(Дод. №1)	22	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	58	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330310589 114061500330310714	1990 1984	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ, вул. Декабристів, Совхозна, ветка № 2; провул. Ізюмський, Коротченко, вул.Глубока, Ушкавова. Целина ветка № 3 (пофарбування газопроводу : Д- 102 мм L=40 м ; S=18,4м2 ;пофарбування 5од підпор : з труби Д- 102 мм Н=3 м ; S=6,9м2, ; разом площа пофарбування S=25,3м2 ;пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=98 м ; S=40,12м2 ;пофарбування 6 од підпор : з труби Д-76 мм Н=2,5 м -4од та Н-4,5м-2 од. ; S=6,84м2; ; разом площа пофарбування S=46,96м2)	км	0,138	6,997	48,532	2	(Дод. №1)	23	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	59	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330311318	1989	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ вул. Поляри, Сокодилова, Лермонтова, Урожайна, пров. Сокодилова, ВІНІСК, ветка № 3 (пофарбування газопроводу : Д- 89 мм L=94 м ; S=38,48м2 ;пофарбування 16 од підпор : з труби Д- 108 мм Н=2,2 м ; S=17,49м2, ; разом площа пофарбування S=55,97м2)	км	0,094	5,078	54,022	2	(Дод. №1)	24	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	60	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Словолянськ	114061500330313346	1989	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т та підпор, м. Словолянськ вул. Басейна від вул. Лиманська до №2 ветка № 2 (пофарбування газопроводу : Д- 114 мм L=310 м ; S=162,56м2 ;Пофарбування 36 од підпор : з труби Д- 76 мм (Н=2,2 м-7 од, Н=2,5м-3 од, Н=2,8м-1 од, Н=2,9м-3 од, Н=3,0м-3 од, Н=3,2м-4 од, Н=3,3м-3 од, Н=3,4м-1 од, Н=3,5м-3 од, Н=3,6м-2од, Н=3,7м-1 од, Н=3,8м-1 од, Н=3,9м-3 од, Н=4,1м-1 од, Н=4,6м-1 од. ; S=41,44м2; ; разом площа пофарбування S=204м2)	км	0,31	18,852	60,812	2	(Дод. №1)	25	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	61	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313696 114061500330313680	2003 2009	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Лисова, вул. Оскіська 18, с. Рубіж Лиманського району (пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=116 м S=30,42 м2, Д- 76 мм L=56 м S=20,16 м2)	км	0,172	4,855	28,228	2	(Дод. №1)	26	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	62	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313681	2009	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Оскіська 24-36 с. Рубіж Лиманського району (пофарбування газопроводу Д- 76 мм L=195 м S=70,20 м2)	км	0,195	7,097	36,396	2	(Дод. №1)	27	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	63	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330202029 114061500330201873	2008	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Чесюквін від № 2 до № 21 ветка №2, вул. Чесюквіна вул. Вологодська, вул. Пролетарська, пров. Ринковий, Торгівельна, ветка № 6 м. Лиман (пофарбування газопроводу Д- 57 мм L=122 м S=31,99 м2, Д- 108 мм L=182 м S=90,42 м2)	км	0,304	11,331	37,274	2	(Дод. №1)	28	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	64	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330313669	2004	11	капітальний ремонт	поверхнева корозія газопроводу та опор, викликана атмосферним впливом	Пофарбування розподільного надземного газопроводу н/т по вул. Ринкова ветка № 2, м. Лиман. Пофарбування газопроводу Д- 108 мм L=169 м S=84 м2	км	0,169	7,777	46,017	2	(Дод. №1)	29	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
		Торенське віа.									8,632	506,777							
Експлуатація мереж	65	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600330200374	1989	12	капітальний ремонт	корозія металу труби наслідок дії атмосферних опадів	Пофарбування надземного розподільного газопроводу с/т до ГРП-18 вул. Пушкіна м. Залізне, м. Торенська Фарбування газопроводу Д- 108мм-104п.м., що для фарбування складає 47,8 м2; фарбування трубчатих підпор Д-108 мм h-2,7 - 11 од, що для фарбування складає 13,66 м2, встановлення ізолюючих фланців Ду=100 мм-4 од	км	0,104	12,361	118,858	3	(Дод. №1)	137	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	66	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600330307008 114060600330312734 114060600330312761 114060600330306940 114060600330312762 114060600330312958	1993 (1989)	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Пофарбування надземного розподільного газопроводу н/т від ГРП 18 до пр-та Піонерів к жб 17, 19, 21, 11, 15, вул. Мижкоцького, Шосейна жб 9, 11, 7 м. Залізне, м. Торенська (фарбування газопроводу Загальна довжина 1909 п.м., в т.ч. д. 219 мм-1013 п.м., д. 108 мм-542 п.м., д.57 мм-354 м.та кронштейні -18 шт, що для фарбування складає 1274,4 м2; фарбування трубчатих підпор д.219 мм h-5 м-10шт, h-2,5м-58 шт, д.108 мм h-2,5м - 14 шт, д.108 мм h-2,7м -41 шт, д.89 мм h-2,5 м-2 шт, h-3 м-12 шт, h- 2,7 м - 19 шт, д. 76 мм h-3 м-2 шт, що для фарбування складає 281,5 м2)	км	1,909	143,469	75,154	3	(Дод. №1)	138	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	67	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600330306793 1140606003303106876	1979	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т до прос. Піонерів 8,10,12а м. Залізне, м. Торенська. Загальна довжина 363 п.м., в т.ч. д. 108 мм-125 п.м., д. 76 мм-45 п.м., д.57 мм-193 п.м., що для фарбування складає 121,6 м2; фарбування трубчатих підпор д.108 мм h-3м - 13шт, д.89 мм h-3 м-6 шт, д.76 мм h-2,7-25 шт, що для фарбування складає 45,3 м2	км	0,363	15,390	42,396	3	(Дод. №1)	139	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	68	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600330307042	1993	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний розподільний газопровід н/т по вул. Короленко, Молодіжна, с. Північний м. Торенська. Загальна довжина 3320 п.м., в т.ч. д. 159 мм-577 п.м., д. 133 мм-288 п.м., д. 108 мм-118 п.м., д.89мм-414 п.м., д.76мм-682 п.м., д.57 мм-1241 п.м., що для фарбування складає 1322,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-5 м-12 шт, h-2,5 м-65 шт, д.108 мм h-5м - 16шт, h-2,5 м-12 шт, д.89 мм h-2,5 м-292 шт, що для фарбування складає 397 м2	км	3,320	165,637	49,891	3	(Дод. №1)	140	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	69	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Держинськ	114060600330307004 114060600330312853	1993	12	капітальний ремонт	коррозія металу труби	Надземний розподільний газопровід н/т по вул. Саманна від д.42 до д.28 та від д.49 до д.39 с. Північний м. Торенська. Загальна довжина 163 п.м., в т.ч. д. 133 мм-69 п.м., д.57 мм-94 п.м., що для фарбування складає 65,2 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-2,5 м-6 шт, д.89 мм h-2,5 м-12 шт, що для фарбування складає 21,6 м2	км	0,163	7,978	48,948	3	(Дод. №1)	141	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	70	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306867 114060600330307125 114060600330307133 114060600330306863 114060600330307124 114060600330306877 114060600330307127 114060600330306868 114060600330306864 114060600330307126 114060600330306890 114060600330307132 114060600330306887 114060600330306910 114060600330307131 114060600330306881 114060600330306889 114060600330307129 114060600330307128 114060600330306903	1983	12	капітальний ремонт	корозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т від вул. Жовтневої 6 до будинків по вул. Маяковського 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вул. Дружби 5, 10, 12, м. Торешка. Загальна довжина 1811 п.м., в т.ч. д.159мм-656 п.м., д.133 мм-371 п.м., д.108 мм - 164 п.м., д.89 мм-129 п.м., д.76 мм - 226 п.м., д.57 мм - 235 п.м., д.40 мм - 30 п.м. та кронштейнів-318 шт, що для фарбування складає 969,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-3 м-33 шт, д.108 мм h-3 м-7 шт, д.108 мм h-5 м-5 шт, д.76 мм h-3 м-16 шт, що для фарбування складає 107,4 м2 ;	км	1,811	102,044	56,347	3	(Дод. №1)	142	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	71	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306808 114060600330306809 114060600330307074	1976	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т від вул.Дружби 34 до вул. І.Карабіна 3,5, м. Торешка. Загальна довжина 403 п.м., в т.ч. д.108мм-103 п.м., д.89 мм-300 п.м та кронштейнів-90 шт, що для фарбування складає 160,8 м2; фарбування трубчатих підпор д. 108 мм h-3 м-4 шт, що для фарбування складає 5,5 м2 ремонт вентиляційних колодязів-2 шт	км	0,403	16,213	40,232	2	(Дод. №1)	30	P_03_06_02 P_03_02_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	72	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600330306777 114060600330307071	1980	12	капітальний ремонт	незначна корозія металу труби	Надземний газопровід-від н/т по вул. Маяковського ж/б 23, 26, 27 до вул.І Карабіна ж/б 10, 12, м. Торешка. Загальна довжина 548,7 м., в т.ч. д.159мм-336,7м та кронштейнів-94 шт, що для фарбування складає 303,2 м2; фарбування трубчатих підпор д. 159 мм h-3 м-12 шт, д. 89 мм h-3 м-4 шт, що для фарбування складає 30,2 м2	км	0,549	30,986	56,442	(Дод. №1)	31	P_03_06_02	Амортизаційні відрахування			
Експлуатація мереж	73	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Дзержинськ	11406060033020329	1968	x	капітальний ремонт	Значна корозія. Не забезпечує герметичного закриття	Надземний розподільний газопровід с/т від ГРС до ГРП-9 м. Торешка. Загальна довжина 2553 п.м. Замін сталевої засувки Дх-100 мм - встановлення додаткової підпоми-1 шт	км	0,01	12,699	1 269,872	3	(Дод. №2)	84	P_03_06_02 P_03_02_02 P_10_05_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Реконструкція									3,546	944,219								
		Артемівське УТГ										1,000	8,000								
Експлуатація мереж	74	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Бахмутська ППФ (с.Берестове)	114060200330304179	1986		задовільний	Для забезпечення умов технічного обслуговування газопроводу, а також для перешкодження можливого несанкціонованого відбору газу.	Проектні роботи та топографічна зйомка для виконання робіт з вивісу розподільного надземного газопроводу н/т с.Покровське, вул. Центральна	од	1	8,000	8,000	3	(Дод. №1)	143	P_11_08_01	Амортизаційні відрахування		
		Докучаєвське від.										0,094	63,988								
Експлуатація мереж	75	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974	14	капітальний ремонт	відшарування ізоляційного покриття внаслідок відсутності захисного струму, фізичний знос та розривлення протекторів	Реконструкція підземного розподільного газопроводу низького тиску м. Волноваха, вул. І Травня Д-108 мм. Розробка ґрунту механічно (1,2х0,8х92)-88,32 м3. Демонтаж сталевого газопроводу о 108 мм - 93,6 м. Прокладання газопроводу ПЕ 80 SDR 11 із захисним покриттям, о 90х8,2 мм з запасом 2%-94 м. Установка терморезисторних відволів 900 ПЕ 100 SDR 11, о 90 мм - 2 од. Встановлення керол'смих з'єднань ПЕСТАЛЬ 90/89мм - 2 од. Встановлення ст. переходу 89/108 мм - 2 од. Встановлення вертикальних футлярів труба ПВХ о160х3,2 мм, L=1,5м - 2 од. - 3 м.. Прокладання сталевого газопроводу о 108 мм - 3,6 м.. Герметизація футлярів ПВХ о160х3,2мм - 2 од.. Влаштування коверу - 1 од.. Укладка сигнальної стрічки - 94 м. Зворотнє засипання ґрунтом 87,57 м3.	км	0,094	63,988	680,726	3	(Дод. №1)	144	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування		
		Костянтинівське УТГ										1,452	713,003								
Експлуатація мереж	76	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308714	1969	8	незадовільний	Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення ізоляційного покриття газопроводу	Реконструкція ділянок газопроводів н/т та с/т, за адресою: м. Костянтинівка, вул.Матросова - вул. Верхня (Д-110 мм-227 п.м., Д-125 мм - 225 п.м.)	км	0,452	342,309	757,321	2	(Дод. №1)	32	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	77	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1			x	незадовільний	Газопровід знаходиться в болотистій місцевості, внаслідок чого є значне порушення ізоляційного покриття газопроводу	Прокладання г-д середнього та низького тиску методом горизонтально направленої буриння між селами Нахалівка та Новоселівка м. Костянтинівка	од	1,000	370,694	370,694	2	(Дод. №1)	145	09_13	Амортизаційні відрахування(до датково включені)		
		Слов'янське УТГ										1,000	159,228								
Експлуатація мереж	78	Газорозподільні мережі	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	11406150380202266 ; 11406150035020267	2015		незадовільний	утворення конденсату в підземному ПЕ газопроводі	Встановлення конденсатозбірника на підземному ПЕ газопроводі с/т Д-315 мм, м. Слов'янськ п. Райгородок	од	1,000	159,151	159,151	3	(Дод. №1)	149	P_03_03_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)		
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Інше																		
П. Відключачі пристрої																					
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Будівництво									0,000	0,000								
Експлуатація мереж		Відключачі пристрої	Капремонт									7	324,751								
		Костянтинівське УТГ										6	312,594								
Експлуатація мереж	79	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС смт Очеретине	114061800330312674	2002		незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засувки Ду 100 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Ясновоатський р-н, с.Новоселівка, вул.Першопромианна	од	1	5,201	5,201	2	(Дод. №2)	33	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	80	Відключачі пристрої	Капремонт	ГРС смт Очеретине	114061800330312664	1990		незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна засувки Ду 200 мм на газопроводі низького тиску за адресою: Ясновоатський р-н, смт. Желанне, вул.Центральна	од	1	39,008	39,008	3	(Дод. №2)	85	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування		

Експлуатація мереж	81	Відключачою пристрої	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201305, 114061200330201272	1964	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна кулькової засувки Ду300 (2 од.), Ду 400, Ду 100 мм на кульковий кран приварний для підземної установки: BREEZE 11e037n Ду 300 мм, з редуктором та штоком h=1.5м-3м (у кількості 3 од.), а також на кульковий кран приварний під ковер BREEZE 11e037n Ду 100 мм (у кількості - 1од.), за адресою: м.Костянтинівка, вул.Емельянова №137	од	4	268,384	67,096	2	(Дод. №7)	34	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.											1	12,157						
Експлуатація мереж	82	Відключачою пристрої	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200733	1997			капітальний ремонт	Через нещільність фланцевих з'єднань, наявність каверен на метали засувки, в неробочому стані гранбукса	Заміна сталеві засувки Ду=150мм на надземному газопроводі середнього тиску Ду=150мм, с.Гльнка. (Сталева засувка Ду=150мм - 1шт., фланцеве приспівання). Демонтаж засувки Ду=150мм, встановлення нової засувки Ду=150мм, ґрунтування та фарбування фланців.	од	1	12,157	12,157	3	(Дод. №2)	86	P_10_05_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключачою пристрої	Реконструкція										9,00	495,771						
		Артемівське УТГ											4,000	265,897						
Експлуатація мереж	83	Відключачою пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330201438	1974			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до ГРП №2, фізичний знос відключачою пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №52 демонтується.	Заміна відключачою пристрою на газопровід-вводі с/т поряд з ГРП №2 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.108мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-22 п.м, сталюого надземного газопроводу с/т діам.108мм - 4 п.м, заміна відключачою пристрою: засувок Д-108мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2. Демонтаж газового колодезя №52.	од	1,000	35,970	35,970	2	(Дод. №1)	35	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	84	Відключачою пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330300838	1977			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до будівлі, фізичний знос відключачою пристрою.	Заміна відключачою пристрою на газопровід-вводі н/т м.Бахмут, вул.Ювілейна,38. Заміна підземного газопроводу н/т діам.219мм - 9п.м.Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 225 мм-14 п.м., сталюого надземного газопроводу н/т діам.219мм - 6 п.м. Заміна відключачою пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 200мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №2	од	1,000	103,077	103,077	2	(Дод. №1)	36	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	85	Відключачою пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330201497	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до ГРП №3, фізичний знос відключачою пристрою. Для зменшення затрат на технічне обслуговування споруд на газопроводі ГК №56 демонтується.	Заміна відключачою пристрою на підземному газопровід-вводі с/т поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Газ-ді поряд з ГРП №3 м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу с/т діам.159мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу с/т Д. 110 мм-10,5 п.м, сталюого надземного газопроводу с/т діам.108мм - 2 п.м. заміна відключачою пристрою: засувок Д-108мм -1од., на ПЕ крани Д. 110мм під ковер на підземному газ-ді поряд з ГРП №3. Демонтаж газового колодезя №56.	од	1,000	30,962	30,962	3	(Дод. №1)	146	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	86	Відключачою пристрої	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200330300676	1970			незадовільний	Корозійне ушкодження газопроводів-вводів до будівлі, фізичний знос відключачою пристрою.	Заміна відключачою пристрою на газопровід-вводі поряд з кінотеатром "Победа" м.Бахмут, вул.Ювілейна. Заміна підземного газопроводу н/т діам.200мм - 7,5п.м. Прокладання ПЕ газопроводу н/т Д. 225 мм-10,5 п.м, сталюого надземного газопроводу н/т діам.219мм - 3 п.м. Заміна відключачою пристрою: засувок Д-200мм -1од., на ПЕ крани Д. 225мм під ковер на підземному газ-ді.	од	1,000	95,887	95,887	3	(Дод. №1)	147	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Докучаєвське від.											1,00	25,703						
Експлуатація мереж	87	Відключачою пристрої	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700330200410 та 114060700330200409	1977 та 1987			незадовільний	Об'єднання "балонів" газопроводів для підтримання заданих параметрів тиску газу	Встановлення крану ПЕ на підземному сталевому газопроводі середнього тиску Ду300 м. Волноваха будівля ГРП, вул. Леніна, Менделєєва, кв. Північний. Реконструкція підземного сталюого газопроводу середнього тиску Ду300 мм та підземного сталюого газопроводу середнього тиску Ду200, с. Близьке від ГРС до ГРП.	км	1,000	25,703	25,703	3	(Дод. №1)	148	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Мар'їнське від.											1,00	54,856						
Експлуатація мереж	88	Відключачою пристрої	Реконструкція	ГРС Мар'їнка	114061300330100225	1964			будівництво	Вніс відключачою пристрою за межі території ЦРП КРОЗ	Встановлення сталеві засувки Ду=200мм на підземному газопроводі високого тиску Ду=300мм м.Мар'їнка-м.Красносервірка Розробка ґрунту, демонтаж ділянки газопроводу, монтаж переходи, приварного крану, відновлення ґрунці газопроводу, засипка ґрунтом шурфу.	од	1	54,856	54,856	2	(Дод. №2)	37	P_10_03_02 P_03_03_02	Амортизаційні відрахування
		Слов'янське УТГ											3	149,316						
Експлуатація мереж	89	Відключачою пристрої	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061200330200821	1963	x	x	незадовільний	Внаслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Установлення на газопроводі кулькового крану приварного для підземної установки під ковер BREEZE 11e037n Ду 300 мм, з редуктором та штоком h=1.5м-3м (у кількості 1 од.), а також установлення перемички з труб Ф 108 мм-15м з установленням кулькового крану приварного BREEZE 11e037n Ду 100 мм в газ колодезі. №16 (у кількості - 1од.)	од	3	149,316	49,772	2	(Дод. №7)	38	P_10_04_01	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		Відключачою пристрої	Інше										0,00	0,000						
Експлуатація мереж													0,00	0,000						
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво										21	575,091						
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт										1	12,433						
		Докучаєвське від.											1	12,433						
Експлуатація мереж	90	ГРП	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330200237	1988			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 по вул. вул.І Травня, м. Волноваха. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі, улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	12,433	12,433	3	(Дод. №3)	165	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування
		Костянтинівське УТГ											5	89,774						
Експлуатація мереж	91	ГРП	Капремонт	ГРС КСП Костянтинівський (с.Степанівка)	114061200320100719	2007			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №44 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Артема. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі, улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	18,576	18,576	2	(Дод. №3)	25	P_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	92	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100721	1999			капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №43 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Смирнова. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі, улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	18,125	18,125	2	(Дод. №3)	2	P_04_02_02	Капітальні вкладення

Експлуатація мереж	93	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100727	2003		капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №54 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Н.Полтавка. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі, улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	17,124	17,124	3	(Дол. №3)	6	Р_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	94	ГРП	Капремонт	ГРС к-пу «Широкий-Шлях»	114061200320100718	2005		капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №40 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Полтавка 2. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі, улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	17,126	17,126	3	(Дол. №3)	7	Р_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	95	ГРП	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100722	1998		капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі	Капітальний ремонт будівлі ГРП №45 за адресою: Костянтинівський р-н, с.Івано-Пілля. Заміна кровлі ГРП (розбирання покриття покрівлі, улаштування пароізоляції, укладання листів профнастилу)	од	1	18,823	18,823	3	(Дол. №3)	150	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
		Краматорське УТГ										2	115,195						
Експлуатація мереж	96	ГРП	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000320100408	1974		капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі, стін	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 20, м. Краматорськ, вул. Миколаївській - Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт кам'яної кладки стін, фарбування).	од	1	70,327	70,327	3	(Дол. №3)	151	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж	97	ГРП	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000320100427	2000		капітальний ремонт	Значне пошкодження кровлі, стін	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 24, м. Краматорськ, вул. Київській - Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі, ремонт кам'яної кладки стін, фарбування).	од	1	44,868	44,868	3	(Дол. №3)	152	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
		Мар'їнське від.										5	231,084						
Експлуатація мереж	98	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100477	1992		капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, всередині приміщення потемніла побілка стін та стелі, розтріскалось забарвлення на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей, а також корозія металу воріт	Капітальний ремонт ГРП № 1 м. Боговлянка, вул.Річна (заміна дверей, пруткування внутрішніх стін та стелі; фарбування стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування внутрішніх стін. ; фарбування технологічного обладнання)	од	1,00	39,024	39,024	3	(Дол. №3)	153	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	99	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100474	1992		капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалось фарбування на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей , а також корозія металу трубопроводів системи опалення	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 1 с. Новоукраїнка, вул.Франко, 1 (заміна дверей, фарбування технологічного обладнання ; фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін ; демонтаж, виготовлення та монтаж регістру системи опалення)	од	1,00	25,493	25,493	2	(Дол. №3)	39	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	100	ГРП	Капремонт	ГРС Мар'їнка	1140613003303100467	1985		капітальний ремонт	В результаті проведення бойових дій, через праме попадання снаряду сталось часткове руйнування стін і даху будівлі і пошкодження всіх вхідних дверей і вікон.	Капітальний ремонт ГРП № 5 м-ні Сонячний м.Красногориця, (встановлення дверей, пруткування, фарбування внутрішніх стін та стелі; шпаклювання внутрішніх стін ; фарбування технологічного обладнання, Часткове влаштування цементної стяжки даху, монтаж скляного газопроводу з ПСК)	од	1,00	108,288	108,288	3	(Дол. №3)	27	Р_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	101	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100475	1993		капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та поведних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалось фарбування на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей.	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 с. Новоукраїнка, вул.Харченко, 52 (заміна дверей; фарбування технологічного обладнання ; фарбування стелі ГРП ; фарбування внутрішніх стін; ремонт кровлі)	од	1,00	28,743	28,74	3	(Дол. №3)	8	Р_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	102	ГРП	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300320100476	1992		капітальний ремонт	Через тривалий срок експлуатації та поведних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, розтріскалось фарбування на технологічному обладнанні, виникла корозія металу дверей внаслідок чого часткове згинття дверей.	Капітальний ремонт будівлі ГРП № 3 с. Новоукраїнка, вул.Молодіжка, 51 (заміна дверей; фарбування технологічного обладнання ; фарбування стелі ; фарбування внутрішніх стін; ремонт кровлі)	од	1	29,537	29,54	2	(Дол. №3)	40	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
		Слав'янське УТГ										6	79,008						
Експлуатація мереж	103	ГРП	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500320100546	2002		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №1 вул. Одеська с. Крива Лука Лиманського р-ну.	од	1	10,769	10,77	3	(Дол. №3)	9	Р_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	104	ГРП	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500320100496	1994		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №1 вул. Вишнева с.Лозове Лиманського р-ну.	од	1	10,791	10,79	3	(Дол. №3)	10	Р_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	105	ГРП	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500320100545	2002		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №1 вул. Леніна с.Рубці Лиманського р-ну.	од	1	10,791	10,79	3	(Дол. №3)	11	Р_04_02_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	106	ГРП	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500320100549	2002		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №2 вул.Лісова с.Рубці Лиманського р-ну.	од	1	10,769	10,77	3	(Дол. №3)	12	Р_04_02_02	Капітальні вкладення

Експлуатація мереж	108	107	ГРП	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500320100541	1999		капітальний ремонт	Система опалення має фізичний знос	Капремонт системи опалення з заміною котла на ГРП №2 вул Тертичного Лиманського р-ну.	од	1	10,540	10,54	3	(Дол. №3)	13	Р_04_02_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	108		ГРП	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500320100551	2002		капітальний ремонт	Протікання покривів даху ГРП	Капітальний ремонт будівлі ГРП №2 вул. Чапаєва (стадіон) м. Лиман (заміна покрівлі)	од	1	25,348	25,35	3	(Дол. №3)	14	Р_04_02_02	Капітальні вкладення		
Торезьке від.																						
Експлуатація мереж		109	ГРП	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600320900197	1972		капітальний ремонт	Через тривалий строк експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згиття зовнішньої	Капітальний ремонт будівлі ГРП-6 вул. Дружби, м. Торезьк (24,87 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна крокви на проф. листи, малярні та штукатурні роботи.	од	1	12,950	12,950	3	(Дол. №3)	155	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		110	ГРП	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600320900223	1992		капітальний ремонт	Через тривалий строк експлуатації та погодних умов дах будівлі прийшов в непридатний стан, всередині приміщення побілення стін та стелі прийшла до непридатного стану, часткове згиття зовнішньої	Капітальний ремонт будівлі ГРП-38 вул. Залізнична, с. Дружба, м. Торезьк (70,52 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна крокви на проф. лист, малярні та штукатурні роботи.	од	1	34,646	34,646	2	(Дол. №3)	41	Р_04_02_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж			ГРП	Реконструкція									23	5 180,029								
Артемівське УІГ																						
Експлуатація мереж		111	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100142, 114060200320900708	1977		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зрізані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання	Реконструкція ГРП № 36 м.Часів-Яр, вул.Горького (РДУК-2-100, с/т-м/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №36.	од	1	250,287	250,287	3	(Дол. №3)	87	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		112	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100155 114060200320900050	1967		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зрізані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція ГРП № 40 м.Часів-Яр,вул.Образцова (РДУК-2-100, с/т-м/т, потужність 2840м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №40.	од	1	244,972	244,972	3	(Дол. №3)	88	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		113	ГРП	Реконструкція	ГРС Часів Яр	114060200420100149 114060200320900710	1978		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зрізані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція лінії редукування ГРП №38 вул.Бориса Глібська, м.Часів-Яр, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-м/т, потужність 2840 м3/год). Капітальний ремонт будівлі ГРП №38.	од	1	252,993	252,993	3	(Дол. №3)	89	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		114	ГРП	Реконструкція	ГРС Артемівськ	114060200420100046	1965		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле, зрізані різьби спеціальних болтів, на відключаючих пристроях не забезпечується щільність, не в повному обсязі виконуються настройки параметрів спрацювання.	Реконструкція ГРП №5 вул.Носакова, м.Бахмут, (РДУК-2-100, 1 нитка, с/т-м/т , потужність 1200 м3/год).	од	1,00	229,170	228,784	3	(Дол. №3)	15	Р_04_03_02	Капітальні вкладення		
Донецьке від.																						
Експлуатація мереж		115	ГРП	Реконструкція	ГРС Донецьке	114060700320100244	1987		незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьбоні з'єднання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі пілота регулятора зношена.	Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №2 смт. Донецьке по вул. О. Кошевого. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 990 м3/год (регулятор РДУК 50)	од	1	102,068	102,068	3,00	(Дол. №5)	156	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		116	ГРП	Реконструкція	ГРС Волноваха	114060700320100233	1990		незадовільний	Обладнання ГРП не забезпечує стабільну роботу. Коливання тиску після регулятора більше 10%. Запірна арматура та різьбоні з'єднання не забезпечують герметичність. Різьба в корпусі пілота регулятора зношена. Значне пошкодження крокви	Реконструкція лінії редукування із середнього на низький тиск на ГРП №6 м. Волноваха по пров. Залізничний. Одна лінія редукування із середнього на низький тиск потужністю 3800 м3/год (регулятор РДУК 100). Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1	246,572	246,572	3	(Дол. №5)	156	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування		
Дружківське від.																						
												5	1 141,945									

Експлуатація мереж	117	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100258	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, заперіла арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-24 м, Дружківка, с.Горинь, вул. Костянтинівська(Постішева)- заміна лінії редукуванняю сучасне обладнання в зборі	од	1	228,389	228,389	2	(Дол. №3)	42	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	118	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100257	1965			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, заперіла арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-13 м, Дружківка, вул. Войкова, на перетині з вул. Восточна -реконструкція лінії редукуванняю сучасне обладнання в зборі	од	1	228,389	228,389	2	(Дол. №3)	43	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	119	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100260	1972			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, заперіла арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-9, м. Дружківка, вул. Б.Хмельницького,3. (РДУК-2-100, -1 нітка, с/т-н/т)	од	1	228,389	228,389	3	(Дол. №3)	16	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	120	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100261	1972			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, заперіла арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-1, м. Дружківка, вул. Козьцька (РДУК-2-100, 1 нітка, с/т-н/т)	од	1,00	228,389	228,389	2	(Дол. №3)	3	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	121	ГРП	Реконструкція	ГРС Дружківка	114060800320100259	1972			незадовільний	обладнання морально та фізично застаріло, заперіла арматура не забезпечує герметичності при закритті засувки та стабільної роботи при підвищених витратах газу в опалювальний період	Реконструкція ГРП-12, пос. Сурово, вул.Трояндова (РДУК-2-100 -1 нітка, с/т-н/т)	од	1,00	228,389	228,389	3	(Дол. №3)	17	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
		Костянтинівське УГГ											2	458,229						
Експлуатація мереж	122	ГРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061000320100046	1977			незадовільний	Порушення герметичності поверхонь ущільнювачів затвора засувки Ду 100 – 2 од, на фільтрі Ду 100 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру-відновлено не відлягає, пошкоджене сідло клапана РДУК-100 потрібна заміна, виявлені раковини на щічках засувки-необхідна заміна засувки на байпасній лінії Ду 50-2 од	Реконструкція ГРП №20 за адресою: м.Костянтинівка, вул.Томська 7, на лінію у зборі з сучасним обладнанням.	од	1,00	229,128	229,128	3	(Дол. №3)	18	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	123	ГРП	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200320100370	1975			незадовільний	Порушення герметичності поверхонь ущільнювачів затвора засувки Ду 100 – 2 од, на фільтрі Ду 100 пошкоджена різьба ущільнювача кришки фільтру-відновлено не відлягає, пошкоджене сідло клапана РДУК-200 потрібна заміна, виявлені раковини на щічках засувки-необхідна заміна засувки на байпасній лінії Ду 50-2 од	Реконструкція ГРП №8 за адресою: м.Костянтинівка, вул. К.Маркса-Костюшко 160, на лінію зборі з сучасним обладнанням.	од	1,00	229,102	229,102	3	(Дол. №3)	19	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
		Краматорське УГГ											4	945,463						

Експлуатація мереж	124	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100390	1966		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувках, зношеність сідал ПЗК, на вхідній засувці лінії редукування тріщин, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середені приміщення, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на задніх дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 1, м. Краматорськ, вул. Будаєва (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання в зборі. Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 (заміна покрівлі).	од	1	236,366	236,366	3	(Дол. №3)	89	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	125	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000320100394	1965		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувках, зношеність сідал ПЗК, на вхідній засувці лінії редукування тріщин, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середені приміщення, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на задніх дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 5, м. Краматорськ, вул. Г. Небеніо Соґіа (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1	236,366	236,366	3	(Дол. №3)	158	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	126	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114061000320100395	1962		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувках, зношеність сідал ПЗК, на вхідній засувці лінії редукування тріщин, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середені приміщення, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на задніх дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП №6, м. Краматорськ, вул. В. Стуса (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) . Капітальний ремонт будівлі ГРП (заміна покрівлі).	од	1,00	236,366	236,366	3	(Дол. №3)	20	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	127	ГРП	Реконструкція	ГРС Краматорськ	114060800320100391	1969		незадовільний	прослаблення різьбових з'єднань ПЗК та засувках, зношеність сідал ПЗК, на вхідній засувці лінії редукування тріщин, ливарні раковини на корпусі РТБК на підставі результатів остеження потребує обладнання потребує заміни. пошкодження покриття покрівлі будівлі, лущиння, тріщини поверхні стін у середені приміщення, пошкодження фарбованих поверхонь віконних рам, лущиння лакофарбового покриття металевих труб, корозія на задніх дверях з обох	Реконструкція обладнання ГРП № 2, м. Краматорськ, вул. С. Крушельницької (РДУК 2-100, с середнього тиску на низький тиск, потужність 3800м3, 1 лінія редукування) на сучасне обладнання, виготовлення проектної документації. Капітальний ремонт будівлі ГРП № 2 (заміна покрівлі).	од	1,00	236,366	236,366	3	(Дол. №3)	159	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
		Красноармійське УГГ										3	558,928						
Експлуатація мереж	128	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100443	1977		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 11, м. Покровськ (м. Красноармійськ) вул. Шевченка. Заміна 1 лінії редукування з регулятором РДУК100 V=8400м3/год, на лінію у зборі з сучасним обладнанням Р=0,3 МПа	од	1,00	228,652	228,652	3	(Дол. №3)	160	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	129	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100438	1972		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 13, м. Покровськ (м. Красноармійськ) м-н Панденний. Заміна морально-застарілого обладнання на сучасне у зборі	од	1,00	228,652	228,652	3	(Дол. №3)	90	Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	130	ГРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100320100442	1976		незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП № 3, м. Розинське (м. Красноармійськ) вул. Маковського. Заміна 1 морально-застарілої лінії редукування на сучасну у зборі. Р=0,3 МПа	од	1,00	101,625	101,625	3	(Дол. №3)	21	Р_04_03_02	Капітальні вкладення
		Слав'янське УГГ										1	251,009						

Експлуатація мереж	131	ГРП	Реконструкція	ГРС Славоївськ	114061500320100528	1972			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП №30 вул. Нарвська с. Семенівка м.Славоївськ (1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т), потужність 7500м3/год)Заміна ліній редукування-1 нитка РДУК-2-100 на с/т-н/т на сучасне обладнання. Ремонт будівлі ГРП 30.	од	1,00	251,009	251,009	2,00	(Дол. №3)	44	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Торезьке від.																				
Експлуатація мереж	132	ГРП	Реконструкція	ГРС Держанськ	114060600420100086	1970			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-11 по вул. Донбаська м. Торезьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропусерна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП 11 (30,43 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи, зміна ліній-2 од.	од	1,00	257,169	257,169	2	(Дол. №4)	45	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	133	ГРП	Реконструкція	ГРС Держанськ	114060600420100085 114060600320900221	1969 1972			незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріле	Реконструкція ГРП-9 по вул. Рым Корсакова м. Торезьк. 1 лінія редукування, РДУК-2-100/70, пропусерна здатність 5650 м3/год. Капітальний ремонт будівлі ГРП- 9 (33,9 м2, цегла, перекриття з/б). Зміна м'якої покрівлі на покрівлю с профільного листа, малярні та штукатурні роботи.	од	1,00	241,225	241,225	3	(Дол. №4)	161	Р_04_02_02 Р_04_03_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне переоснащення										35	1 831,268						
Артемівське УГГ																				
Експлуатація мереж	134	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100060					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -87, с. Трипілля, Бахмутський р-н	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	61	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	135	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100005					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -24, м. Бахмут, вул. Онопрісієва	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	62	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	136	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100005					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -98, Миронівський р-н, с. Відродження	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	63	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	137	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100005					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -106, Світлодарський р-н, с. Кодема, пров. Садовий	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	64	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	138	ГРП	Технічне переоснащення		114060200420100053					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -60, с Берестове, Бахмутський р-н, "ППО Бахмутська"	од	1	55,907	55,9065	4	(Дол. №10)	110	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Дружківське від.																				
Експлуатація мереж	139	ГРП	Технічне переоснащення		114060800320100280					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -34, с. Куртівка	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	65	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	140	ГРП	Технічне переоснащення		1140800320100497					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -32, вул. Подольська	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	32	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	141	ГРП	Технічне переоснащення		114060800320100695					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -19, вул. Бабушкіна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	33	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	142	ГРП	Технічне переоснащення		1140800320100275					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -29, вул. Центральна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	34	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	143	ГРП	Технічне переоснащення		1140800320100277					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредукуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -30, вул. Юбілейна	од	1	52,217	52,2165	4	(Дол. №10)	35	Р_04_05_02	Капітальні вкладення

Експлуатація мереж	144	ГРП	Технічне переоснащення		1140800320100276					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП -31, вул. Сєніна	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	36	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
		Костянтинівське УГГ											6	313,299						
Експлуатація мереж	145	ГРП	Технічне переоснащення		114061800320100642					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-20, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля в'їзду)	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	37	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	146	ГРП	Технічне переоснащення		114061800320100643					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-21, с. Желане, Ясинуватський р-н, вул. Центральна (біля ідалан)	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	38	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	147	ГРП	Технічне переоснащення		114061200320100721					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-43, с. Попов Яр, Костянтинівський р-н, вул. Смирнова,1 а	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	39	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	148	ГРП	Технічне переоснащення		114061200320100718					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-40, с. Полтавка, Костянтинівський р-н, вул. Юбілейна,51	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	40	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	149	ГРП	Технічне переоснащення		114061200320100726					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-52, с. Марково, Костянтинівський р-н, вул. Вишнева,40	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	41	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	150	ГРП	Технічне переоснащення		114061800320100662					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП-29, с. Первомайське, Ясинуватський р-н, вул. Паркова,4	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	42	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
		Краматорське УГГ											2	104,433						
Експлуатація мереж	151	ГРП	Технічне переоснащення		114061000320100429					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 27, вул. Шадринська	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	43	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	152	ГРП	Технічне переоснащення		114061000320100428					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 26, вул. Полярна	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	44	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
		Красноармійське УГГ											3	156,650						
Експлуатація мереж	153	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100685					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 4, м. Українськ, вул. Б. Хмельницького	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	45	Р_04_05_02	Капітальні вкладення(перевірено з амортизаційних відрахувань)
Експлуатація мереж	154	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100452					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 20, с. Грیشино	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	46	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
Експлуатація мереж	155	ГРП	Технічне переоснащення		114061100320100454					Дистанційний моніторинг за технічним станом газоредуючого та запобіжного обладнання , та з метою зменшення витрат на технічний огляд обладнання ГРП	Встановлення системи диспетчеризації на ГРП 19, м. Покровськ, с. Тромлда	од	1	52,217	52,2165	4	(Доц. №10)	47	Р_04_05_02	Капітальні вкладення
		Мар'їнське від.											2	104,433						

Експлуатація мереж	178	ШРП	Реконструкція	ГРС Красноармійськ	114061100420200141	2006	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє	Реконструкція ШРП-11 у зборі, вул. Л. Українки, м. Покровськ. Заміна ШРП з 2 лініями редукування (1 лінія робоча + 1 резервна з с/т -н/т) на ШРП з сучасним обладнанням, пропускна потужність 990м3/год.	од	1,00	140,297	140,297	2	(Дод. №4)	49	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування		
		Мар'їнське від.									3	299,064								
Експлуатація мереж	179	ШРП	Реконструкція	ГРС Вугледар	114061300420200142	1990	незадовільний	Устаткування морально-застаріє та має фізичний знос, з-за тривалого строку експлуатації понад 20 років (прийнято до експлуатації в 1994 р.). Обладнання ШРП має знос в робочих вузлах: на відключачних пристроях не забезпечується щільність, що веде до витоків газу та не дає можливості налашки робочих режимів газопостачання, внаслідок впливу навколишнього середовища металева шафа має корозію.	Реконструкція ШРП №1 с.Березове, вул.Трудова, 2 лінії редукування, регулятори тиску РД-50М(С) - 2шт., пропускна здатність - 300м3/год.	од	1	138,854	138,854	2	(Дод. №4)	50	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	180	ШРП	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300420200123	1996	незадовільний	Внаслідок тривалого строку експлуатації	Капітальний ремонт. Заміна ШРП № 2. м. Мар'їнка, вул. Урожайна	од	1	21,870	21,870	3	(Дод. №4)	164	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)		
Експлуатація мереж	181	ШРП	Реконструкція	ГРС Вугледар	114061300420200135	2004	незадовільний	Устаткування морально-застаріє та має фізичний знос, з-за тривалого строку експлуатації понад 20 років (прийнято до експлуатації в 1994 р.). Обладнання ШРП має знос в робочих вузлах: на відключачних пристроях не забезпечується щільність, що веде до витоків газу та не дає можливості налашки робочих режимів газопостачання, внаслідок впливу навколишнього середовища металева шафа має корозію.	Реконструкція ШРП №2 м.Курахово, м-н Південний, 2 лінії редукування, регулятори тиску РД-50 - 2 шт., пропускна здатність 100м3/год.	од	1	138,340	138,340	3	(Дод. №4)	25	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування		
		Слов'янське УТГ									3,00	439,431								
Експлуатація мереж	182	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500330200758	1979	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє	Реконструкція ШРП №37(РД-50 -2 ліній редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Уральська м.Слов'янськ (РД-50 -2 ліній редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна засвонок на вході та виході з ШРП	од	1	147,110	147,110	2	(Дод. №4)	51	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	183	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ (м.Миколаївка	114061500330200905	1975	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє	Реконструкція ШРП № 2 у зборі, м. Миколаївка, вул. Чкалова на газопроводі середнього тиску (РД-50 -2 ліній редукування, потужність 1220 м3/год.) Заміна засвонок на вході та виході з ШРП	од	1	145,210	145,210	3	(Дод. №4)	26	P_05_03_02	Капітальні вкладення		
Експлуатація мереж	184	ШРП	Реконструкція	ГРС Слов'янськ	114061500330200853	1964	незадовільний	Технологічне обладнання має фізичний знос та морально застаріє	Реконструкція- ШРП №32(РД-50 - 2 ліній редукування) на газопроводі середнього тиску по вул.Пролетарська м.Слов'янськ(РД-50 -2 ліній редукування , потужність 1220 м3/год.). Заміна засвонок на вході та виході з ШРП	од	1	147,110	147,110	2	(Дод. №4)	52	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне переоснащення								0	0,000								
Експлуатація мереж		ШРП	Інше								0	0,000								
Експлуатація мереж																				
В. Газорегуляторне обладнання																				
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори								0	0								
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП								0	0								
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів								2	17,602								
		Костянтинівське УТГ									2	18								
Експлуатація мереж	185	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС смт.Очеретине	114061800320100668	1997	незадовільний	В наслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм на новий, ГРП №33, за адресою: смт.Очеретине	од	1	8,801	8,801	2	(Дод. №5)	53	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	186	Регуляторне обладнання	Інше обладнання газорегуляторних пунктів	ГРС смт.Очеретине	114061800320100332	1990	незадовільний	В наслідок тривалої експлуатації устаткування прийшло в непридатність	Заміна морально-застарілого ЗСК Ду 50 мм, ГРП №19, за адресою: Ясіноватській р-н, с.Новоселівка	од	1	8,801	8,801	3	(Дод. №5)	92	P_04_02_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж																				
VI. ЕХЗ																				
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будинництво								88	2204,029								
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Капремонт								3	364,767								
		Артемівське УТГ																		
Експлуатація мереж	187	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300061	2003	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Леваненського,36	од	1	111,762	111,762	3	(Дод. №6)	93	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	188	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300022	1983	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, вул.Горького,4	од	1	131,724	131,724	3	(Дод. №6)	94	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
Експлуатація мереж	189	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Артемівськ	114060200330300078	1998	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м.Бахмут, ст.Фільтрувальна ГРП№29.	од	1	121,281	121,281	3	(Дод. №6)	95	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		
		Докучаєвське від.									18	250,134								
Експлуатація мереж	190	ЕХЗ	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700420300155	1994	капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна 59, м. Волноваха.	од	1	56,918	56,918	2	(Дод. №6)	54	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування		

Експлуатація мереж	191	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330200154	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі середнього тиску по вул. Калініна-проект. Садовий, м. Волноваха	од	1	56,918	56,918	3	(Дод. №6)	96	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	192	EX3	Капремонт	ГРС Маріупольське	114061400420300251	2003		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодних заземлювачів (1 к-т.) на підземному газопроводі високого тиску в районі ГРС с.Зоря	од	1	61,590	61,590	3	(Дод. №6)	97	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	193	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307188	1974		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту на підземному переході газопроводу низького тиску м. Волноваха: вул. Орлова 27-29, вул. Орлова 41-43м, пров. Молодіжний 5-6, Літвінова 26 – 21 Гв. армії 72, вул. 21 Гв. армії 93-104, вул. Я. Мудрого 70-73, вул. Євгеньєва 13-16, вул. Артемена 18-19, вул. Гвардійська 88-89 , вул. Губенка 135-137, вул. Чкалова 79-90, вул.Павлова3-8а, пров. Червонофлотський 3-4, вул. Орлова 71 – вул. Литвінова 15	од	13	64,746	4,980	3	(Дод. №6)	98	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	194	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307191	1978		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул.Артемена18-19 , м. Волноваха	од	1	4,981	4,981	2	(Дод. №6)	55	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	195	EX3	Капремонт	ГРС Волноваха	114060700330307189	1976		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту (1 од.) на підземному переході газопроводу низького тиску вул. Чкалова 79-90, м. Волноваха	од	1	4,981	4,981	2	(Дод. №6)	56	09_13	Амортизаційні відрахування
				Дружківське віт.								1	55,603						
Експлуатація мереж	196	EX3	Капремонт	ГРС Дружківка	114060800420300359	2007		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	м.Дружківка,вул.Курчатова -заміна анодного заземлення на катодній станції КСС-1200	од	1	55,603	55,603	3	(Дод. №6)	99	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
				Костянтинівське УГГ								38	411,044						
Експлуатація мереж	197	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300163	1971		капітальний ремонт	В наслідку тривалої експлуатації станції катодного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул.Смельнова КСС №60.	од	1	35,102	35,102	3	(Дод. №6)	100	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	198	EX3	Капремонт	ГРС Авдіївка	114061800320100660	1983		капітальний ремонт	В наслідку тривалої дії постійного струму на анодний заземлювач ефективність роботи анода упала, опр анодного заземлювача збільшилася. Станція катодного захисту не виходить на оптимальний режим роботи, не забезпечує 30% запас потужності встановленого перетворювачем електричного струму. Станція катодного захисту морально виснажена	Заміна станції катодного захисту та анодного заземлювача за адресою: Яснонваський р-н, с.Красногорівка КСС №46.	од	1	89,589	89,589	3	(Дод. №6)	101	P_06_07_02 P_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300377	1998		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача за адресою: Костянтинівський р-н, с.Іваноюлія КСС №57.	од	1	54,193	54,193	3	(Дод. №6)	102	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	200	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	2006		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача за адресою: м.Костянтинівка, вул.Черингівська, ПСКЗ-1,2 №70	од	1	53,539	53,539	2	(Дод. №6)	57	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	201	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300367	1968		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. 6-та Вересня 16-18	од	3	5,807	1,936	2	(Дод. №6)	58	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	202	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061800330312674	1990		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: Яснонваський р-н, с.Новосілка, вул.Польова 81(1) - 82 (2), вул.Мирч 120-122	од	3	16,898	5,633	2	(Дод. №6)	59	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	203	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308678	1968		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 21 - 23, 25-31	од	3	11,179	3,726	2	(Дод. №6)	60	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	204	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308679	1965		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул. Громова 56-58, вул.Громова 62 - вул. Леваневського 43	од	5	12,920	2,584	2	(Дод. №6)	61	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	205	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308709	1968		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу за адресою: м.Костянтинівка, вул.Б.Космонавтів 10-12, 14-16	од	5	12,339	2,468	2	(Дод. №6)	62	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	206	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308671	1961		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу, установка ІФС та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, пл.Перемоги 3 - ГРП №16, пр.Ломоносова 158-160, пл.Перемоги 1 - Стоматологія, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул.Цюлковського 4-6, пр.Ломоносова індустр. технікум - в'їзний вогонь, пр.Ломоносова 164-166, вул.Невського 9 - Леваневського 36, вул. Громова 23 - 25, вул.Шмїда 47-49, вул.О.Невського 3-5, вул.О.Невського 3 - вул.Леваневського 32	од	12	72,538	6,045	3	(Дод. №6)	103	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	207	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200330308694	1962		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-V	Заміна протекторного захисту газопроводу та ремонт електроізолюючих фланців за адресою: м.Костянтинівка, вул.Шкільна 13-15, вул.Свєрлова 19-23.	од	2	11,239	5,619	3	(Дод. №6)	104	09_13	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	208	EX3	Капремонт	ГРС Костянтинівка 1	114061200420300168	1965		капітальний ремонт	В наслідку тривалої експлуатації станції катодного захисту, станція морально виснажена	Заміна станції катодного захисту за адресою:м.Костянтинівка, вул.Ново-Садова/Ульянівська КСС №16.	од	1	35,702	35,702	2	(Дод. №6)	63	P_06_06_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
				Краматорське УГГ								5	373,645						
Експлуатація мереж	209	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300197	1983		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Маршак.	од	1	60,943	60,943	2	(Дод. №5)	64	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж	##	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	114061000420300230	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, станції катодного захисту, м. Краматорськ, вул. Шлакова Гора	од	1	60,943	60,943	2	(Дод. №5)	65	P_06_07_02	Амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж	211	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	11406100420300233	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлювача, м. Краматорськ, АЗ КСС-1200 КСС-1200 вул. Байкальська.	од	1	60,943	60,943	2	(Дод. №5)	66	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	212	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	7136	2004		капітальний ремонт	у зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ПДУ-2400 на станцію катодного захисту	Капітальний ремонт засобів EX3, демонтаж дренажної установки, встановлення КСС-1200, м. Краматорськ, дренаж посилений УД 2400 вул. вул. Софійська - Дніпровська	од	1	94,211	94,211	2	(Дод. №5)	67	Р_06_07_02 Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	213	EX3	Капремонт	ГРС Краматорськ	7775	2005		капітальний ремонт	у зв'язку з ліквідацією трамвайного руху необхідно виконати заміну дренажної установки ПДУ-2400 на станцію катодного захисту	Капітальний ремонт засобів EX3, демонтаж дренажної установки, встановлення КСС-1200, м. Краматорськ, дренаж посилений УД 2400 вул. О. Тихого* т/яова КЗВВ*	од	1	96,603	96,603	2	(Дод. №5)	68	Р_06_07_02 Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування	
Красноармійське УГГ																				
Експлуатація мереж	214	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201323	2006		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Центральна 340-307, вул. Захисників України	од	2	9,896	4,948	3	(Дод. №6)	105	09_13	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	215	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330313448	2009		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Пушкіна-Москаленка	од	2	9,896	4,948	3	(Дод. №6)	106	09_13	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	216	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330201235	2006		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Прокоф'єва 255-216	од	2	9,896	4,948	3	(Дод. №6)	107	09_13	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	217	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309798	1992		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Ягтарна	од	2	9,896	4,948	3	(Дод. №6)	108	09_13	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	218	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309807	1991		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Горика, 16-21	од	2	9,896	4,948	3	(Дод. №6)	109	09_13	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	219	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100330309773	1989		капітальний ремонт	Фізичний знос та розчинення протекторів ПМ-10-У	Заміна протекторного захисту на газопровід м.Покровськ вул.Пушкіна-Денисова	од	2	9,896	4,948	3	(Дод. №6)	110	09_13	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	220	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100420300263	1997		капітальний ремонт	Не забезпечує ефективну роботу станції	Заміна станції катодного захисту СКЗ 1200 Транспорна лікарня, м. Покровськ	од	1	35,034	35,034	2	(Дод. №6)	69	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	221	EX3	Капремонт	ГРС Покровськ	114061100320100334	1990		капітальний ремонт	Не забезпечує ефективну роботу станції	Заміна станції катодного захисту СКЗ 1200 вул. І.Бовкуна (Правди), 14, -вул. Кармелюка, м.Покровськ	од	1	40	40,296	2	(Дод. №6)	63	Р_06_06_02	Капітальні вкладення	
Мар'їнське віл.																				
Експлуатація мереж	222	EX3	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300330200718	1994		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення АЗ КСС 1200, с Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1	72,824	72,824	3	(Дод. №6)	111	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	223	EX3	Капремонт	ГРС Вугледар	114061300420300718	1994		капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вишшов з ладу перетворювач струму, вентильні діоди та вимірювальні прилади. Захисний потенціал на газопроводі на межі допустимих значень (за рахунок роботи іншої КСС)	Заміна СКЗ ПАСК 1200, с Новоукраїнка, ГРП №2, на підземному газопроводі середнього тиску	од	1	35,042	35,042	2	(Дод. №6)	70	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	224	EX3	Капремонт	ГРС Мар'їнка	114061300330100224			капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вишшов з ладу перетворювач струму, вентильні діоди та вимірювальні прилади. Захисний потенціал на газопроводі на межі допустимих значень (за рахунок роботи іншої КСС)	Ремонтно-відновлювальні роботи газопроводу високого тиску м.Мар'їнка-м.Красногорівка Інв №114061300330100224 (EX3) Відновлення електрохімічного захисту підземного газопроводу, встановлення КСС-1200.	од	1	198,870	198,870	2	(Дод. №6)	71	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування(до даткова включені)	
Слов'янське УГГ																				
Експлуатація мереж	225	EX3	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330200883	1972		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску БФТЛ м. Слов'янськ	од	1	51,214	51,214	2	(Дод. №6)	72	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	226	EX3	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330310871	1990		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-600 на газопроводі низького тиску вул. Гладина м. Слов'янськ	од	1	51,226	51,226	2	(Дод. №6)	73	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	227	EX3	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330311692	1996		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС В-ОПЕД на газопроводі середнього тиску МЖК ГРП м. Слов'янськ	од	1	57,703	57,703	2	(Дод. №6)	74	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	228	EX3	Капремонт	ГРС Слов'янськ	114061500330200742	1978		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску Ошнені споруди м. Слов'янськ	од	1	50,000	50,000	2	(Дод. №6)	75	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Експлуатація мереж	229	EX3	Капремонт	ГРС Червоний Лиман	114061500330200809	1990		капітальний ремонт	Не відповідає вимогам ДСТУ	Заміна анодного заземлення КСС-1200 на газопроводі середнього тиску м. Лиман ГРС	од	1	51,037	51,037	2	(Дод. №6)	76	Р_06_07_02	Амортизаційні відрахування	
Торенське віл.																				
Експлуатація мереж	230	EX3	Капремонт	ГРС Дзержинськ	114060600420300119	1976	x	x	капітальний ремонт	Знос основних елементів конструкцій	ЕХЗ газ-ду с/т по прос. Понірам, Залізне, м. Торенська, заміна катодної станції КСС-600 на сучасну, заміна металевого ящика	од	1	46,215	46,215	2	(Дод. №6)	77	Р_06_06_02	Амортизаційні відрахування
Експлуатація мереж		EX3	Реконструкції									0	0,000							
Експлуатація мереж		EX3	Технічне									0	0,000							
Експлуатація мереж		EX3	песеноснащення									0	0,000							
Експлуатація мереж			Інше									0	0,000							
Експлуатація мереж			Інше																	
Експлуатація мереж			Газові колодезі																	
Експлуатація мереж			Газові колодезі									2	35,763							
Експлуатація мереж			Капремонт																	

Експлуатація мереж	231	Газовий колодязь	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201272	1965		незадовільний	Через тривалий термін експлуатації корпус металу зруйнувала гнрамбусу засувки (не забезпечує герметичне закриття)	Ліквідація газового колодязя №16 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Леваневського	од	1	16,224	11,55092196	2	(Дол. №4)	78	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж	232	Газовий колодязь	Реконструкція	ГРС Костянтинівка 1	114061200330201328	1963		незадовільний	Через тривалий термін експлуатації корпус металу зруйнувала гнрамбусу засувки (не забезпечує герметичне закриття)	Заміна та перенесення відключаючого устаткування, ліквідація газового колодязя №109 за адресою: м.Костянтинівка, вул. Інтернаціональна-Лазовська.	од	1	19,539	16,58586917	2	(Дол. №4)	79	P_05_03_02	Амортизаційні відрахування(до датково включені)
Експлуатація мереж		Газові колодязі	Реконструкції									0	0						
Експлуатація мереж		Виробничі приміщення	Будівництво									0	0						
Експлуатація мереж		Виробничі приміщення	Капремонт									0	0						
Експлуатація мереж		<i>Усього по блоку, у т.ч.:</i>										278	18 954						
Експлуатація мереж		<i>Амортизаційні відрахування</i>										219	14 056						
Експлуатація мереж		<i>Капітальні вкладення</i>										59	4 898						
АВТО									VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки										
АВТО		Спеціалізована Техніка	Капремонт									0	0						
АВТО		Спеціалізована Техніка	Придбання									15	20505,303						
АВТО		ПАТ "Донецькоблгаз"										15	20505,303						
АВТО	233	Спеціалізована Техніка	Придбання					Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт нецільовий	Екскатор навантажувач 3CX ECO Sitemaster (або аналог)	од	6	12312	2052	4	(Дол. №8)	96	09_01	Капітальні вкладення	
АВТО	234	Спеціалізована Техніка	Придбання					Оновлення аварійно-диспетчерської служби спецавтотранспортом	Renault Master L2H2 фургон з переобладнанням під аварійно-диспетчерську машину (або аналог)	од	9	8193	910	4	(Дол. №8)	58	09_01	Капітальні вкладення	
АВТО		Легковий автотранспорт	Капремонт									0	0,000						
АВТО		Легковий автотранспорт	Придбання									21	9698,472						
АВТО		ПАТ "Донецькоблгаз"										21	9698,472						
АВТО	235	Легковий автотранспорт	Придбання					Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт нецільовий	Автомобіль Renault Dokker (або аналог)	од	10	3427	342,666	4	(Дол. №8)	97	09_02	Капітальні вкладення	
АВТО	236	Легковий автотранспорт	Придбання					Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт нецільовий	Автомобіль Renault Duster (або аналог)	од	6	2503	417,166	4	(Дол. №8)	95	09_02	Капітальні вкладення	
АВТО	237	Легковий автотранспорт	Придбання					Існуюча автотехніка з вичерпаним терміном експлуатації, подальший ремонт нецільовий	Автомобіль Renault Trafic пасс. з доп. комплектації 8 місць (або аналог)	од	5	3769	753,763	4	(Дол. №8)	94	09_02	Капітальні вкладення	
АВТО		<i>Усього по блоку, у т.ч.:</i>										30	30 204						
АВТО		<i>Амортизаційні відрахування</i>										0	0						
АВТО		<i>Капітальні вкладення</i>										30	30 204						
ВТВ									IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу										
ВТВ		Оперативний облік	Секціонування									2	6669,450						
ВТВ	238	Оперативний облік	Дублюючий облік					З метою здійснення контролю за обсягом природного газу, який обліковується комерційним вузлом обліку та для унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу.	Встановлення дублюючого вузла обліку газу: Краматорська ТЕЦ (м. Краматорськ), Ароінвест (м. Бахмут)	од	2	6669	3334,725	3	(Дол. №9)	93		Капітальні вкладення	
ВТВ		Оперативний облік	Капремонт вузла обліку газу																
ВТВ		Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Капремонт																
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Модернізація																
ВТВ	239	Індивідуальний облік населення						Оснащення вузлами обліку фізичних осіб	Виконання Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" відключення від системи газопостачання, перевірка, прокладка газопроводу, встановлення кранів, фільтру, лічильника, пуск газу.	од	12209	24235,60	1,985	4	(Дол. №9)		P_01_01_02_01	Витрати на встановлення індивідуальних лічильників	
ВТВ	240	Заміна індивідуальних лічильників						Заміна індивідуальних лічильників	Заміна індивідуальних лічильників	од	6891	11232,33	1,630	4	(Дол. №9)		P_02_01_02_02	Заміна індивідуальних лічильників	

ВТВ	241	Обмінний фонд індивідуальних лічильників							Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	од	1000	850.00	0,850	4	(Дод. №9)			Обмінний фонд індивідуальних лічильників
ВТВ	242	Етапне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок							Комплексна перевірка газових лічильників	Придбання комп'ютеризованої установки для контролю метрологічних характеристик «Темпо-3 МР» для комплексної перевірки газових лічильників	од	1	579,17	579,167	4	(Дод. №9)	92	Капітальні вкладення	
ВТВ	243	Пристрій передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)							Удосконалення системи комерційного обліку природного газу	Придбання засобів дистанційної передачі даних, для встановлення на комерційній вузлі обліку	комплект	12	238,664	19,889	4	(Дод. №9)	73	09_13	Капітальні вкладення
ВТВ		Усього по блоку, у т.ч.:										20 103	43 805						
ВТВ		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників										12 209	24 236						
ВТВ		Заміна індивідуальних лічильників										6 891	11 232						
ВТВ		Обмінний фонд індивідуальних лічильників										1 000	850						
ВТВ		Капітальні вкладення										3	7 487						
Прилади									Х. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем прогнаварійного захисту систем газопостачання										
Прилади		Прилади, системи	Придбання									55	1839						
Прилади		ПАТ "Донецькоблгаз"										55	1839						
Прилади	244	Прилади, системи	Придбання						комплексція служби газових мереж обладнанням для виконання заходів з пошуку витоків газу	Детектор газу Snooper Mini CH4 (з метрологічною атестацією) (або аналог)	од	28	797	28,4250	4	(Дод. №10)	66	09_08	Капітальні вкладення
Прилади	245	Прилади, системи	Придбання						комплексція служби газових мереж обладнанням для виконання заходів з виявлення і трасування підземних комунікацій; визначення змін величини струму катодного захисту; виявлення місць витоків захисного струму, що виникають за рахунок пошкодження ізоляції і контакту з ґрунтом	Трасошукач "СПРУТ - 5 М" (або аналог)	од	6	588	99,1550	4	(Дод. №10)	67	09_30	Капітальні вкладення
Прилади	246	Прилади, системи	Придбання						комплексція служби газових мереж обладнанням для виконання заходів з виявлення і трасування підземних комунікацій	Трасошукач "СПРУТ - 17 М" (або аналог)	од	2	240	119,750	4	(Дод. №10)	74	09_30	Капітальні вкладення
Прилади	247	Прилади, системи	Придбання						комплексція служби газових мереж обладнанням для вимірювання товщини газопроводу	Товщиномір ультразвуковий УТ-507 (або аналог)	од	4	24	6,083	4	(Дод. №10)	75	09_13	Капітальні вкладення
Прилади	248	Прилади, системи	Придбання						комплексція служби газових мереж обладнанням для вимірювання товщини захисної ізоляції	Цифровий товщиномір діелектричних покриттів ВТ-12Н-5 (або аналог)	од	4	73	18,225	4	(Дод. №10)	76	09_13	Капітальні вкладення
Прилади	249	Прилади, системи	Придбання						комплексція служби газових мереж обладнанням для вимірювання різниці потенціалів між підземним газопроводом і електропроводом і електропроводом порівняння при проведенні заходів по ЕХЗ	Вимірювач різниці потенціалів ІРПЦ-100 МК (або аналог)	од	7	112	15,975	4	(Дод. №10)	77	09_13	Капітальні вкладення
Прилади	250	Прилади, системи	Придбання						комплексція служби газових мереж обладнанням для виконання заходів з відкачування води з газових колодязів і приямок	Насос дренажний, 780 Вт, 15700 л/ч, вис 8м, гллуб 8 м, GC-DP 7835 Einhell (або аналог)	од	4	5	1,300	4	(Дод. №10)	55	09_30	Капітальні вкладення
Прилади		Прилади, системи	Диспетчеризація									0	0						
Прилади		Прилади, системи	Заміна									0	0						
Прилади		Прилади, системи	Капремонт									0	0						
Прилади		Усього по блоку, у т.ч.:										55	1 839						
Прилади		Амортизаційні відрахування																	
Прилади		Капітальні вкладення										55	1 839						

ІНШЕ	268	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання						Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GM340-автомобільний комплект з монтажем (або аналог)	од	7	79,364	11,338	4	(Дол. №12)	85	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	269	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання						Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GP340-переносна (або аналог)	од	25	309,375	12,375	4	(Дол. №12)	86	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	270	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання						Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Радіостанція Motorola GM340-стаціонарний комплект з монтажем (або аналог)	од	5	139,565	27,913	4	(Дол. №12)	87	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	271	Облаштування робочих місць. Аварійно-диспетчерської служби	Придбання						Комплектація аварійно-диспетчерської служби засобами зв'язку	Акумулятор Motorola PMNN4018A до переносної радіостанції (або аналог)	од	8	8,022	1,003	4	(Дол. №12)	88	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	Придбання									1	709,500						
ІНШЕ		ПАТ "Донецьоблгаз"										1	709,500						
ІНШЕ	272	Придбання обладнання для зварювання поліетиленових труб	Придбання						Оснащення служби газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання поліетиленових труб	Стиковий зварювальний апарат Georg Fisher TM 315 TOP (Швейцарія) для зварювання труб діаметром від 92 до 315 з комплектом вкладівів 90-280 і блоком протоколювання (або аналог)	од	1	709,500	709,500	3	(Дол. №12)	89	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Засоби індивідуального захисту	Придбання									0	0,000						
ІНШЕ		Високочутливі прилади для діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання									13	39,040						
ІНШЕ		ПАТ "Донецьоблгаз"	Придбання									13	39,040						
ІНШЕ	273	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Дриль-шурупокрут DF 333 DWYE Makita Акум (або аналог)	од	1	2,692	2,692	2	(Дол. №12)	98	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	274	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Шліфувальна машина кутова 230 мм GA9020 SF 2200 BT Makita (або аналог)	од	1	2,938	2,938	2	(Дол. №12)	99	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	275	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Перфоратор SDS-MAX HR4002 Makita (або аналог)	од	1	9,167	9,167	2	(Дол. №12)	100	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	276	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Перфоратор Дніпро-М (або аналог)	од	1	2,470	2,470	2	(Дол. №12)	101	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	277	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Електродріль Дніпро-М HD-120 (або аналог)	од	1	0,999	0,999	2	(Дол. №12)	102	09_13	Капітальні вкладення

ІНШЕ	278	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Шліфувальна машина кутова 230 мм Stanley STGL2223 2200 Вт (або аналог)	од	2	4,244	2,122	2	(Доц. №12)	103	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	279	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Труборіз	од	1	1,675	1,675	2	(Доц. №12)	104	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	280	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Бензокоса Grunhelm GR-45 (або аналог)	од	1	2,155	2,155	2	(Доц. №12)	105	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	281	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Перфоратор Forte SDS-PLUS RH 32-17 RV (або аналог)	од	1	2,340	2,340	2	(Доц. №12)	106	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	282	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Шліфувальна машина кутова Forte EG 14 125 VL (або аналог)	од	1	1,220	1,220	2	(Доц. №12)	107	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	283	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Бензокоса BCU-73 (або аналог)	од	1	3,340	3,340	2	(Доц. №12)	108	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ	284	Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них, інструмент для обслуговування та ремонту мереж, тощо	Придбання						Оснащення служб УГГ приладами та інструментом	Бетонмішалка 180 л	од	1	5,800	5,800	2	(Доц. №12)	109	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	Придбання									4	27,900						
ІНШЕ		ПАТ "Донецькоблгаз"										4	27,900						
ІНШЕ	285	Придбання обладнання для зварювання сталевих труб	Придбання						Оснащення служб газових мереж та ГРП обладнанням для зварювання сталевих труб	Зварювальний апарат інвенторного типу ВДІ-250Р шифровий ПАТОН (або аналог)	од	4	27,900	6,975	3	(Доц. №12)	90	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Приміщення	Будівництво									6	446,152						
ІНШЕ		Приміщення	Капремонт									2	196,383						
ІНШЕ		Документація від.																	
ІНШЕ	286	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	протікає покрівля	Капітальний ремонт будівлі складу Новотроїцької ділянки Докучаєвського відділення КУГГ за адресою: смт. Новотроїцьк, вул. І. Козюченка (Октябрська), буд.37. Заміна покрівлі на профнастил (480м2).	од	1	116,100	116,100	3	(Доц. №12)	31	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ	287	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	під дією атмосферних опадів та впливу навколишнього середовища розтруди дерев'яні рами	Капітальний ремонт адміністративної будівлі Донецької ділянки Докучаєвського відділення КУГГ за адресою:смт Донецьк, вул. О.Копоного, буд. 2а.	од	1	80,283	80,283	3	(Доц. №12)	30	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ		Красноармійське УГГ										3	137,246						
ІНШЕ	288	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	Дерев'яні елементи (вікна) мають масові сліди замочувань, уражені грибок і гнилівою, ракофарбний шар покриттів тріщинами і пліснявою.	Капітальний ремонт будівлі газової служби м. Родініське. Заміна вікон: 130 x 137 см - 5од, 210 x 137 см - 8од.	од	1	76,166	76,166	2	(Доц. №12)	4	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)

ІНШЕ	289	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	Вийшов з ладу опалювальний апарат (потік бойлер гарячого водопостачання; вийшов з ладу розширювальний бак; вийшли з ладу датчики тиску і температури; вийшов з ладу терморегулятор	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата у будівлі служби м. Селідове, вул. К.Маркса	од	1	25,613	25,613	3	(Дол. №12)	28	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ	290	Приміщення	Капремонт					капітальний ремонт	Вийшов з ладу опалювальний апарат	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Мирноград, вул. Соборна, 51А	од	1	35,467	35,467	2	(Дол. №12)	5	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ		Мар'їнське від.										1	112,523						
ІНШЕ	291	Виробничі приміщення	Капремонт		758		1979	капітальний ремонт	Тривалий термін експлуатації, вплив навколишнього середовища, зовні та всередині приміщення погіршилась інтумесценція та потенціал білування стін та стелі, погіршилась фарба, з'явилась іржа металевих поверхонь опалювальних приладів і віконних решіток, розтріскалась фарба на стінах та дерев'яній підлозі	Адміністративна будівля м.Вугледар, вул.Трифоновна, 17. Капітальний ремонт будівлі з заміною віконних блоків, системи опалення, тощо.	од	1	112,523	112,523	3	(Дол. №12)	29	09_13	Капітальні вкладення(переведено з амортизаційних відрахувань)
ІНШЕ		Приміщення	Технічне переобладнання									0	0,000						
ІНШЕ		Приміщення	Реконструкція									0	0,000						
ІНШЕ		Приміщення	Інше									1	49,550						
	292	Дружківське від.	Інше						Вийшов з ладу опалювальний апарат	Капітальний ремонт системи опалення з заміною опалювального апарата в будівлі служби м. Довжиківка, вул. Новосадова 2а	од	1	49,550	49,55	4	(Дол. №12)	80	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Обладнання з відеофіксації	Придбання									56	317,500						
ІНШЕ		ПАТ "Донецькобгаз"										56	317,500						
ІНШЕ	293	Обладнання з відеофіксації	Придбання						Придбання обладнання з відеофіксації	Персональний мобільний відеореєстратор DMT-9 (або аналог)	од	56	317,500	5,690	3	(Дол. №12)	91	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		ПАТ "Донецькобгаз"										11	204,050						
ІНШЕ	294	Системи дистанційного зняття даних	Придбання						Встановлення системи дистанційного зняття даних	Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива	од	11	204,050	18,550	4	(Дол. №8)	68	09_13	Капітальні вкладення
ІНШЕ		Усього по блоку, у т.ч.:										140	2,344						
ІНШЕ		Амортизаційні відрахування																	
ІНШЕ		Капітальні вкладення										139,800	2,344						
		Усього за всіма блоками, у т.ч.:										20,997,417	103,734						
		Амортизаційні відрахування										219,210	14,056						
		Витрати на встановлення індивідуальних лічильників										12,209	24,236						
		Заміна індивідуальних лічильників										6,891	11,232						
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників										1,000	850						
		Капітальні вкладення										677,837	53,360						

Керівник підприємства

_____ (підпис)

В.М. Федорченко

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Г.Ф. Панкова

Головний інженер

_____ (підпис)

А.С. Малихін

(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПІБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № _____ від _____ р.

Додаток 8

до Кодексу газорозподільних систем

(пункт 8 глави 3 розділу IV)

**План розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2021 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи															
		Газорозподільні мережі	Будівництво	ГРС Дзержинськ						будівництво	Існуючий газопровід до будинку оператора, до якого підключені абоненти Торського відділення, належить Краматорському ЛВУМГ "Укртрансгаз" і знаходиться в незадовільному стані	км	1,004	193,103	Амортизаційні відрахування	
			Капремонт									км	211,344	11918	Амортизаційні відрахування	
			Реконструкція									км	0,332	550,897	Амортизаційні відрахування	
			Інше (кільцювання)													
	II. Відключаючі пристрої															
		Відключаючі пристрої	Будівництво										од.	6	232	Амортизаційні відрахування
			Капремонт													
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
			Інше													
	III. ГРП															
		ГРП	Будівництво										од.	56	864	Амортизаційні відрахування
			Капремонт										од.	48	10764	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
			Інше													
	IV. ШРП															
		ШРП	Будівництво										од.	24	3364	Амортизаційні відрахування
			Капремонт													
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
			Інше													
	V. Газорегуляторне обладнання															
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори													
		Регулятори ГРП														
		Регулятори ШРП														
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів										од.	4	36	Амортизаційні відрахування	
VI. ЕХЗ																
	ЕХЗ	Будівництво										од.	288	7174	Амортизаційні відрахування	
		Капремонт														
		Реконструкція														

		Технічне переоснащення																			
		Інше																			
		VII. Інше																			
	Компенсатори	Будівництво																			
		Капремонт																			
		Реконструкція																			
		Технічне переоснащення																			
		Інше																			
	Газові колодязі	Будівництво																			
		Капремонт															од	8	534	Амортизаційні відрахування	
		Реконструкція																			
		Технічне переоснащення																			
		Інше																			
		VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
АВТО	Спеціалізована техніка	Капремонт															од	10	250	Капітальні вкладення	
		Придбання															од	7	17360	Капітальні вкладення	
	Придбання системи дистанційного зняття даних витрат дизельного палива																од	20	140	Капітальні вкладення	
	Легковий автотранспорт	Капремонт																од	10	250	Капітальні вкладення
Придбання																	од	56	27302	Капітальні вкладення	
		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу																			
ВТВ	Оперативний облік	Секціонування																			
		Дублюючий облік																			
	Спеціалізовані лабораторії	Капремонт вузла обліку газу																			
		Встановлення обліку ГРП, ЦРП																			
	Індивідуальний облік населення	Будівництво																			
		Капремонт																			
	Індивідуальний облік населення	Модернізація																од	108098	214575	Витрати на встановлення індивідуальних лічильників
	Заміна індивідуальних лічильників																	од	1381	2251	Заміна індивідуальних лічильників
Обмінний фонд індивідуальних лічильників																	од	8648	7351	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
Будинковий облік населення																					
Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																					
Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																					
		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання																			
Прилади	Прилади, системи	Придбання																од	40	6629	Капітальні вкладення
		Диспетчеризація																од	142	8511	Капітальні вкладення
		Заміна																			
		Капремонт																			
		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
ІТ	Обладнання	Закупівля																од	20	400	Капітальні вкладення
		Підтримка																од			
		Модернізація																од		420	Капітальні вкладення
	Програмне забезпечення	Закупівля																од		200	Капітальні вкладення
		Підтримка																од		5280	Капітальні вкладення
		Оновлення																од			
ІТ послуги	Телеком																од	1	20	Капітальні вкладення	
	Спецв'язок																од	1	100	Капітальні вкладення	

		Інше								од		240	Капітальні вкладення
		XII. Інше											
		Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами для обстеження газових мереж та обладнанням для зварювання газопроводів)								од	38	980	Капітальні вкладення
		Приміщення	Будівництво										
			Капремонт							од	14	906	Капітальні вкладення
			Реконструкція							од	6	2000	Капітальні вкладення
			Технічне переоснащення										
			Інше										
		<i>Усього за всіма блоками, у т.ч.:</i>									119 137,676	330 794	
		<i>Амортизаційні відрахування</i>									645,676	35 630	
		<i>Витрати на капітальні вкладення</i>									365	70 988	
		<i>Витрати на встановлення індивідуальних лічильників</i>									108 098	214 575	
		<i>Витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>									8 648	7 351	
		<i>Витрати на заміну індивідуальних лічильників</i>									1 381	2 251	

Керівник підприємства

_____ (підпис)

В.М.Федорченко

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Г.Ф. Панкова

Головний інженер

_____ (підпис)

А.С. Малихін

(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)

Затверджено

(підпис)

(дата затвердження)

Федорченко В.М.

(ПБ та посада уповноваженої особи статутом газорозподільного підприємства, підпис)

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(Повна назва газорозподільного підприємства)

м.п.

Затверджено постановою НКРЕКП

за № _____ від _____ р.

Додаток 9

до Кодексу газорозподільних систем

(пункт 9 глави 3 розділу IV)

План розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2028 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
 (найменування)
на четвертий – десятий роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація мереж	I. Розподільні газопроводи															
		Газорозподільні мережі	Будівництво													
			Капремонт										км	743,218	41713	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція										км	1,162	2604	Амортизаційні відрахування
			Інше													
	II. Відключаючі пристрої															
		Відключаючі пристрої	Будівництво													
			Капремонт										од	213	2890	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
		Інше														
	III. ГРП															
		ГРП	Будівництво													
			Капремонт										од	196	3024	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція										од	168	37674	Амортизаційні відрахування
			Технічне переоснащення													
		Інше														
	IV. ШРП															
		ШРП	Будівництво													
			Капремонт										од	84	11774	Амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
		Інше														
	V. Газорегуляторне обладнання															
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори													
			Регулятори ГРП													
			Регулятори ШРП													
			Інше обладнання газорегуляторних пунктів											од	14	126
VI. ЕХЗ																
	ЕХЗ	Будівництво														
		Капремонт										од	1008	23695	Амортизаційні відрахування	
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
	Інше															
VII. Інше																
		Будівництво														

	Газові колодязі	Капремонт									од	89	1191	Амортизаційні відрахування
		Реконструкція												
		Технічне переоснащення												
		Інше												
	Виробничі приміщення	Будівництво												
		Капремонт												
		Реконструкція												
		Технічне переоснащення												
		Інше												
		VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки												
АВТО	Спеціалізована техніка	Капремонт									од	50	10000	Капітальні вкладення
		Придбання									од	15	37000	Капітальні вкладення
	Легковий автотранспорт	Капремонт									од	45	8000	Капітальні вкладення
		Придбання									од	56	27302	Капітальні вкладення
		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу												
ВТВ	Оперативний облік	Секціонування												
		Дублюючий облік												
		Капремонт вузлів обліку газу												
		Встановлення обліку ГРП, ЦРП												
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво												
		Капремонт												
		Модернізація									од	6	3350	Капітальні вкладення
	Індивідуальний облік населення													
Заміна індивідуальних лічильників										од	10600	17278	Заміна індивідуальних лічильників	
Обмінний фонд індивідуальних лічильників										од	5200	4420	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	
Будинковий облік населення														
Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок														
Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)														
		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання												
Прилади	Прилади, системи	Придбання									од	58	7289	Капітальні вкладення
		Диспетчеризація									од	479	28540	Капітальні вкладення
		Заміна												
		Капремонт												
		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій												
ІТ	Обладнання	Закупівля									од	413	3850	Капітальні вкладення
		Підтримка									од		500	Капітальні вкладення
		Модернізація									од			
	Програмне забезпечення	Закупівля									од		2500	Капітальні вкладення
		Підтримка									од		19000	Капітальні вкладення
		Оновлення									од		105	Капітальні вкладення
	ІТ послуги	Телеком									од			
		Спецзв'язок									од			
		Інше									од		3840	Капітальні вкладення
		XII. Інше												
	Комплектація служб з експлуатації вуличних газопроводів, дворових вводів та ГРП УГГ приладами для обстеження газових мереж та обладнанням для зварювання газопроводів)										од	45	2500	Капітальні вкладення
		Будівництво												
		Капремонт									од	14	906	Капітальні вкладення

Приміщення		Реконструкція									од	6	2000	Капітальні вкладення
		Технічне переоснащення												
		Інше												
Усього за всіма блоками, у т.ч.:												19 503,380	303 071	
<i>Амортизаційні відрахування</i>												2 516,380	124 691	
<i>Витрати на капітальні вкладення</i>												1 187	156 682	
<i>Заміна індивідуальних лічильників</i>												10 600	17 278	
<i>Обмінний фонд індивідуальних лічильників</i>												5 200	4 420	

Керівник підприємства

(підпис)

В.М.Федорченко

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Ф. Панкова

Головний інженер

(підпис)

А.С. Малихін

(Дата підпису Плану розвитку газорозподільної системи)